

Барилга, хот байгуулалтын сайдын  
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн  
30 дугаар тушаалын 17А дугаар хавсралт

## ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ, ДАЛАНЗАДГАД СУМ

### АХМАД НАСТАН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН “ЖАРГАЛАН” ТӨВИЙН БАРИЛГЫН НЭМЭЛТ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 235,038,221

(Хоёр зуун гучин таван сая гучин найман мянга хоёр зуун хорин нэг)

Баталгаажуулсан:

“ТОТАЛ ИДЕАЛ” ХХК

Захирал..... /Б.ЭНХБАТ/


Огноо 2024 он 05 сар 14 өдөр



Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин..... /Б.САРАНТУНГАЛАГ /

Огноо 2024 он 05 сар 14 өдөр



Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг  
Цахим хаяг: totalideal08@gmail.com  
Утас: 77771080

**ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО**

<b>Д/д</b>	<b>Зардлын нэрс</b>	<b>Төсөвт өртөг</b>
1	Ажиллах хүчний зардал	30,759,829
2	Материал	133,997,610
3	Тээвэр	6,131,613
4	Машин механизм	1,715,012
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	<b>172,604,063</b>
5	Нэмэгдэл зардал	9,586,222
6	Ашиг /15% /	27,328,543
7	Тоног төхөөрөмж	
	<b>Барилга угсарлтын ажлын дүн</b>	<b>209,518,828</b>
8	НӨАТ 10%	20,951,883
9	Нормчлалын сан 0.18%	377,134
	<b>ДҮН</b>	<b>230,847,844</b>
10	Захиалагчийн албаны зардал 2%	4,190,377
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	-
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	-
	<b>Нийт дүн</b>	<b>235,038,221</b>
13	Магадлашгүй ажил 2%	-
14	Бусад нэмэгдэл зардал тоног төхөөрөмж	
	<b>БҮГД ДҮН</b>	<b>235,038,221</b>

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Ханын засал	29,532,348	9,818,007	10,657,855	1,344,255	800,429	3,059,757	3,852,045
2	Таазны засал	15,144,959	3,944,142	7,546,997	23,032	426,177	1,229,182	1,975,429
3	Гэрэлтүүлэгчийн ажил	1,794,352	364,291	1,028,826	64	53,595	113,530	234,046
4	Шалны ажил	27,231,404	4,210,035	16,799,943	322,060	1,035,397	1,312,047	3,551,922
5	Тоноглол угсрах ажил	135,815,764	12,423,353	97,963,990	25,600	3,816,015	3,871,706	17,715,100
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		209,518,828	30,759,829	133,997,610	1,715,012	6,131,613	9,586,222	27,328,543

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХАНЫН ЗАСАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-730-04	Жакуzzi, хувцас солих өрөө, шүршүүрийн өрөөний хананд плита наах	м2	244	3.5 / 2	2.31 / 0.00	563.469 / 0.73	6536 / 5212	3682835 / 3815	3,686,650
10-650-12	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	156	3.5 / 2	1.07 / 0.08	167.076 / 12.17	6536 / 5212	1092009 / 63420	1,155,428
11-050-06	Эрдэс хөвөн хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	80	3.0 / 2	0.32 / 0.04	25.296 / 3.52	6150 / 5212	155570 / 18346	173,917

Нийт Хүн/цаг: 755.84 / 16.42

Үндсэн цалин: 5,015,995

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 852,719

Нэмэгдэл цалин: 1,855,918

Нийт цалин: 7,724,632

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,042,825

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,050,550

Ажиллах хүчний зардал: 9,818,007

## ТААЗНЫ ЗАСАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-121-10	Жакуzzi тааз угсрах	м2	73	3.5 / 2	1.86 / 0.02	135.78 / 1.65	6536 / 5212	887458 / 8599	896,057
09-121-10	Жакуzzi, хувцас солих өрөө, шүршүүрийн өрөөний төмөр тааз хийх	м2	28.97	3.5 / 2	1.86 / 0.02	53.884 / 0.65	6536 / 5212	352187 / 3412	355,600
10-020-04	Сауны модон доторлогоо хийх	м2	4.5	3.0 / 2	0.69 / 0.06	3.105 / 0.27	6150 / 5212	19099 / 1384	20,482
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 30x30 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр угсаар зүүх	м2	30	3.5 / 2	1.86 / 0.02	55.8 / 0.68	6536 / 5212	364709 / 3534	368,243
15-140-10	Тааз хар саарал эмульсэн будгаар будах	м2	75	3.4 / 2	0.77 / 0.01	57.705 / 0.38	6459 / 5212	372717 / 1955	374,671

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:

306.77, инженер-техникийн ажлын үндэсний зардалын:

2,942,953

Нэмэгдэл цалин:

745,569

Нийт цалин:

3,103,181

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

418,929

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

422,033

Ажиллах хүчний зардал:

3,944,142

## ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-250-05	30*30 лед гэрэл угсрах	ширхэг	16	3.6 / 2	1.04 / 0.00	16.64 / 0.05	6613 / 5212	110040 / 250	110,290
20-250-05	120*20 лед гэрэл угсрах	ширхэг	11	3.6 / 2	1.04 / 0.00	11.44 / 0.03	6613 / 5212	75653 / 172	75,825

Нийт Хүн/цаг:

28.08 / 0.08

Үндсэн цалин:

186,115

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

31,640

Нэмэгдэл цалин:

68,863

Нийт цалин:

286,617

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

38,693

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

38,980

Ажиллах хүчний зардал:

364,291

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	30см зузаан бетон шал цутгах	м3	20	2.4 / 2	0.76 / 1.49	15.244 / 29.72	5587 / 5212	85168 / 154901	240,069
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	73.29	2.5 / 2	0.33 / 0.13	23.827 / 9.23	5680 / 5212	135335 / 48130	183,465
11-160-06	Шалны плита наах	м2	120	3.2 / 2	1.39 / 0.15	166.86 / 18.6	6304 / 5212	1051885 / 96943	1,148,829
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	120	2.9 / 2	0.78 / 0.01	94.188 / 1.56	6056 / 5212	570403 / 8131	578,533

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	300.12 / 59.11	Үндсэн цалин:	2,150,896
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	365,652
		Нэмэгдэл цалин:	795,832
		Нийт цалин:	3,312,380
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			447,171
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	450,484
		Ажиллах хүчний зардал:	4,210,035

ТОНОГЛОЛ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-010-09	6 хүний жакузи угсрах	1ш	2	3.9 / 2	112.13 / 0.39	224.264 / 0.78	6844 / 5212	1534864 / 4086	1,538,950
37-230-04	Душны сандал угсрах	ш	2	3.4 / 2	112.6 / 0.14	225.203 / 0.27	6459 / 5212	1454585 / 1428	1,456,013
10-690-04	Душны хошиг тогтоох	ш	2	3.4 / 2	1.16 / 0.02	2.324 / 0.04	6459 / 5212	15011 / 219	15,230
37-230-04	Локер угсрах	ш	2	3.4 / 2	2.6 / 0.14	5.203 / 0.27	6459 / 5212	33605 / 1428	35,033
37-230-04	Сандал угсрах	ш	2	3.4 / 2	112.6 / 0.14	225.203 / 0.27	6459 / 5212	1454585 / 1428	1,456,013
11-440-04	Резин дэвсгэр /80*150/	м2	3.6	2.5 / 2	0.64 / 0	2.293 / 0.00	5680 / 5212	13025 / 6	13,031
10-780-09	Автомат хаалга угсрах	ш	2	3.5 / 2	113.32 / 0.19	226.637 / 0.38	6536 / 5212	1481298 / 2001	1,483,300
10-780-09	Гүйдэг хана угсрах	ш	1	3.5 / 2	53.32 / 0.19	53.318 / 0.19	6536 / 5212	348489 / 1001	349,490

Нийт Хүн/цаг:	964.44 / 2.23	Үндсэн цалин:	6,347,059
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,079,000
		Нэмэгдэл цалин:	2,348,412
		Нийт цалин:	9,774,471
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			1,319,554
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,329,328
		Ажиллах хүчний зардал:	12,423,353

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	2354.76 / 81.46	Бүгд цалин: 15,715,118
Бүгд хүн/цаг:		2,671,570
Инженер техникийн ажилчдын цалин:		5,814,594
Нэмэгдэл цалин:		24,201,281
Нийт цалин:		3,267,173
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		3,291,374
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		30,759,829
Ажиллах хүчний зардал:		

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ХАНЫН ЗАСАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5032	Тусгай гипс хавтан 12,5мм	м2	9500	327.6	3,112,200	2.948	580	1	213.35	364,844
1-0306	Тусгаарлагч лент	м	150	276.12	41,418	0.003	20	2	429.95	28
1-4288	Хавтанцар /плита/ 30x30	м2	14000	263.52	3,689,280	0.253	580	1	213.35	31,285
1-0948	Цардуулан холбогчтой дулаан тусгаарлагч эрдэс хөвөн зулхай	м3	360000	1.648	593,280	0.195	580	3	391.34	44,348
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	6500	1.952	12,688	0.004	580	2	280.66	646
1-0946	Цаасанд ширж оёсон эрдэс хөвөн зулхай	м3	360000	1.648	593,280	0.313	580	3	391.34	71,071
1-0863	Шураг/ модны/	кг	1400	9.36	13,104	0.011	580	2	280.66	1,722
1-4212	Арчих материал	кг	3000	4.172	12,517	0.004	580	1	213.35	532
1-0864	Гипс шуруп	кг	3800	7.02	26,676	0.007	580	1	213.35	869
1-0128	Дюбель	ш	2500	263.64	659,100	1.49	580	2	280.66	242,476
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	237.12	35,568	0.004	580	1	213.35	440
1-0134	Замаск	кг	800	90.28	72,224	0.114	580	2	280.66	18,517
1-4522	Замаска	кг	320	15.6	4,992	0.019	580	1	213.35	2,336
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуулай/	м	200	196.56	39,312	0.003	580	1	213.35	365
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1133	235.56	266,889	0.071	580	1	213.35	8,745
1-5031	Sw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	1133	318.24	360,566	0.095	580	1	213.35	11,814
1-5125	10см зузаан хөөсөнцөр	м2	7000	160.68	1,124,760	0.002	580	2	280.66	392

Хог, хаягдлын зардал:

0.0332

0 1 1 0

0

10,657,855

800,429

## ТААЗНЫ ЗАСАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60x60 хэмжээтэй гипсэн хавтан	ш	16000	83.1	1,329,600	0.438	580	1	213.35	54,196
	Сараалжин тааз	ш	16000	202.21	3,235,360	1.066	580	1	213.35	131,876
1-4271	Ус	м3	1000	0.008	8	0.008	1	1	946.28	7



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	М	1150	171.561	197,295	0.213	580	2	280.66	34,713
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	М	1150	197.955	227,648	0.145	580	2	280.66	23,668
1-0523	Төмөр утас	М	300	0.044	13	0	580	1	213.35	1
	Төмөр тааз	Ш	16000	80.247	1,283,950	0.423	580	1	213.35	52,335
1-0211	Хар саарал эмульс	КГ	12500	28.35	354,375	0.037	580	2	280.66	5,953
1-3973	Харуулдсан банз	М3	247000	0.064	15,894	0.042	20	1	318.84	267
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2600	1.08	2,808	0.001	580	2	280.66	202
	Хавчаар	Ш	3800	131.97	501,486	0.132	580	2	280.66	21,482
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	Ш	1050	32.992	34,642	0.001	580	2	280.66	171
1-0083	Шилэн цаас	М2	4500	6	27,000	0.01	580	2	280.66	1,656
	Бууны хадаас	Ш	500	131.97	65,985	0.015	580	2	280.66	2,428
1-4212	Арчих материал	КГ	3000	0.008	23	0	580	1	213.35	1
1-0128	Дюбель	КГ	500	527.88	263,940	0.597	580	2	280.66	97,101
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	М3	242000	0.029	6,970	0.019	20	1	318.84	119

Хог, хаягдлын зардал: 0.0189 0 1 0 0

426,177

7,546,997

## ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		ХН	Үнэ	Нийт орц				Зэрэг	Тариф	
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	М	3000	32.4	97,200	0.003	580	2	280.66	475
1-0306	Тусгаарлагч лент	КГ	5500	0.097	535	0.000	580	2	280.66	19
1-4027	Цемент м-500	ТН	150000	0.000	49	0.000	580	1	213.35	41
3-6374	Гэрэлтүүлэгч 120*20	Ш	40000	11	440,000	0.132	580	2	280.66	21,487
3-6374	Гэрэлтүүлэгч 30*30	Ш	30000	16	480,000	0.192	580	2	280.66	31,254
3-4640	Дэгээ	КГ	1000	0.027	27	0	580	2	280.66	4
3-5772	Ламп	Ш	400	27.54	11,016	0.002	580	2	280.66	314

Хог, хаягдлын зардал: 0.002 0 1 0 0

53,595

1,028,826

## ШАЛНЫ АЖИЛ

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	40.993	12,298	0.02	580	2	280.66	3,337
1-4271	Ус	м3	1000	11.805	11,805	11.805	1	1	946.28	11,171
1-0292	Хулдаас	м2	54000	122.4	6,609,600	0.947	580	2	280.66	154,217
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	6800	36	244,800	0.041	580	2	280.66	6,622
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	1.536	3,994	0.002	580	2	280.66	288
1-4335	Хөвөө мод	м	1300	133.2	173,160	0.107	20	1	318.84	684
1-0094	Цяасны хадаас	кг	2500	2.4	6,000	0.003	580	2	280.66	449
1-4300	Шалны плита	м2	28000	124.8	3,494,400	3.65	580	1	213.35	451,711
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	63000	0.372	23,436	0.893	20	1	318.84	5,693
1-4196	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:2	м3	63000	2.4	151,200	5.28	20	1	318.84	33,670
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	215000	1.495	321,450	3.588	20	1	318.84	22,882
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	285500	20	5,710,000	48	20	1	318.84	306,086
1-4212	Арчих материал	кг	3000	3.6	10,800	0.004	580	1	213.35	459
1-0198	Карборунд	кг	900	2.4	2,160	0.003	580	2	280.66	469
1-0231	Найруулсан охор	кг	1500	0.84	1,260	0.001	580	2	280.66	176
1-0410	Маажин	кг	1500	9	13,500	0.011	580	2	280.66	1,846
1-4277	Үртэс	м3	7000	1.44	10,080	0.288	580	1	213.35	35,638

Хог, хаягдлын зардал: 0.4479

0 1 0 0

16,799,943

1,035,397

## ТОНОГЛОЛ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1329	6 хүний жакуzzi	иж	21223000	2	42,446,000	6.916	580	2	280.66	1,125,806
1-4270	Сандаг	ш	560000	2	1,120,000	5.014	20	1	318.84	31,973
1-5239	Резин дэвсгэр /80*150/	м2	35000	3.708	129,780	0	0	0	0	0
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.26	1,300	0.000	580	2	280.66	55
1-0974	Ховилт төмөр	м	3000	6.6	19,800	0	0	0	0	0
1-4266	Хөдөлгөх булны механизм	иж бүрдэл	0	2	0	0	0	0	0	0

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	М	22000	6.6	145,200	0	0	0	0	0	0	0
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	М	2300	6.6	15,180	0	0	0	0	0	0	0
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	Ш	1800	6	10,800	0	0	0	0	0	0	0
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	КГ	4000	0.01	41	0	580	2	280.66	2	280.66	2
1-0863	Шуруп	КГ	1400	0.024	34	0	580	2	280.66	4	280.66	4
1-0879	Электрод э-42	КГ	5000	0.006	30	0	580	2	280.66	2	280.66	2
1-4771	Эмжээр мод	М	1000	13.2	13,200	0	0	0	0	0	0	0
1-4549	Эрэг боолт м 8x55	КГ	5200	0.026	135	0	580	1	213.35	4	213.35	4
1-5201	Бариул	Ш	4000	3	12,000	0.043	580	2	280.66	7,063	280.66	7,063
1-4547	Боолт	КГ	2500	18.6	46,500	0.021	580	2	280.66	3,421	280.66	3,421
1-0162	Бэхэлгээ, анкер винт бусад	КГ	5000	2.25	11,250	0	0	0	0	0	0	0
	Автомат	Ш	15400000	2	30,800,000	8.46	580	2	280.66	1,377,142	280.66	1,377,142
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	КГ	1600	0.4	640	0.000	580	2	280.66	68	280.66	68
	Гүйдэг хана	КОМ	16000000	1	16,000,000	7.19	580	2	280.66	1,170,473	280.66	1,170,473
1-0419	Давирхайтай олс	КГ	8000	0.14	1,120	0.000	580	2	280.66	23	280.66	23
1-0128	Дюбель	Ш	2500	8	20,000	0.045	580	2	280.66	7,358	280.66	7,358
1-4270	Душны сандал	М2	2560000	2	5,120,000	7.544	20	1	318.84	48,107	318.84	48,107
1-5205	Душны хөшиг	КОМ	650000	2	1,300,000	0.108	580	1	213.35	13,364	213.35	13,364
1-4270	Локер	Ш	370000	2	740,000	4.14	20	1	318.84	26,400	318.84	26,400
1-0410	Маажин	КГ	1500	0.12	180	0.000	580	2	280.66	25	280.66	25
1-5231	Плентүс	У/М	3500	2.88	10,080	0.038	580	1	213.35	4,704	213.35	4,704
1-0417	Олс	КГ	6000	0.12	720	0.000	580	2	280.66	20	280.66	20

Хог, хаягдлын зардал: 0.2371

0 1 0 0

97,963,990

3,816,015

Хог, хаягдлын зардал: 0.7391

0 1 0 0

133,997,610

6,131,613

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

## ХАНЫН ЗАСАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9008	Цахилгаан сойз	1.6	78486	125,578
3027	Цахилгаан өрөм	81.12	2531	205,315
	Шурупдэгч машин	81.12	10000	811,200
2028	Автокран 5тн	3.19	59489	189,958
	Автомашин	0.88	13800	12,205
				<b>1,344,255</b>

## ТААЗНЫ ЗАСАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	8.31	2531	21,043
2028	Автокран 5тн	0.03	59489	1,919
	Автомашин	0.01	13800	70
				<b>23,032</b>

## ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.00	59489	64
				<b>64</b>

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
7021	Бетон зуурмагийн насос	5.76	20840	120,038
2028	Автокран 5тн	2.77	59489	164,492
	Автомашин	0.3	13800	4,128
9021	Доргиур	3.66	9115	33,402
				<b>322,060</b>

## ТОНОГЛОЛ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.17	0	0
9003	Цахилгаан өрөм	4.52	2531	11,450
	Шурупдэгч машин	0.8	10000	8,000
	Авто машин	0	3450	0
2028	Автокран 5тн	0.09	59489	5,593
13200	Автомашин	0.04	13800	558
				<b>25,600</b>

НИЙТ ДҮН:

**1,715,012**