

**Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо, Наадамчдын замаас Нүхтийн ам чиглэлийн авто
замын барилгын ажлын тоо хэмжээ**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ТАЛБАЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ			
1	Вагон сууц байрлуулах	1 ш	
2	Усны сав байрлуулах	1 ш	
3	Контейнер байрлуулах	1 ш	
4	Галын пост	1 пост	
ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ			
5	Замын чигийг сэргээх	1 км	
ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ			
6	Хуучин асфальтбетон хучилтыг хуулж авах	1 м3	
7	Талбайн цэвэрлэгээнээс гарсан хогийг зөөж хаях	1 м3	
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
8	Тохиромжгүй ул хөрсийг ухаж, солих	1 м3	
9	Ухмал	1 м3	
10	Ул хөрс нягтруулах, h=0.15	1м3	
11	Далангийн дүүргэлт	1 м3	13270.0
12	Далангийн хажуу налууг тэгшлэх	1м2	2300
СУУРИЙН АЖИЛ			
13	Суурийн доод үе хийх, h=0.3м	1 м3	585.5
14	Буталсан чулуун суурь хийх, h=0.2м	1 м3	4529.7
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
15	Асфальтбетон хучилт хийх өнгө /h=0.03м/	1 м3	660.98
16	Асфальтбетон хучилт хийх суурь /h=0.04м/	1 м3	881.30
17	Авто замын хашлага хийх	1 у/м	2884.0
18	Авто замын хашлага хийх	1 у/м	3381.0
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ			
19	Явган хүний замын хашлага тавих	1 у/м	4,729.0
20	Явган хүний зам, дугуйн замын суурь хийх, h=0.1м	1 м3	735.32
21	Халуун асфальтбетон хольцоор явган хүний зам, дугуйн зам хийх, /h=0.04м/	1 м3	294.13
22	Хөтөч тэмдэглэгээ хийх	1м2	2837.40
23	Хөвөө хийх	1 м3	1026.1
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ			
24	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	71
25	Замын хэвтээ тэмдэглэгээ хийх	1 м2	244.80
26	Замын хэвтээ тэмдэглэгээ хийх /цагаан зураас/	1 у/м	3,136
27	Ногоон байгууламж бүхий тусгаарлах зурвас зүлэгжүүлэх	1 м2	12,057.8

Дээрх тоо хэмжээ нь зөвхөн авто зам, түүний ус зайлуулах байгууламжийн тоо хэмжээ ба холбоо, дулаан, цахилгаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээтэй холбоотой ажлууд ороогүй болно.

**Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо, Наадамчдын замаас Нүхтийн ам чиглэлийн авто
замын барилгын ажлын тоо хэмжээ**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ГАДАРГЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ			
28	Худгийн ухлага	1м3	1,066.1
29	Элс хайрган дэвсгэр үе, h=0.1м	1м3	133.3
30	Бетон бэлтгэл үе, h=0.1м	1м3	7.2
31	Худгийн ул, ПД 10	1ш	83
32	Ташуу таг, ПП 10	1ш	83
33	Төмөрбетон кольцо угсрах, h=0.89м, КС 10	1ш	83
34	Худгийн ул, ПД 15	1ш	-
35	Ташуу таг, ПП15	1ш	-
36	Төмөрбетон кольцо угсрах, h=0.89м, КС 15	1ш	-
37	Худгийн ширмэн шүүр	1ш	83
38	Худгийн ширмэн шүүрний төмөр рам	1кг	2,075
39	Бетон зуурмаган ус тусгаарлах чигжээс	1м3	12.8
40	Төмөрбетон хоолой даацын	1 у/м	2,191.0
41	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	3,472.8
НААДАМЧДЫН ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ ШИНЭЧЛЭХ			
42	Явган замын хавтан авах	1м2	52.0
43	Авто замын асфальтбетон хучилт хуулах, h=0.08м	1м3	26.9
44	Авто замын хуучин хашлага авах	1 у/м	28.0
45	Хуучин хуванцар хоолойг авах, D=300мм	1 у/м	165.0
46	Үзлэгийн худаг буулгах	1ш	4.0
47	Талбайн цэвэрлэгээнээс гарсан хог зөөж хаях	1м3	88.9
48	Борооны ус зайлуулах, хаях шугамын шуудууны ухлага хийх	1м3	351.8
49	Борооны ус зайлуулах, хаях шугамын шуудууны ухлага хийх /гараа	1м3	35.2
50	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах	1м2	149.5
51	Авто замын зорчих хэсэгт шуудуунд буталсан чулуун суурь хийх	1м3	46.6
52	Хоолойноос дээш 30см шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан	1м3	49.8
53	Шуудууг механизмаар буцаан дүүргэж нягтруулах	1м3	252.8
54	Шуудууны ёроолд элсэн бэлтгэл үе хийх, h=0.1м	1м3	16.6
55	Илүүдэл шороог ачиж зайлуулах	1м3	53.1
56	Хүчитгэсэн хуванцар хоолой угсрах, DN500	1 у/м	165.0
57	Ган футляр хоолой угсрах, DN500	1 у/м	16.0
58	Шүүрт худгийн ухлага хийх	1м3	14.9
59	Шуудууны ёроолыг төслийн тэмдэгт хүртэл гараах ухах, тэгшилгээ	1м3	1.5
60	Худгийн гадна талаар буталсан хайрга чулуугаар булж, нягтруула	1м3	12.1
61	Элсэн бэлтгэл үе хийх, h=0.1м	1м3	1.2
62	Борооны усны ширмэн шүүр угсрах, 0.8м х 0.4м, h=0.1м	1ш	4.0
63	Угсармал төмөрбетон худгийн даацын таг угсрах, h=0.15м	1ш	4.0
64	Угсармал төмөрбетон ултай худгийн цагираг угсрах, h=0.9м	1ш	4.0
65	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлалт хийх	1м2	32.2
66	Шүүрт худгийн ухлага хийх	1м3	51.8
67	Шуудууны ёроолыг төслийн тэмдэгт хүртэл гараах ухах, тэгшилгээ	1м3	5.2
68	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр булж, нягтруулах	1м3	34.0
69	Элсэн бэлтгэл үе хийх, h=0.1м	1м3	2.1
70	Үзлэгийн худгийн ширмэн таг угсрах	1ш	4.0
71	Угсармал төмөрбетон худгийн даацын таг угсрах, h=0.15м	1ш	4.0

72	Угсармал төмөрбетон ултай худгийн цагираг угсрах, h=0.9м	1ш	4.0
73	Угсармал төмөрбетон худгийн цагираг угсрах, h=0.9м	1ш	4.0
74	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлалт хийх	1м2	48.8
75	Худгийн гуятай төмөр шат хийх /арматур/	1 у/м	6.7
76	Явган хүний замын элс хайрган суурь хийх, h=0.15м	1м3	7.8
77	Явган хүний замын хавтан хийх	1м2	52.0
78	Авто замын дэд суурь хийх	1м3	9.3
79	Буталсан чулуун суурь хийх	1м3	7.4
80	Авто замын хашлага хийх	1 у/м	28.0
81	Асфальтбетон хучилт хийх, h=0.08м	1м3	3.0
ОБЪЕКТ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ			
42	Объект ашиглалтанд оруулах	1 км	1.53

Карьерын зай 10км, Авто замын хашлага, явган замын хашлага, хавтан, ус зайлуулах суваг, замын тэмдэг, цементийг бкм-с тээвэрлэхээр тооцов.