

**“ХАН-УУЛ ЗАМ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТ” ОНӨААТҮГ-Н 2024 ОНД ХИЙГДЭХ ЗАМ БАРИЛГЫН  
АЖИЛД ШААРДЛАГАТАЙ ҮНДСЭН МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр

Улаанбаатар хот

№	<b>Авто зам барилгын ажилд шаардлагатай материал</b>	
	<b>Авто замын хурд сааруулагч /Резинэн/</b>	
1.	Худалдан авах нийт тоо хэмжээ	537м
2.	Хурд сааруулагчийн урт	500мм
3.	Хурд сааруулагчийн өндөр	50мм
4.	Хурд сааруулагчийн өргөн	900мм
	<b>Авто замын хурд сааруулагчийн эхлэл төгсгөл /Резинэн/</b>	
5.	Худалдан авах нийт тоо хэмжээ	232ш
6.	Хурд сааруулагчийн эхлэл төгсгөл өндөр	50мм
7.	Хурд сааруулагчийн эхлэл төгсгөл өргөн	900мм
8.	Хурд сааруулагчийн эхлэл төгсгөл урт	350мм
9.	Хурд сааруулагчийн бодит зураг	
10.	Нийлүүлэгч байгууллага нь Барилгын материалын үйлдвэрлэл худалдаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх.	
11.	Ижил төрлийн бүтээгдэхүүн нийлүүлж байсан туршлагатай байх.	
12.	Тухайн санал болгож буй бараа материал нь Монгол дахь албан ёсны лабораторын тохирлын гэрчилгээ бичигтэй байх.	
13.	Нийлүүлэгч байгууллага нь бараа материалыг заасан хугацаанд бүрэн нийлүүлсэн байх.	
14.	Нийлүүлэлтийн хугацаанд гарах эрсдэлийг бүрэн хариуцах.	
15.	Үйлдвэрлэлийн гэмтэл, доголдолтой бараа материалыг буцааж, 7 хоногийн дотор стандартад нийцүүлэн нийлүүлэх.	