

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1.0
2	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	0.8
3	25-01-08	Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн)	1 ш	1.0
4	25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0
5	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.1

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-10-24	Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж хуулж ачих	1 м3	7.0
2	26-05-22	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах	1 м	30.0
3	26-05-25	Явган хүний замын хуучин хашлагыг хуулж зайлуулах	1 м	30.0
4	26-05-24	Явган хүний замын хуучин хавтанг хуулж зайлуулах	1 м2	63.0
5	26-05-10	Мэдээллийн самбарыг шилүүлэх	1 ш	1.0

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	204.0
2	25-04-04	Ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	1,010.0
3	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	250.0

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-08	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	1 м3	306.0
2	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах (дэвсгэчээр)	1 м3	204.0

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	1,010.0
2	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	51.0
3	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	45.0

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-09-01	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.15 м)	1 м	195.0
2	25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах	1 м	40.0

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
3	25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	4.5
4	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	30.0
5	25-24-60	Бэлтгэгдсэн суурин дээр элс гараар тарааж, тэгшилгээний үе хийх Н=15см	1 м2	3.2
6	28-17-05	Ган дугуй хоолой суурин дээр угсрах, d500	1 м	12.0
7	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	24.8
8	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	20.8
9	25-16-10	Эко хавтан байрлуулах	1 м2	70.0
10	25-12-05	Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу экскаватороор ухах	1 м3	20.0

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	4.0
2	25-16-03	Ногоон байгууламж	1 м2	10.0
3	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	40.0

ХОГ, ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-19-02	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	0.1
2	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.1

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
---	----------	-----------	-------------	------------------

Тоо хэмжээний инженер: Б.БЯМБАДОРЖ /...../

