

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Өмнөговь аймгийн “Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс” чиглэлийн хатуу хучилттай 144км авто замын зураг төслийн ПК209+000.00-ПК214+800.000 хүртэлх 5.8 км авто замын ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
Түр барилга ба аж ахуйн бэлтгэл ажил			
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	4
2	Контейнер байрлуулах	1ш	1
3	Конторын барилга барих	1ш	1
4	Халуун усны барилга барих /3м х 4м 2.5м/	1ш	1
5	Усны нөөцийн сав байрлуулах /10тн/	1ш	1
6	Галын пост байгуулах	1пост	1
7	Цахилгаан хангамж	1ш	1
8	Бие засах газар байгуулах /2м х 1м/	1ш	1
9	Барилгын материалын агуулах /3м х 4м/	1ш	1
10	Харуулын байр барих/2м х 2м х 2м/	1ш	1
11	Бетон зуурмагийн узель байгуулах	1ком	1
12	Асфальтбетон заводын угсралт	1иж бүрдэл	1
13	Түр зам байгуулах	1км	10.80
Замын чиг сэргээх			
14	Замын чиг сэргээх	1км	5.8
Талбайн цэвэрлэгээний ажил			
15	Ургамлын үе хуулж зайлуулах ажлын тоо хэмжээ	1м3	82 583.51
16	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах	1м3	55 055.67
Газар шорооны ажил			
17	Экскаватороор ухмал байгуулах	1м3	247 564.00
Суурийн ажил			
18	Суурийн доод үе байгуулах/30см/	1м3	21 945.80
19	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах /h=25см/	1м3	11 227.01
Хучилтын ажил			
20	Асфальтбетон хольцоор өнгө хучилт байгуулах(5см)	1м3	2 053.41
21	Харлуулсан дайрга хольцоор суурь хучилт байгуулах(8см)	1м3	3 285.45
22	Хөвөө байгуулах	1м3	8 439.51
Замын тоноглол			
23	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2
24	Төмөр бетон шон /гумба/	1ш	72
25	Километрийн шон байрлуулах	1ш	5
Замын тэмдэглэгээ			
26	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1у/м	13 050
Давуулах далан			
27	Экскаватороор ухмал байгуулах	1м3	67 028.07
28	Зөөврөөр шороон далан байгуулах	1м3	-

29	Зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх h=20см	1м2	84 048.00
30	Чулуун рисберм h=100см b=150см	1м3	2 521.44
31	Суурийн үе доод үе байгуулах /h=30см/	1м3	4 353.69
32	Буталсан чулуун суурь байгуулах/h=30см/	1м3	4 385.62
33	Давуулах далангийн арматур зангидах	1тн	59.76
34	Давуулах далангийн хучилтын хавтан цутгах	1м3	2 487.82
Уулын шуудуу			
35	Уулын шуудууг экскаватороор байгуулах	1м3	597.33
36	Шороон далан байгуулах	1м3	5 928.63
Лабораторийн туршилт шинжилгээний ажил			
37	Хөрсний шинжилгээ	1удаа	9
38	Элсний шинжилгээ	1удаа	20
39	Чулууны шинжилгээ	1удаа	21
40	Битумын шинжилгээ	1тн	5
41	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэл	150
42	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа	14
43	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа	96
44	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа	14
Объектыг ашиглалтанд оруулах			
45	Замын объектыг ашиглалтанд оруулах	1км	5.8

Тоо хэмжээ гаргасан:..........Б.Хулан

Тоо хэмжээ хянасан:..........Х.Хүрэлбаатар