



**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ГАЗАР**

Баянмөнх баг, Хэрлэн сум,

Хэнтий аймаг, 23117

Утас: (976) 70563056

Цахим шуудан: khentii.haag2024@gmail.com

2025. 01. 30 № 07


танай _____-ны № _____-т

Г ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ НАРТ Г

Бор-Өндөр сумын Мэргэжлийн боловсролын сургуулийн хичээлийн байрны инженерийн шугам сүлжээний засварын ажлын тоо хэмжээ нэмэгдсэн тул тодруулгаар оруулсан тоо хэмжээний дагуу тендерийн баримт бичгийг бэлтгэн оролцон уу

ДАРГА

ГЛХАГВАХАТАН



1824070035 4212975

My Computer/alban bichig/



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Залуучуудын гудамж-01, Баянмөнх баг, Хэрлэн сум,

Чингис хот, Хэнтий аймаг, 23117

Утас/Факс: (976) 7056 2412

Цахим шуудан: infoazdtg@khentii.gov.mn

2025.01.30 № 9/259

танай _____-ны № _____-т

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

ХЭАХААГ/20250101003 тендер шалгаруулалтын дугаартай “Бор-Өндөр сумын Мэргэжлийн Боловсролын Сургуулийн хичээлийн байрны инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил”-ын тендерийн тодруулгыг хүргүүлэв.

Хавсралт 1 хуудастай.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙН ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

А.ЖАРГАЛСАЙХАН



• 231070278

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ХАЛУУН ХҮЙТЭН УС/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50 голчтой халаалтын яндан хоолой буулгах	м	25
2	Ф25-32 мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	225
3	Яндан хоолойн дулаалга задлах	м3	7.5
4	Хүйтэн усны хаалт, ус юүлэгч, отвод, гуравлагчийн хамт буулгах	ш	383
5	Шаазан жорлон буулгах	ш	23
6	Ханын хөтөвч буулгах	ш	10
7	Шаазан бачок буулгах	ш	23
8	Угаагуурын тулц буулгах	ш	23
9	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	23

БУУЛГАХ АЖИЛ /ГАЛ УНТРААХ СИСТЕМ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50 голчтой халаалтын яндан хоолой буулгах	м	25
2	Хүйтэн усны хаалт Ф50 буулгах	ш	2
3	Шкафанд байрлуулах галын кран Ф50 буулгах	ш	6

ГАДНА УСЛАХ КРАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна услах краны хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	1
2	Услах кран голч d=25мм тавих	ком	1
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /ХАЛУУН ХҮЙТЭН УС/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15мм	м	21
2	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	32
3	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	56.3
4	Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах	м	86.3
5	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	58
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	25.78
7	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	25.78
8	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	460
9	Хий авагч ф15мм	ком	12
10	Хаах винтель голч d=15мм	ком	80
11	Ус юүлэгч голч ф15мм	ком	8
12	Ган отвод шилжвэр 50/15 мм	ш	103
13	Гуравлагч 15x15x15	ш	80

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ /ХҮЙТЭН УС/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн ус хэмжигч ф25	ш	1
2	Хог шүүгчтэй хаалт ф20мм	ком	1
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1
5	Үл буцах хаалт голч d=32мм тавих	ш	2
6	Шилжвэр голч d=25-32мм тавих	ш	2
7	Манометр	ш	1
8	Ус буулгах хаалт голч d=20мм тавих	ком	1

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ /ХАЛУУН УСНЫ ӨГӨХ, ЭРГЭЛТИЙН ШУГАМ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халуун, Хүйтэн ус хэмжигч ф25	ш	2
2	Хог шүүгчтэй хаалт ф20мм	ком	2
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
5	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	1
6	Үл буцах хаалт голч d=32мм тавих	ш	2
7	Шилжвэр голч d=25-32мм тавих	ш	2
8	Манометр	ш	2

ГАЛЫН УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	25
2	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	25
3	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	10
4	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	2
5	Шкафанд байрлуулах галын кран Ф50 тавих	ш	6

БУУЛГАХ АЖИЛ /БОХИР УС/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	120
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	40
3	Яндан хоолойн дулаалга задлах	м3	43.2
4	Бохир усны таг, отвод, гуравлагчийн хамт буулгах	ш	115

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах Ф-50мм	м	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой Ф-100мм	м	120
3	Тэгш гуравлагч 100x100x100-50	ш	47
4	Ташуу дөрөвлөгч 100x100x100-50	ш	5
5	Отвод 90 Ф100	ш	20
6	Отвод 90 Ф50	ш	18
7	Отвод 135 Ф100	ш	20
8	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	43.2
9	Шалгах, цэвэрлэгээний, ревиз, малгайвч угсрах	ш	14
10	Шилжвэр 100/50 мм	ш	6
11	Угаагуур, холигч, сифоны хамт тавих	ком	23
12	Суултуур байрлуулах	ком	23

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Хөтөвч тавих	ш	10
14	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	4