

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, Авто зам болон гэр хороололын хяналтын камер




АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2018/05/30

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна холбоо			
1	Сувагчлалыг механизмаар ухах	м3	4280.61
2	Сувагчлалын газрыг гараар ухах	м3	132.39
3	Сувагчлалын газрыг механизмаар булах	м3	2,682.63
4	Сувагчлалыг гараар эргүүлж булах	м3	556.97
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	700.00
6	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	км	8.02
7	Ган хоолой d-110 мм	у.м	520.00
8	Анхааруулах тууз	100м	85.44
9	Худгийн нүх гараар ухах	м3	432.10
10	Худгийн нүхийг эргүүлж булах	м3	410.40
11	Төмөр бетон бага худаг	1 худаг	82.00
12	Өрмийн машинаар камерын шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	35.00
13	Хяналтын камерын шон h=7м	ш	35.00
14	Хяналтын камерын шонд төхөөрөмж суурилуулах хайрцаг	1ширхэг	35.00
15	Шилэн болон цахилгааны кабелийн нөөц хадгалах хайрцаг	ш	35.00
16	Сувагчлалаар 6 шөрмөстэй шилэн кабель сүвлэх 1м нь 2кг хүртэл жинтэй	1км	10.50
17	Сувагчлалаар 12 шөрмөстэй шилэн кабель сүвлэх 1м нь 2кг хүртэл жинтэй	1км	4.70
18	Сувагчлалаар 24,48,96 шөрмөстэй шилэн кабель сүвлэх 1м нь 2кг хүртэл жинтэй	1км	3.12
19	Худагт шилэн кабелийн шөрмөсийн залгаа хийж муфтлэх FO-144	1 зал	1.00
20	Худагт шилэн кабелийн шөрмөсийн залгаа хийж муфтлэх FO-96	1 зал	1.00
21	Худагт шилэн кабелийн шөрмөсийн залгаа хийж муфтлэх FO-24	1 зал	3.00
22	Худагт шилэн кабелийн шөрмөсийн залгаа хийж муфтлэх FO-48	1 зал	5.00
23	Худагт шилэн кабелийн шөрмөсийн залгаа хийж муфтлэх FO-12	1 зал	18.00
24	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах	1ширхэг	33.00
25	Сүлжээний зангилгаа төхөөрөмж 4-8port	ш	35.00
26	Дохионы хувиргах төхөөрөмж	ш	66.00
27	Сүлжээний кабель	100м	7.00
28	Машины дугаар таних камер	ш	13.00
29	Хяналтын хөдөлгөөнт ба чиглэлийн камер	ш	76.00
30	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж -144 шөрмөс	1ширхэг	1.00
31	Бичлэг хадгалах төхөөрөмж	ш	1.00
32	Бичлэг хадгалах санах ой 8TB hard	ш	10.00
33	Сүлжээний зангилгаа төхөөрөмж	ш	3.00

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, Авто зам болон гэр хороололын хяналтын камер

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
34	Удирдлагын гар	ширхэг	2.00
35	Кабелийн тавиур L=2 м, В=200мм	ш	4.00
36	5 метрийн өндөр антени тавих	1 шон	4.00
37	Дүрс дамжуулах төхөөрөмж	ш	1.00
99.Хог хаягдлын дүн			
38	Хог хаягдал	тн	0.00



Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, Авто зам болон гэр хороололын гадна
цахилгаан



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2018/05/18

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна цахилгаан			
1	Камерын удирдлагын самбар	ширхэг	35.00
2	Шон дээр гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ширхэг	35.00
3	Кабелийн ба газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	571.20
4	Кабелийн шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	542.60
5	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	2,800.00
6	Хамгаалалтын тууз кабелийн шуудуунд дэвсэх	100м	19.00
7	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1,900.00
8	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	1,900.00
9	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	210.00
10	20 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулгын электрод зоох	ш	140.00
11	Ган хоолой ф100мм	у.м	48.00
12	Ган хоолойд кабель сүвлэж тавих	м	48.00
13	Кабель ВВГ-3*2.5мм2	м	525.00
99.Хог хаягдлын дүн			
14	Хог хаягдал	тн	0.00

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, Авто зам болон гэр хороололын гадна цахилгаан