

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМ ТАЛБАЙ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэмэгдэх шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	496
2	Шороогоор хүнхээл буюу, нам дор газрыг тэгшлэх	м3	496
3	Нийт талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	2770
4	Асгасан шороог нягтруулах	м3	496
5	Явган замын элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	66.96
6	Явган замын элс, бетоны багсармал үе хийх	м3	16.74
7	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	837
8	Явган боржин чулуун хавтан замын элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	128.72
9	Явган боржин чулуун хавтан замын элс, бетоны багсармал үе хийх	м3	64.36
10	Боржин чулуун хавтан дэвсэж явган зам хийх	1м2	1609
11	Замын хашлага тавих	1у/м	188
12	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	619
13	Хогийн сав суулгах	ш	5

ТАЙЗ, САНДАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон сандал цутгах	м3	30.3
2	Дурсгалын ханын суурийн нүх ухах	м3	34.32
3	Дурсгалын ханын суурийн нүхийг эргүүлж булах	м3	11.44
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	99.46
5	Дурсгалын ханын бетон бэлтгэл цутгах	м3	4.48
6	Дурсгалын ханын суурь цутгах	м3	18.4
7	Суурь арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	2.385
8	Дурсгалын ханын хана цутгах	м3	19.71
9	Т/бетон довжоо цутгах В-12.5	м3	3.8
10	Тайзны төмөр бетон хийц цутгах	м3	5.9
11	Дурсгалын ханыг боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	158.88
12	Дурсгалын ханын тайзанд боржин чулуун хавтан дэвсэх	м2	38.25
13	Урт сандал цутгах	м3	23
14	Урт сандал арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.198
15	Урт сандал дээр вааран хавтанцар наах	м2	69.82
16	Урт сандалд модон сараалж хийх	м2	8.6
17	Ердийн тоосгоор саравчний сандал өрөх	м3	4.8
18	Тоосгон сандалд плитан өнгөлгөө хийх	м2	16.8

УСАН ОРГИЛУУРЫН АЖИЛ ЦБУ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	2.4
2	Усан оргилуурын бетон шал цутгах	м2	1.3
3	Усан оргилуурын бетон шал арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.096
4	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	132.88
5	Усан оргилуурын ханын суурь цутгах	м3	4.35
6	Суурь арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.211
7	Хүрэхрээний сандал цутгах	м3	30.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Усан оргилуурын төмөр бетон хана цутгах	м3	2.6
9	Усан оргилуурт ус тусгаарлалт хийх	м2	664.42
10	Усан оргилуурт плитан өнгөлгөө хийх	м2	596.3
11	Өнгөт металаар шатны хайс ба бариул хийх	м	25.5
12	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10
13	Усан оргилуурын насос суурилуулах	ш	1
14	Усан оргилуурын цацах хошуу холбох	ш	1
15	Голч-63мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
16	Бөмбөлгөн хаалт голч d=63 мм байрлуулах	ш	1
17	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ш	1

СҮҮДРЭВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвчийн суурь цутгах	м3	0.45
2	Сүүдрэвчийн дээврийг уян хавтангаар бүрж хадах	м2	23.52
3	Модон сүүдрэвч хийх	м2	23.52
4	Саравчын модон материал будгаар будах	м2	23.52

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг гараар ухах	м3	15
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	60
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй сувагчлалын утас	100м	0.1
4	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	60
5	Шуудууг гараар булж тэгшилэх	м3	15
6	Компьютерийн сүлжээний салаалагч /Switch/ угсрах	ш	1
7	Nanostation M2 modem угсрах	ш	1
8	RJ45 толгой угсрах	хос	2
9	Poe Injector угсрах	хос	1
10	Adapter угсрах	ш	1
11	Шилэн кабель угсрах	100м	0.6
12	Хуванцар хоолой угсрах. д-22 мм2	метр	100
13	Төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах	1шир-хэг	1
14	Хувиарлах төхөөрөмж суурилуулах	ш	1
15	Холбооны хайрцаг тавих	ш	1

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар тавих	ш	1
2	0.4 кв-ын кабель-4x10мм2 татах	м	153
3	0.4 кв-ын кабель-4x6мм2 татах	м	34
4	Талбайн гэрэлтүүлгчтэй металл шон ф160 мм, өндөр нь 3,5м 220В угсрах	ш	21
5	Талбайн зориулалттай 8 салаа гэрэлтүүлгийн шон угсрах	ш	1
6	Зүлэгний гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	7
7	1x2,5мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой утас татах	м	252
8	Кабелийн шуудуу ухах	м3	66

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	187
10	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	187
11	Соронзон залгуур угсрах	ком	1
12	Дулааны реле	шир	1
13	D=100мм голчтой ган яндан угсрах	м	6
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	15
15	40*4 мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	51

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын хувьсгалын баатар
Т.Борын дурсгал хүндэтгэлийн талбайд нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж

д/д	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
1	Талбайн телевизор / 131 inch /	ш	1	30 000 000	30 000 000
	Дүн				30 000 000