

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгар ханын хаалга цонжны хайрцаг задалж буулгах	1хайр-цаг	76
2	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	352
3	Хуучин будагтай дотор хана, таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	442.5

СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	76.6
2	Гадна дотор тоосгон хананд хаалга усрах	м2	97.55
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	39
4	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	3
5	Цонхонд пластмассан тавиур суулгах	м2	22.87
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	107
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	76.6
8	Шилэн хана угсрах	м2	28.08
9	Хана таазны гадаргуулийн 60%-д замаскан тэгшилгээ хийх	м2	531
10	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	352
11	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	604
12	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	521
13	Хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	822
14	Бетон хаяавч цутгах	м3	5.8
15	Барилгын гадна талд цонжны усны хаялага хийх	м2	6.3
16	Гадна ханын пөлтөр гадаргууг нийлмэл зуурмагаар гараар өндөр чанартай шавардах /гадна ханын шаврийн нөхөөс/	м2	15.8
17	Фронтон карниз тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	51

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны доор шороо дуургаж нягтруулах	м3	260.7
2	Бетоны шал цутгах	м3	31.28
3	1м2-д 3-хүртэл ширхэг боржин чулууны хавтан дэвсгэж шал хийх	м2	147.5
4	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	87.3
5	Хүйтэн түрхэт дээр жулдаас нэвж шал хийх	м2	135.81

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долпионт төмөр дэвэр хийж шувуу нурууны хэл уртасгах	м2	730.2
2	Дэвэрийн усны хаялага пластмассан ховилоор хийх	у/м	101
3	Аянга хамгаалалтын тор ф8	м	219.3
4	Аянга хамгаалалт буулгах туузан ган 4x40 мм	м	12
5	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	1.35
6	Газардуулгын электрод зоох	ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТ, САЛКИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15-20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	37.4
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	11.34
3	Ф15мм хаалт байрлуулах	ш	2
4	Ф20мм хаалт байрлуулах	ш	18
5	Радиатор угсрах M140-AO	ш	84
6	Хий хураагч тавих голч 125мм	ш	2
7	Радиотор, яндан хоолой тосон будгаар 2 удаа будах	м2	58.8
8	Агааржуулалтын сүвгийг цэвэрлэх	м	20

Тайлбар:

1. Захиалагчийн албаны зардал 2 201 821 төг
2. Зураг төслийн үнэ 3 500 000 төг
3. Зохиогчийн хяналтын зардал 1 100 911 төг дээрхи зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс.