

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ГАЗРЫН ШОРООНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	925
2	Ургамлын үе хуулах	м3	63,69
3	Суурийн нүхийг 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухаж овоолох	м3	1608,96
4	Суурийн нүхийг 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	25,55
5	Суурийн нүхийг гараар засаж ухах	м3	121,1
6	Суурийн нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	127
7	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж суурийн нүхийг булах	м3	719,69
8	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	318,82
9	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м3	89,24

**СУУРЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	13,46
2	Төмөр бетон баганан суурь цутгах В20	м3	40,8
3	Баганан суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-1,497
4	Төмөр бетон суурийн дам нуруу цутгах В20	м3	11,04
5	Суурийн дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0,167
6	Суурийн хэвтээ, босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	242,9

**ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	34,56
2	Багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	3,736
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	109,68
4	Дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-3,679

**ХУЧИЛТЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	156,52
2	Хүчилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	18,802

**ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хана цутгах В20	м3	55,33
2	Хана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0,448
3	Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	228,72
4	Хөөсөнцөр хавтангаар зоорийн гадна хана дулаалах б=100мм	м2	205,92
5	Зоорийн гадна хана 1/2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	230,09
6	360мм-ийн царууц гулдмайгаар гадна өрөх	м3	97,07
7	380мм-ийн тоосгон гадна хана өрөх	м3	33,78
8	250мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	9,14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Хөөсөнцөр хавтангаар гадна хана дулаалах б=150мм	м2	460,52
10	Хамар хана 1\2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	147,98
11	240мм-ийн хөнгөн блокоор хамар хана өрөх	м3	142,44
12	Ариун цэврийн өрөөнд янз гаргасан хамар хана хийх	м2	47,73
13	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	77,1
14	Ханын өрөг арматурчлах	тн	2,272
15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	31

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	405
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 20-д нэмэх	м2	2025
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	405
4	Полистрол хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=250мм	м2	405
5	Дээврийн керамзит бетон налуулга хийх б=20-45мм	м2	405
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	405
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	6047
8	Битум массаар дээврийг бүрэх	м2	405
9	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	18,24
10	Парапетыг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	69,37
11	Салхивчийн яндан тоосгоор өрөх б=120мм	м2	41,47
12	Салхивчийн яндан эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалах б=100мм	м2	41,47
13	Салхивчийн янданд малгай хийж угсрах	ш	9
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	723,76

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхар рамтай вакум цонх угсрах	м2	77,28
2	Давхар рамтай вакум цонх угсрах	м2	14,85
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	92,13
4	Шилэн хаалга угсрах	ш	2
5	Гадна дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	71,4
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	76,44
7	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	24,5

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20	м3	8,08
2	Шат арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0,751
3	Шатны эргэх талбайд чулуун хавтан наах	м2	17,16
4	Шатны гишгүүр чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	20,16
5	Шатны төмөр хайс хийх	у\м	12,92

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Шалны бетон дэвсгэр үе хийх б=200мм	м3	80,49
2	Шалны бетон хучилтанд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх М-150	м2	134,23
3	Шаланд ус тусгаарлагч хар цаас 1 үе хийх	м2	134,23
4	30мм зузаан бетон хучаас хийх М-150	м2	268,46
5	30мм зузаан бетон хучаас хийх М-100	м2	622,51
6	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах М-100	м2	2262,56
7	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх М-250	м2	127,19
8	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	127,19
9	Шаланд керамик хавтан наах	м2	134,23
10	Паркетан шал хийх	м2	495,31
11	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	367,09
12	Гаражийн бетон шал резин будгаар будах	м2	127,19

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хананд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	178,76
2	Дотор тоосго ба блокон хана шавардах	м2	1695,15
3	Багананд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	90,36
4	Дам нуруунд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	296,94
5	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	201,12
6	Шавардсан хана тосон будгаар будах	м2	420,81
7	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	1089,8
8	Багана дам нуруу эмульсэн будгаар будах	м2	387,3
9	Таазанд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1125,41
10	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1125,41
11	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	132,08
12	Цонх, хаалганы амалгаанд тосон будаг хийх	м2	112,64
13	Шатны налуууд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	35,5
14	Шатны налуу эмульсэн будгаар будах	м2	35,5

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фасадны тортой шавардлага хийх	м2	485,07
2	Гадна хана шавардах	м2	36,55
3	Гадна шилэн хана угсрах	м2	29,99
4	Гадна цоколын хананд керамик хавтан наах	м2	58,3
5	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2	521,62
6	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	228,5
7	Гадна цонхны амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	49,25
8	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	723,76

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	8,45
2	Довжоо арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0,015
3	Довжооны гишгүүр чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	27,93

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Довжооны эргэх талбайд чулуун хавтан наах	м2	25,47
5	Довжооны төмөр хайс хийх	у/м	18,7
6	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	11,19
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	74,6
8	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	137,96

ДОТОР ХАЛААЛТЫН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм	м	153
2	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм	м	45
3	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф32мм	м	50
4	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф40мм	м	37
5	Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	230
6	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф50мм	м	10
7	Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	70
8	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф70мм	м	36
9	Ф32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	50
10	Ф40-70 мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	73
11	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	32
12	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	2
13	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф40-70мм	ш	8
14	Даралт тохируулах балансын хаалт голчтой ф40мм тавих	ш	2
15	Зардал тохируулах балансын хаалт голчтой ф40мм тавих	ш	2
16	Радиатор угсрах	ш	476
17	Радиаторын хий авагч тавих, ф15мм	ш	22
18	Радиаторын таслах хаалт байрлуулах ф15мм	ш	63
19	Термостат вентиль тавих	ш	126
20	Халаалтын яндан хоолойг шахаж шалгах	м	362

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	83,8
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	145
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	160
4	Сараалж угсрах 150x150мм	ш	30
5	Сараалж угсрах 200x150мм	ш	17
6	Халаагч угсрах	ш	2

ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф15-20мм	м	84
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф25мм	м	35
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф50мм	м	21
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф20мм	м	84
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	35
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф50мм	м	21

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Яндан хоолойг дулаалах	м2	16,49
8	Ус юүлэгч хаалт байрлуулах ф20,25 50мм	ш	6
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	41
10	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20-25мм	ш	5
11	Фланцтай хаалт байрлуулах, Ф50мм	ш	1
12	Агшин зуурын усан халаагуур тавих	1ш	2
13	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	50

ДОТОР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	230
2	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	50
3	Яндан хоолойг дулаалах	м2	8
4	Суултуур байрлуулах	ком	4
5	Шаазан угаагуур тавих	ш	2
6	Холигч байрлуулах	ш	7
7	Трап тавих Ф50мм	ш	3
8	Агааржуулах малгайвч угсрах	ш	1
9	Бохир усны хаалт байрлуулах ф50мм	ш	7
10	Бохир усны үл буцах хаалт байрлуулах ф50мм	ш	1

ОРОЛТЫН САМБАР УГСРАХ АЖИЛ ОС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хувиарлах самбар угсрах	ш	1
2	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
3	Автомат таслуур угсрах, ВА88-35 3P 160A	ш	1
4	Трансформатор угсрах	ш	3
5	Электрон тоолуур угсрах	ш	1
6	Амперметр угсрах	ш	1
7	Вольтметр угсрах	ш	1
8	Автомат таслуур угсрах, ВА88-33 3P 125A	ш	1
9	Автомат таслуур угсрах, ВА88-32 3P 32A	ш	2
10	Автомат таслуур угсрах, ВА88-32 3P 50A	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР УГСРАХ АЖИЛ ГС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 4P 100A	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
4	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1P 16A	ш	5
5	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 4P 63A	ш	1
6	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 4P 16A	ш	3
7	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 2P 40A	ш	4
8	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 2P 32A	ш	2
9	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 2P 16A	ш	1
10	Шугамын автомат угсрах, АД-12 2P 25A 10Ma	ш	1
11	Шугамын автомат угсрах, АД-12 2P 25A 30Ma	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР УГСРАХ АЖИЛ ГС-2**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 4P 40А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
4	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1P 16А	ш	3
5	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 2P 32А	ш	1
6	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 2P 16А	ш	2
7	Шугамын автомат угсрах, АД-12 2P 25А 10Ма	ш	1
8	Шугамын автомат угсрах, АД-12 2P 25А 30Ма	ш	2

**ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР УГСРАХ АЖИЛ ТС-1**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах	ш	1
2	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
3	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 4P 25А	ш	1
4	Шугамын автомат таслуур угсрах, ВА47-100 4P 16А	ш	5

**ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Улайсах чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай таазанд гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
2	Улайсах чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай хананд гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
3	Флюорисцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ш	29
4	Галоген чийдэнтэй таазанд тоноглох прожектор угсрах	ш	15
5	40 таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ш	161
6	2*36вт-ын люминесцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	5
7	"Гарах" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
8	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	4
9	Далд угсрах нэг даралтат унтраалга тавих	ш	22
10	Далд угсрах хоёр даралтат унтраалга тавих	ш	20
11	2 байртай газардуулгын контакттай штепсель залгуур далд тавих	ш	22
12	1 байртай газардуулгын контакттай хамгаалагдсан штепсель залгуур ил тавих	ш	5
13	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг суулгах	ш	75
14	Далд утас салбарлах хайрцаг суулгах	ш	209
15	1х2.5мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх ПВ-2-660	м	6000
16	1х4мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх ПВ-2-660	м	4000
17	1х6мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх ПВ-2-660	м	35
18	3х10мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх ПВ-2-660	м	400
19	4х25+1х16мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх ПВ-2-660	м	35
20	5х10мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх ПВ-2-660	м	90
21	4х50+1х25мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх ПВ-2-660	м	40
22	1х16мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх ПВ-2-660	м	10
23	Хуванцар хоолой угсрах, ф20мм	м	3360
24	Хуванцар хоолой угсрах, Ф32мм	м	106
25	Хуванцар хоолой угсрах, ф50мм	м	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

26	40мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	150
27	25 мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	15
28	10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга шин хийх	м	130
29	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	33
30	Кабелийн тавиур бэхлэх	ш	10
31	Газардуулгын холболтын хайрцаг байрлуулах /бетон хана/	ш	1

**ХОТЫН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	46
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй 4 судастай утас 2x1x0.5 / UTP / сүвлэх	м	1000
3	Телефоны хуваарилах коробка цэнэглэж тавих 20x2	ш	1
4	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 20 хос	1км	0,03
5	50 хосын блок цэнэглэх	ш	1

**КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	33
2	Коаксиаль кабелийн салбар салаалагчийг угсрах /4 чиглэлд/	ш	9
3	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
4	Кабелийг сүвлэх РК-0.7	м	630
5	Сувагчлалаар кабель сүвлэх РК-0.9	1км	0,02

**КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	53
2	Компьютерийн сүлжээний салаалагч суурилуулах /свич 16 порт/	ш	2
3	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	1
4	Сувагчлалаар кабель сүвлэх UTP-cat.5	м	1100

**ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 чиглэлийн /нийт станцын блок/ хүлээн авах пульт угсрах	ш	1
2	Тэжээлийн блок угсрах	шир	1
3	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч суулгах	ш	41
4	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч суулгах	ш	4
5	Радио долгион үүсгэгчтэй галын дохиоллын шугаман мэдээлэгч суулгах	ш	3
6	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суулгах	ш	4
7	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өсгөгч суурилуулах	ш	4
8	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй буюу гал дэмждэггүй утас /1x4x0.6мм/ сүвлэх	м	1200

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтыг явуулах дэлгэцтэй компьютер	ш	1
2	Хяналтын камер хананд угсрах / IP- камер /	ш	9
3	UTP CAT5e кабель татах	100м	2,5
4	Хамгаалалтын дохиоллын NVR суурилуулах	ш	1
5	Сүлжээний салаалагч суурилуулах /свич 16 порт/	ш	2
6	Сүлжээний салаалагч суурилуулах /свич 8 порт/	ш	1
7	Тэжээлийн блок угсрах	ш	1
8	Rack 19" 27U суурилуулах	ш	1

**ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пульт өсгөчийг угсрах	ш	1
2	Тэжээлийн блок угсрах	ш	1
3	Шугамын салаалах коробка угсрах	ш	3
4	Бага чадлын сирень таазанд угсрах	ш	7
5	Их чадлын сирень хананд угсрах	ш	4
6	Кабелийг сүвлэх КСПВ-4*0.5мм	м	200

**БУСАД АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолойг хучилтын хавтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.д-70 мм <sup>2</sup>	метр	280
2	Хуванцар хоолойг хучилтын хавтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.д-32 мм <sup>2</sup>	метр	2000
3	Давхарын холбооны хайрцаг байрлуулах	ш	3