

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БАРИЛГЫН БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	180
2	Дээврийн дулаалга буулгах $k=0.5$	м3	45
3	Барилгын төмөр бетон бүс бетоныг хийн алхаар задлаж буулгах	м3	4.1
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	36
5	Тоосгон өргийг хийн алхаар ухаж буулгах	м3	96.4
6	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	6
7	Бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	180
8	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон суурийг задлаж буулгах	м3	48.6
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	266.1

ДОТОР САНТЕХНИКИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	80мм хүртэл ган регистр буулгах $\phi=80$	ш	8
2	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	120

ЦАХИЛГААНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тааз , хананд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.1
2	Ил суурилсан унтраалга разетка , 1 туйлт пакет буулгах	100ш	0.05
3	Гэрлийн самбар буулгах	ш	1
4	Тэжээлийн кабель буулгах	100м	0.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамалын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	41
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	667.63
3	Хөрсөнд гараар ухах	м3	112.5
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	20.8
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	128.9
7	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	57.6
8	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	5
9	Модон таг угсрах	м2	12
10	54/80 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	591
11	Шуудуу хүнхээл эргүүлж булах	м3	98.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААН-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	938.6
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	65.7
3	150мм сувгийн бетон хана ул цутгах м200	м3	86.5
4	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	632
5	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	км	0.544
6	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.272
7	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.272
8	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 75мм	км	0.3057
9	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	153.43
10	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.364
11	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.168
12	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-200мм угсрах	ш	12
13	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-80мм угсрах	ш	16
14	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-70мм угсрах	ш	12
15	Шилжвэр 125/80	ш	2
16	Бетон дэр ОП-1	ш	88
17	Бетон дэр ОП-2	ш	94
18	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12	ш	182
19	Компенсаторын голч d=200мм угсрах	ш	2
20	Бөмбөлгөн хаалт голч d=200мм байрлуулах	ш	2
21	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2
22	Бөмбөлгөн хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	2
23	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4
24	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	145.5
25	54/80 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	164.5
26	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12
27	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	86.4
28	Ердийн хөрсөнд 15м3 бетоноор худаг хийх	ш	1

Гадна холбоо

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	50
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.7
3	Кабель сувагчлалаар сүвлэх JF10*2*0.5	м	140
4	24 корын шилэн Кабель сувагчлалаар сүвлэх	м	140
5	D=110мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	280
6	Терминал блок 10 хос	ш	1
7	Кабелийн тавиур	м	110
8	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	28.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	58.8
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	126
3	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	160
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	160
5	Хамгаалалтын тууз татах	м	160
6	Кабелийг шуудуунд сунгах 3*240	м	160
7	Кабелийг шуудуунд сунгах 3*140	м	450
8	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн муфт угсрах	ш	10
9	150 мм яндан угсрах	м	168
10	Дизель генератор угсрах DE50EO	ширхэг	1
11	Электрон тоолуур угсрах	ш	1

гадна тохижилтийн ажил

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БЕТОН ЗАМ ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2994.3
2	1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	449.1
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх-15см	1м3	210.9
4	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	213

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	238.2
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1588.3
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	286.4

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ногоон байгууламжийн төмөр хайс хийх	у/м	72.9
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж механик аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1275.8
3	Зам талбайг зүлэгжүүлэх	м2	1275.8

гадна гэрэлт??лэг

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГГС-1	ком	1
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	20
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	18
4	Элсэн дэвсгэр кабель бүрд хийх	м	130
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	130
6	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4*10	м	130
7	Кабелийг сунгах ПВ1*2.5	м	64
8	Кабельд эпосидон үзүүрлэгээ хийх	ш	8
9	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	48
10	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах 2 толгойтой	ш	6
11	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах толгойтой	ш	10
12	Хуванцар хоолойг угсрах.д-40	метр	60
13	16мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

01.ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1950
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	3479
3	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	254.6
4	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	393.2
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	28.8
6	Шалан доор шороо тромбовкоор нягтруулах	м3	752.6

02.СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	63.12
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м-250	м3	91.82
3	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.299
4	Суурийн төмөр бетон хавтант суурь цутгах м-250	м3	17.3
5	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	22.3
6	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	44.2
7	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	3.839
8	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах м250	м3	106.67
9	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	4.909
10	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	82.2
11	Суурийн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	520.6
12	1/2-ын тоосгоор зоорийн хана өрөх	м2	441.6
13	Зоорийн хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх-100мм	м2	437.6

03.ХУЧИЛТ КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт төмөр бетон хүчилт цутгах м-250	м3	513.7
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	70.51
3	6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250	м3	379.95
4	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	32.985
5	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	186.11
6	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	32.399
7	Цутгамал төмөр бетон хана цутгах м250	м3	142.4
8	Төмөр бетон хана арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	16.539
9	Цутгамал төмөр бетон парпет цутгах м250	м3	13.26
10	Төмөр бетон хана арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.479

04.ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хөнгөн бетон гулдмайгаар өрөх	м3	499.9
2	Гадна хананд хөөсөнцөр хавтангаар дулаалга хийх-150мм	м2	1940.7
3	1/2 тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	1648.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	141.44
5	1/2-ын тоосгоор дотор хана өрөх	м2	3029.3
6	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	76
7	Ялуу угсрах Я18*12*14	ш	71
8	Ялуу угсрах Я22*12*14	ш	11
9	Ханын өрөг арматурчлах	тн	5.417

05.ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуум цонх угсрах	1 блок	133
2	Вакуум дотор цонх угсрах	1 блок	2
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	69.6
4	Шилэн хана хаалга угсрах	м2	118.072
5	Цонх шилэн хананы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	493.74
6	Металл рамтай төмөр хаалга суулгах	ш	7
7	Гадна шилэн хана хаалга угсрах	м2	24.528
8	Дотор модон хаалга угсрах	м2	349.14
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	386.7
10	Хаалганд цоожтой хэрэглэл суулгах	ш	163
11	Гражийн хаалга угсрах	ш	1

06.ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал хийх м-100	м3	72.6
2	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	174.5
3	Талбайг тусгай бетоны будгаар будах	м2	174.5
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	547
5	Паркетан шал шахаж хийх	м2	547
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	781.3
7	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	781.3
8	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 2 үе тусгаарлалт хийх	м2	628.3
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	628.3
10	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	1468.8

07.ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал шат цутгах М-250	м3	23.77
2	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.472
3	Цутгамал шатны эргэх талбай гишгүүрт сайн чанарын шавардлага хийх	м2	106
4	Угсармал төмөр бетон гишгүүр эргэх талбайн доороос затырка хийх	м2	106
5	Шатны доороос цавуун будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	106
6	Өнгөт металлээр шатны хайс ба бариул хийх	тн	2.2848
7	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.285
8	Бетон суурь цутгах м250	м3	3.64
9	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.2638

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Гадна төмөр шат хийх	тн	5.586
11	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	5.586
12	Төмөр шат будах	тн	5.586

08.ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	778.2
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	3891
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	778.2
4	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх-15см	м2	778.2
5	Тортой цементэн тэгшилгээг 30мм зузаан хийх	м2	778.2
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	10.95
7	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	778.2
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	778.2
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	3891
10	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	778.2
11	Хавтгай дээврийг 4 үе руберойд хийх	м2	778.2
12	Салхивчийн сувгийн хана 12см-ын тоосгоор өрөх	м2	35
13	Чулуун хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	35
14	Мөн хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	35
15	Салхивчийн сувагийн таг	ш	5
16	Парпед төмөрлөх	м2	113.6
17	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	2165

09.ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	2712.6
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	8333.7
3	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	165.1
4	Эмульсэн будгаар амалгаа будах	м2	165.1
5	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	887.3
6	Эмульсээр тааз будах	м2	3599.9
7	Угаалга Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	974.6
8	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	8333.7
9	Эмульсэн будгаар дотор хана будах	м2	1890.7
10	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	6443

10.ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	189.9
2	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1406.6
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	1406.6
4	Хиймэл хавтанцараар тоосго ба бетон дээр өнгөлгөө хийх	м2	534.1
5	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1406.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Гонхны төмөр бетон хүчилт цутгах м-250	м3	4.45
7	Гонхны төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250	м3	3.71
8	Гонхны төмөр бетон багана цутгах м250	м3	7.6

11.БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	23.6
2	Төмөр бетон довжоо цутгах м-250	м3	86.6
3	Өнгөт металлаар довжооны хайс ба бариул хийх	тн	0.208
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.208
5	Довжоо пандус цементэн зуурмагаар өнгөлөх	м2	98
6	Довжоог өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	18
7	Бетон хаяавч цутгах м100	м3	13.7
8	Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	137

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ОЕС-1	КОМ	1
2	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ОЕС-2	КОМ	1
3	Хувиарлах самбар угсрах АВР	КОМ	1
4	Хүчний хувиарлах самбар угсрах ХС-1	КОМ	1
5	Хүчний хувиарлах самбар угсрах ХС-2	КОМ	1
6	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	КОМ	1
7	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-2	КОМ	1
8	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-3	КОМ	1
9	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-4	КОМ	1
10	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-5	КОМ	1
11	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-6	КОМ	1
12	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-7-10	КОМ	4
13	Хуванцар бүрхүүлтэй соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	2
14	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*36	ш	118
15	Өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 1*8	ш	4
16	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 1*36	ш	150
17	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*16	ш	142
18	Таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	34
19	Хананы хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	10
20	Улайсах ламптай хананы гэрэлтүүлэгчийг угсрах /цэнэглэдэг батерейтай/	ширхэг	68
21	Ердийн унтраалга тавих	ширхэг	40
22	2-сон унтраалга тавих	ширхэг	30
23	Хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	22
24	Газ-н сэрээтэй далд тавих розетка	ширхэг	33
25	Газ-н сэрээтэй далд тавих 2-сон розетка	ширхэг	126
26	Газ-н сэрээтэй хамгаалагдсан розетка	ширхэг	30
27	Газ-н сэрээтэй хамгаалагдсан тагтай розетка	ширхэг	3
28	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	219
29	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	306
30	Газардуулгын салбарлах хайрцаг тавих	ш	2
31	1*2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	14800
32	1*4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	800
33	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1340
34	10мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2200
35	16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4220
36	25мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	900
37	35мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1650
38	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-40мм ²	метр	550
39	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-20 мм	метр	2500
40	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-16 мм	метр	4000
41	4мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20
42	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30
43	Газардуулгын нүх хөрсөнд гараар ухах	м3	33.6
44	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	215
45	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 25*4	м	60
46	10-12мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	м	570
47	Булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24

Дотор гэрэлтүүлэг

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

48	Тэг шин тусгаарлагчийн хамт	м	9
49	Кабелийн тавиур төмөр суулгах	тн	0.311
50	Байшинд оролт хийх	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вентильтэй ган радиатор угсрах -1900-2700Вт	ш	141
2	Вентильтэй ган радиатор угсрах -3200-4200Вт	ш	6
3	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	440
4	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	370
5	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
6	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	160
7	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
8	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35
9	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	30
10	Яндангийн голч-15-25мм холбох хэрэгсэл угсрах	м	890
11	Яндангийн голч-32-50 холбох хэрэгсэл угсрах	м	210
12	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	39.15
13	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	39.15
14	Бөмбөлгөн хаалт ф25	ш	6
15	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32-40мм байрлуулах	ш	2
16	Ус ю?лэгч ф15	ш	34
17	Хий авагч ф15	ш	37
18	Балансын хаалт ф15-25	ш	34
19	Буцаах хаалт	ш	142
20	Тохируулах хаалт	ш	142
21	Гуравлагч байрлуулах	ш	8
22	Автомат хий гаргагч ф15	ш	4
23	Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	1130
24	Хоолойнууд будах	м2	169.5

САЛХИВЧИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох сэнс 50м3	ш	7
2	Агаар сорох сэнс 450-770м3	ш	4
3	Агаар сорох сэнс 1400-2410м3	ш	14
4	Агаар сорох сэнс 4500м3	ш	1
5	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах-0.7mm	м2	852.4
6	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	852.4
7	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах-1.0mm	м2	75
8	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	75
9	Салхивчийн хоолойн шилжвэр	ш	16
10	Салхивчийн хоолойн отвод	ш	72
11	Салхивчийн хоолойн заслонка	ш	7
12	Агаар цуглуулах сараалж pp150x200	ш	98
13	Гадна сараалж pp800x500	ш	6
14	Ган зонт угсрах-2250x900x450	ш	1
15	Агаар халаагч угсрах	ш	4

О-1 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

халаалт салхивч

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	95
2	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
3	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	30
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	8
5	Гурвалсан кранттай монометр	ш	8
6	Төмөр гэртэй термометр	ш	8
7	Автомат хий гаргагч ф15	ш	8
8	Насос суурилуулах	ш	4
9	Тохируулах хаалт ф25	ш	12
10	Балансын клапан ф20	ш	4
11	32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	216
2	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	252
3	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	244
4	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	63
5	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	52
6	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
7	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	43
8	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	9
9	Холбох хэрэгсэл угсрах Яндангийн голч15-25мм	м	559
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-50мм	м	105
11	Хаалт ф15	ш	42
12	Хаалт ф20	ш	45
13	Ус буулгагч d=25мм байрлуулах	ш	2
14	Фланц ба арматурын голч d=32-40мм байрлуулах	ш	6
15	Фланц ба арматурын голч d=70мм байрлуулах	ш	2
16	Галын кранголч d=50мм тавих	КОМ	15
17	Холигч байрлуулах	1ш	94
18	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	4
19	Ус хэмжигч ф40	ш	2
20	Ус хэмжигч ф25	ш	1
21	Хоолойнууд будах	м2	67.3
22	Усаар шахаж шалгах	м	869

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	280
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	236
3	Холбох хэрэгсэл ф50	ш	117
4	Холбох хэрэгсэл ф100-150	ш	184
5	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	31
6	Шаазан угаагуур тавих	ш	91
7	Нэг тасалгаатай ширмэн угаагуур тавих	1ш	3
8	Ус шавхах насос суурилуулах	ш	1
9	Бие угаах онгоц тавих	1ш	1
10	Трап /голч-100мм / тавих	1ш	2
11	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	280
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	236
13	Хаалт	ш	1
14	?л буцаах хаалт	ш	1

дотор холбоо

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон интернетийн хсосолсон розетка суурилуулах	ш	63
2	Телефон кабель интернетийн хсосолсон розетка суурилуулах	ш	60
3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судастай утас	м	1800
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель JF20*2*0.5	м	100
5	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах др-20	ш	4
6	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах др-30	ш	1
7	Давхар хоорондын хайрцаг	ш	5

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай 8 судастай утас ердийн дан хос	м	1800
2	Компьютерийн сүлжээний Салаалагч HUB 8 порттой	ш	1
3	Компьютерийн сүлжээний Салаалагч HUB 24 порттой	ш	4
4	Угсралтын хайрцаг	ш	95
5	Төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель РК-75	м	800
2	Кабелийн телевизийн салбарлагч угсрах	ш	5
3	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч угсрах	ш	4
4	Пластмассан хоолой угсрах ф-28	метр	1800

АЖИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын дэлгэц	иж бүрэн	1
2	Бичигч болон архивлагч DVR	иж бүрэн	1
3	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай видео дуран	ш	19
4	Хяналтын камерийн тэжээлийн блок	иж бүрэн	1

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	25 чиглэл хянах автомат галын дохиоллын станц 270*620*120	иж бүрэн	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	180

дотор холбоо

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	3
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	19
5	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
6	Розетканы ??р	иж бүрэн	34
7	Пластмассан хоолой угсрах ф-16	метр	3600
8	Пластмассан хоолой угсрах	метр	180
9	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас ердийн дан хос	м	1500
10	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	19
11	Угсралтын хайрцаг байрлуулах	ш	185

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт	ш	1
2	Ган дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас	м	650
3	Зарлан мэдээлэгч	ш	33
4	Пластмассан хоолой угсрах ф-16	метр	1000