

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХИЙ ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=28мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	39
2	D=22мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	99
3	D=19мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	47
4	D=16мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	81
5	D=12мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	115
6	D=10мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	95
7	Зэс хаалт голч d=28мм байрлуулах	ш	1
8	Зэс хаалт голч d=22мм байрлуулах	ш	2
9	Зэс хаалт голч d=19мм байрлуулах	ш	4
10	Зэс хаалт голч d=16мм байрлуулах	ш	6
11	Зэс хаалт голч d=12мм байрлуулах	ш	4
12	Ханын панель тавих / хүчил төрөгчийн төхөөрөмж/	ш	31
13	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-10-22мм	м	437
14	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-28-мм	м	39
15	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=10-28мм	м	476

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХИЙН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн нүх механизмаар ухах	м3	222.81
2	Мөн гараар засч ухах	м3	6.89
3	Шороог эргүүлж механизмаар чигжих	м3	131.32
4	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32.83
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10.01
6	Сувгийн уланд бетон дэвсгэр үе хийх	м3	9.1
7	Худгийн бетон дэвсгэр үе хийх	м3	1.6
8	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	10.92
9	Худгийн бетон хана цутгах	м3	11
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	182
11	Төмөр бетон худгийн хавтан ПоЗ	ш	2
12	Төмөр бетон худгийн хавтан ПЗ	ш	2
13	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ-12	ш	4
14	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу Я12	ш	2
15	Дам нуруу угсрах	ш	2
16	Худгийн кольцо КО7-1	ш	2
17	Гишгүүр суулгах	тн	0.013
18	Ширмэн таг тавих	ш	2
19	D=28мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	91
20	D=22мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	182
21	Дулаалах яндан хоолойг будах	м2	31.3
22	Яндан хоолойг дулаалах	м2	31.3
23	Зэс хаалт d=28мм байрлуулах	ш	2
24	Зэс хаалт d=22мм байрлуулах	ш	4
25	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	150
26	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.051
27	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	5.44

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зчиглэл хянах самбар бүхий удирдлагын тев станц	ком	1
2	Утаа мэдрэх дохиолол угсрах	ш	2
3	Гараар удирдах галын дохиолол мэдээлэгч	ш	1
4	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	2
5	Зэс дамжуулагчтай пластмассан тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй утас УТР 2*2*1.5	100м	2

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах уян	м	200
2	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	18

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ширхэг	1
2	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	3
3	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	1
4	Утас ил салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	4
5	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	250
6	4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	80
7	10мм ² хүртэл огтлолтой утас	м	80
8	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	35
9	40*4мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хонгилд буудаж бэхлэх	м	60
10	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	21
11	26мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хоолой	20
12	32мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хоолой	80
13	Металл уян оруулга хийх	1 оруулга	8
14	Бууруулах трансформатор угсрах	ш	2
15	Агаарын дулаан хөшиг 9кВт	ш	1

ХИЙН ХООЛОЙН ТЕХЕЕРЕМЖ ТАВИХ ТАСГУУД А,Б,Д БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3*2.5мм ² хүртэл огтлолтой утас	м	300
2	Утас далдлагч пластмассан	м	300

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын суурийн нух гараар ухах	м3	75.68
2	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	53.42
3	Шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	53.42
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	12.16
5	Илүү гарсан шороог хаях	м3	10.1

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	1.61
2	Суурийн бүс төмөр бетоноор цутгах М250	м3	6.43
3	Бетон шугаман суурь цутгах м100 /хамар ханын суурь орсон/	м3	19.85
4	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	10.72
5	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	107.62
6	Зеруу хасах арматур	тн	-0.217

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хенген бетон блокоор хана өрөх	м3	27.51
2	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	12.25
3	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	1.11
4	Төмөр бетон зурхэвч цутгах м250	м3	0.51
5	Төмөр бетон ялуу цутгах М-250 /зурхэвчний/	м3	0.18
6	Ялуу Я15-12-14	ш	1
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.052
8	Ханын бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.003
9	Зеруу хасах арматур	тн	-0.145

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгатай төмөр хаалга угсрах	ш	1
2	3 м2 хүртэл талбайтай дотор хаалга угсрах	м2	1.97
3	Вакуман цонх угсрах	м2	0.56
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.03
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.56
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	1

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх М100	м3	1
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх М150	м3	1.65

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.06
4	Керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	1.65
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	36.25

ХУЧИЛТ БА ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.128
2	Мен хийцийг будах	тн	0.128
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	58.3
4	Төмөр бетон саравч цутгах	м3	0.33

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	94.95
2	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	64.77
3	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	30.2
4	Хаалга, цонхны амалгаа шавардах	м2	1.6
5	Мен сайн чанартай будах	м2	1.6
6	Шал резинэн будгаар будах	м2	36.25

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана дулаалгын хөөсөнцөр хийх будах	м2	73.36
2	Тортой хөөсөнцөрөөр гадна хана дулаалах /барилгатай нийлсэн хэсэг/	м2	19.54
3	Барилгын цоколь шавардах	м2	11.6
4	Мен эмульсэн будгаар будах	м2	11.6
5	Саравчинд тэгшилгээ хийх	м2	1.73
6	Саравч эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1.73

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М100	м3	0.46
2	Пандус талбайн хамт цутгах М100	м3	4.21
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.027
4	Пандус довжоонд шороо хийж нягтруулах	м3	1.5
5	Бетон хаяавч цутгах	м3	2.8
6	Хаяавч довжоонд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	37.6
7	Гадна довжоонд хашлага хийх Ф50	м	9.9
8	Мен хийцийг будах	м2	1.71
9	Зеруу нэмэх арматур	тн	0.01
10	Тоосгон хананд нүх гаргах	ш	8
11	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	9.28