

МЯНГАНЫ ЗАМ ДАГУУ ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ  
АЖЛЫН БАЙРШИЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ



2019.01.24

Хэрлэн сум

Сумын нэр	Талбайн байрлал	Талбайн хэмжээ /м.кв/	Багцын дугаар
Баянтүмэн сум	Баянтүмэнгийн гүүрийн постын баруун талд Баянтүмэн сумын самбараас тус сум тал руу 150 метр урт, 8 метр өргөн ойн зурвас байгуулна.	1200	I
Булган сум	Сумын төвд мянганы зам дагуу хойд талдаа 150 метр урт, 8 метр өргөн ойн зурвас байгуулна.	1200	II
Хөлөнбуйр сум	Сумын төвд мянганы зам дагуу урд талдаа 150 метр урт, 8 метр өргөн ойн зурвас байгуулна.	1200	III
Дүн		3600	

Б.МОНГОЛ ОРОН

МЯНГАНЫ ЗАМ ДАГУУ ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР  
/Баянтүмэн сум/

ЖЮА0005

Хэрлэн сум

2019.01.23

Ажлын шалгуур	
Ойн зурвас ногоон байгуулам-жийн ажил гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулахад харгалзах үзүүлэлтүүд	Тарьц суулгацын нөөцтэй, ажлын туршлагатай орон нутгийн ААН байна /байгаль хамгаалах нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцооны бүлэгтэй түншилж болно/
	Хот суурин газрын ногоон байгууламжийг цэцэрлэгжүүлэх /ойжуулах /мод сөөг тарих, арчлах талаар ажлын дадлага туршлагатай ойн инженер, техникч мэргэжлийн боловсон хүчинтэй байх
	Тендерийн ажил гүйцэтгэгч нь тухайн суманд байгуулах ногоон байгууламжийн ажлын зураглал төсвийг боловсруулж /таригдах мод сөөгний жагсаалт/ гаргаж ирүүлнэ
	Стандартын хэмжээнд хүрэхүйц, шаардлага хангасан /орон нутагт ургуулсан/ тарьц суулгацын нөөцтэй /модны суулгацын тоо, стандарт хангасныг актаар нотолсон байх/
	Өмнө жилүүдэд хийсэн адил төстэй бусад ажлын акт, тодорхойлолт, гэрээний хувийг хавсаргасан байна.
	Ойн зурвас байгуулах, таримал ойн зурвасыг арчлах, хамгаалах талаар захирал болон ерөнхий инженерийн баталгаажуулсан төлөвлөлт, технологийн карттай байна
	Намар ажил хүлээн авах комиссын тооллогоор тарьсан мод, сөөгний амьдралт 80 хувиас дээш байхаар баталгаа ирүүлнэ.
	Газрын хөрс боловсруулах трактор, нүх шуудуу ухах агрегат, царил, жоотуу, хүрз, усалгааны емкость, цэцэрлэгжүүлэлтийн усалгаанд зориулсан усны хоолой, хувин зэрэг багаж хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжтэй, байна./техник тоног төхөөрөмжийг нотлох баримтаар баталгаажуулсан байх/
Бэлтгэл ажил	Тухайн сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон орон нутгийн бодлого чиглэлд тусгагдсан газарт 150 метр урт 8 метр өргөнтэй талбайг сонгосон байх бөгөөд гүйцэтгэгч талын өөрийн хөрөнгөөр цэвэрлэж тэгшилж орчны хог хаягдлыг зайлуулсан байна.
	Тарих суулгацыг ачих буулгах, түр хадгалах технологи, горим мөрдөж тарихад бэлтгэсэн байна
Үндсэн ажил	Хашааны шон нь: төмөр шон 5смх5см-ийн эсвэл хар модон шон өргөн 8см х8см, шонгийн өндөр нь 1.5 метр 160-200 ширхэг байх, ногоон эсвэл цагаан өнгийн будгаар будаж өнгө үзэмжтэйгээр хийсэн байна. Шонг газарт 40 см суулгасан байх ба далд хэсгийг бетондсон байна. Хашааны их бие: төмөр тор тэгш өнцөгт дөрвөлжин хэлбэртэй 1,0 метр өндөртэй гагнаж хашааг хийсэн байна. Хашаанд эргэдэг хаалга 2 ширхгийг гаргасан байна.
	Ойн зурвас байгуулах талбайг тэгшилж урт нь 145 метр гүн нь 60 см, өргөн нь 60см 3 эгнээ шуудуу ухаж бууц, үртэс шороо, бордоог татаж бэлтгэсэн байна.



Ойн зурваст хайлаас 3 настай 600 ширхгийг нэгдүгээр шудуунд, мөнгөлөг улиасны 5-6 настай 222 суулгацуудыг шуудуу хооронд 2 метр, мод хооронд 2 метрийн зайтайгаар 2-3 дугаар шуудуунд нийт 822 ширхгийг тарьж арчлан ургуулсан байна.

Ойн зурвасын талбайн гол хэсэгт энгийн уурхайн гар худаг гаргаж тоноглон усалгаанд хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

Хог ургамал өвчин хортонтой тэмцэх ажил хийж мод сөөгийг нэмэлт бордоогоор бордсон байна.

Тарьсан модны усалгааг хийхийн зэрэгцээ гантай нөхцөлд чийгийг барих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна.

Хашааны тор доош унахаас хамгаалан дээд хэсгээр нь троссоор бэхэлж болно.

Анх тарьснаас хойш 2 дахь жилд ургах чадваргүй болсон тарьц, суулгацыг ухаж авч нөхөн тарилт хийж ургуулан ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн байна.

Тарьсан мод, сөөгний суулгацыг хүчтэй салхи, шуурганд унахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна.

Хот сууринг цэцэрлэгжүүлэх ажлыг мөрдөгдөж байгаа стандарт журам, зааврыг судлан шаардлагын дагуу гүйцэтгэж арчилгаа, хамгаалалтыг асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн байна

Ойн зурвасыг эзэмшигч ашиглагч ахуйн нэгж байгууллагад мод сөөг арчлан ургуулах талаар сургалтыг сум тус бүрт зохион байгуулсан байна.

МЯНГАНЫ ЗАМ ДАГУУ ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР  
/Булган сум/



2019.01.23

Хэрлэн сум

<p>Ойн зурвас ногоон байгууламжийн ажил гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулахад харгалзах үзүүлэлтүүд</p>	<p>Ажлын шалгуур</p>
	<p>Тарьц суулгацын нөөцтэй, ажлын туршлагатай орон нутгийн ААН байна /байгаль хамгаалах нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцооны бүлэгтэй түншилж болно/</p>
	<p>Хот суурин газрын ногоон байгууламжийг цэцэрлэгжүүлэх /ойжуулах /мод сөөг тарих, арчлах талаар ажлын дадлага туршлагатай ойн инженер, техникч мэргэжлийн боловсон хүчинтэй байх</p>
	<p>Төндөрийн ажил гүйцэтгэгч нь тухайн суманд байгуулах ногоон байгууламжийн ажлын зураглал төсвийг боловсруулж /таригдах мод сөөгний жагсаалт/ гаргаж ирүүлнэ</p>
	<p>Стандартын хэмжээнд хүрэхүйц, шаардлага хангасан /орон нутагт ургуулсан/ тарьц суулгацын нөөцтэй /модны суулгацын тоо, стандарт хангасныг актаар нотолсон байх/</p>
	<p>Өмнө жилүүдэд хийсэн адил төстэй бусад ажлын акт, тодорхойлолт, гэрээний хувийг хавсаргасан байна.</p>
	<p>Ойн зурвас байгуулах, таримал ойн зурвасыг арчлах, хамгаалах талаар захирал болон ерөнхий инженерийн баталгаажуулсан төлөвлөлт, технологийн карттай байна</p>
	<p>Намар ажил хүлээн авах комиссын тооллогоор тарьсан мод, сөөгний амьдралт 80 хувиас дээш байхаар баталгаа ирүүлнэ.</p>
<p>Газрын хөрс боловсруулах трактор, нүх шуудуу ухах агрегат, царил, жоотуу, хүрз, усалгааны емкость, цэцэрлэгжүүлэлтийн усалгаанд зориулсан усны хоолой, хувин зэрэг багаж хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжтэй, байна./техник тоног төхөөрөмжийг нотлох баримтаар баталгаажуулсан байх/</p>	
<p>Бэлтгэл ажил</p>	<p>Тухайн сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон орон нутгийн бодлого чиглэлд тусгагдсан газарт 150 метр урт 8 метр өргөнтэй талбайг сонгосон байх бөгөөд гүйцэтгэгч талын өөрийн хөрөнгөөр цэвэрлэж тэгшилж орчны хог хаягдлыг зайлуулсан байна.</p>
	<p>Тарих суулгацыг ачих буулгах, түр хадгалах технологи, горим мөрдөж тарихад бэлтгэсэн байна</p>
<p>Үндсэн ажил</p>	<p>Хашааны шон нь: төмөр шон 5смх5см-ийнх эсвэл хар модон шон өргөн 8см х8см, шонгийн өндөр нь 1.5 метр 160-200 ширхэг байх, ногоон эсвэл цагаан өнгийн будгаар будаж өнгө үзэмжтэйгээр хийсэн байна. Шонг газарт 40 см суулгасан байх ба далд хэсгийг бетондсон байна. Хашааны их бие: төмөр тор тэгш өнцөгт дөрвөлжин хэлбэртэй 1,0 метр өндөртэй гагнаж хашааг хийсэн байна. Хашаанд эргэдэг хаалга 2 ширхэгийг гаргасан байна.</p>
	<p>Ойн зурвасын талбайн хөрсийг боловсруулан бэлтгэж, ойн зурвасын талбайг тэгшилж урт нь 145 метр, гүн нь 60 см, өргөн нь 60см 4 эгнээ шуудуу ухаж бууц бордоо татаж бэлтгэсэн байна.</p>



Хайлаас мод 675 ширхгийг /3 настай/ амьд хашлага болгохоор нэгдүгээр эгнээний шуудуунд 3 хувааж тарьж ургуулсан байна. Мөнгөлөг жигд 100 ш, мөнгөлөг улиас 100ш, сибирийн улиас 100 ш 5-6 настай суулгацуудыг 2,3,4 дүгээр шуудуунд, шуудуу хооронд 1.5 метрээр, мод хооронд 1,5 метр зайтайгаар нийт 975 ширхгийг тарьж арчлан ургуулсан байна.

Ойн зурвасын талбайн гол хэсэгт энгийн уурхайн гар худаг гаргаж тоноглон тус зурвасын усалгаанд ашиглах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

Хог ургамал өвчин хортонтой тэмцэх ажил хийж мод сөөгийг нэмэлт бордоогоор бордсон байна

Тарьсан модны усалгааг хийхийн зэрэгцээ гантай нөхцөлд чийгийг барих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна.

Хашааны тор доош унахаас хамгаалан дээд хэсгээр нь троссоор бэхэлж болно.

Анх тарьснаас хойш 2 дахь жилд ургах чадваргүй болсон тарьц, суулгацыг ухаж авч нөхөн тарилт хийж ургуулан ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн байна.

Тарьсан мод, сөөгний суулгацыг хүчтэй салхи, шуурганд унахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна.

Хот сууринг цэцэрлэгжүүлэх ажлыг мөрдөгдөж байгаа стандарт журам, зааврыг судлан шаардлагын дагуу гүйцэтгэж арчилгаа, хамгаалалтыг асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн байна

Ойн зурвасыг эзэмшигч ашиглагч ахуйн нэгж байгууллагад мод сөөг арчлан ургуулах талаар сургалтыг сум тус бүрт зохион байгуулсан байна.

МЯНГАНЫ ЗАМ ДАГУУ ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР  
/Хөлөнбуйр сум/



2019.01.23

Хэрлэн сум

Ойн зурвас ногоон байгууламжийн ажил гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулахад харгалзах үзүүлэлтүүд	Ажлын шалгуур
	Тарьц суулгацын нөөцтэй, ажлын туршлагатай орон нутгийн ААН байна /байгаль хамгаалах нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцооны бүлэгтэй түншилж болно/
	Хот суурин газрын ногоон байгууламжийг цэцэрлэгжүүлэх /ойжуулах /мод сөөг тарих, арчлах талаар ажлын дадлага туршлагатай ойн инженер, техникч мэргэжлийн боловсон хүчинтэй байх
	Төндөрийн ажил гүйцэтгэгч нь тухайн суманд байгуулах ногоон байгууламжийн ажлын зураглал төсвийг боловсруулж /таригдах мод сөөгний жагсаалт/ гаргаж ирүүлнэ
	Стандартын хэмжээнд хүрэхүйц, шаардлага хангасан /орон нутагт ургуулсан/ тарьц суулгацын нөөцтэй /модны суулгацын тоо, стандарт хангасныг актаар нотолсон байх/
	Өмнө жилүүдэд хийсэн адил төстэй бусад ажлын акт, тодорхойлолт, гэрээний хувийг хавсаргасан байна.
	Ойн зурвас байгуулах, таримал ойн зурвасыг арчлах, хамгаалах талаар захирал болон ерөнхий инженерийн баталгаажуулсан төлөвлөлт, технологийн карттай байна
	Намар ажил хүлээн авах комиссын тооллогоор тарьсан мод, сөөгний амьдралт 80 хувиас дээш байхаар баталгаа ирүүлнэ.
	Газрын хөрс боловсруулах трактор, нүх шуудуу ухах агрегат, царил, жоотуу, хүрз, усалгааны емкость, цэцэрлэгжүүлэлтийн усалгаанд зориулсан усны хоолой, хувин зэрэг багаж хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжтэй, байна./техник тоног төхөөрөмжийг нотлох баримтаар баталгаажуулсан байх/
Бэлтгэл ажил	Тухайн сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон орон нутгийн бодлого чиглэлд тусгагдсан газарт 150 метр урт 8 метр өргөнтэй талбайг сонгосон байх бөгөөд гүйцэтгэгч талын өөрийн хөрөнгөөр цэвэрлэж тэгшилж орчны хог хаягдлыг зайлуулсан байна.
	Тарих суулгацыг ачих буулгах, түр хадгалах технологи, горим мөрдөж тарихад бэлтгэсэн байна
Үндсэн ажил	Хашааны шон нь: төмөр шон 5смх5см-ийнх эсвэл хар модон шон өргөн 8см х8см, шонгийн өндөр нь 1.5 метр 160-200 ширхэг байх, ногоон эсвэл цагаан өнгийн будгаар будаж өнгө үзэмжтэйгээр хийсэн байна. Шонг газарт 40 см суулгасан байх ба далд хэсгийг бетондсон байна. Хашааны их бие: төмөр тор тэгш өнцөгт дөрвөлжин хэлбэртэй 1,0 метр өндөртэй гагнаж хашааг хийсэн байна. Хашаанд эргэдэг хаалга 2 ширхгийг гаргасан байна.
	Ойн зурвас байгуулах талбайг тэгшилж урт нь 145 метр гүн нь 60 см, өргөн нь 60см 3 эгнээ шуудуу ухаж бууц, үртэс шороо, бордоог татаж бэлтгэсэн байна.



	Хайлаас мод 2-3 наст 675 ш, бүйлээсний суулгац 3-4 настай 100 ш, нохойн хошууны суулгац 4 настай 100ш, мөнгөлөг улиасны суулгац 5-6 настай 300 ш, нарс 50ш 5-6 настай нийт 1225 ширхэг суулгацуудыг шуудуу хооронд 2 метр, мод хооронд 1,5- 2 метрээр сөөлжүүлэн тарьж арчлан ургуулна.
	Ойн зурвасын талбайн гол хэсэгт энгийн уурхайн гар худаг гаргаж тоноглон усалгаанд хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
	Хог ургамал өвчин хортонтой тэмцэх ажил хийж мод сөөгийг нэмэлт бордоогоор бордсон байна.
	Тарьсан модны усалгааг хийхийн зэрэгцээ гантай нөхцөлд чийгийг барих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна.
	Хашааны тор доош унахаас хамгаалан дээд хэсгээр нь троссоор бэхэлж болно.
	Анх тарьснаас хойш 2 дахь жилд ургах чадваргүй болсон тарьц, суулгацыг ухаж авч нөхөн тарилт хийж ургуулан ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн байна.
	Тарьсан мод, сөөгний суулгацыг хүчтэй салхи, шуурганд унахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна.
	Хот сууринг цэцэрлэгжүүлэх ажлыг мөрдөгдөж байгаа стандарт журам, зааврыг судлан шаардлагын дагуу гүйцэтгэж арчилгаа, хамгаалалтыг асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн байна
	Ойн зурвасыг эзэмшигч ашиглагч ахуйн нэгж байгууллагад мод сөөг арчлан ургуулах талаар сургалтыг сум тус бүрт зохион байгуулсан байна.

