

**Гашуун сухайт авто замын засварын ажлын тоо хэмжээ /2019 он/**

д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Багц 1: 0-50км	Цементээр бэхжүүлсэн сууийг засах /20см/	м3	4,220.00
	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	м3	1,090.79
	Халуун асфальт бетон хучлагын нөхөөс хийх /6см/	м3	456.17
	Өнгө хучилт /6см/	м3	4,500.00
	Түр зам байгуулах	м3	48,000.00
	Ус зайлуулах өөрийн болон уулын шуудууг хэсэгчлэн сэргээх	10м3	160.00
	Ус зайлуулах өөрийн болон уулын шуудууг шинээр татах	м3	750.00
	Хөвөөний эвдрэлд шороо нэмж засах	100м2	450.00
	Түр зогсоол, амрах талбайн гарцуудын хөвөөний элэгдэл, эвдрэлд хайрга нэмж засах	м3	400.00
	Малын болон орон нутгийн гарц гарам шинээр хийх, өргөтгөх	м3	150.00
Багц 2: 50-100км	Цементээр бэхжүүлсэн сууийг засах /20см/	м3	2,397.83
	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	м3	732.49
	Халуун асфальт бетон хучлагын нөхөөс хийх /6см/	м3	243.25
	Өнгө хучилт	м3	4,500.00
	Түр зам байгуулах	м3	48,000.00
	Ус зайлуулах өөрийн болон уулын шуудууг хэсэгчлэн сэргээх	10м3	160.00
	Ус зайлуулах өөрийн болон уулын шуудууг шинээр татах	м3	750.00
	Хөвөөний эвдрэлд шороо нэмж засах	100м2	450.00
	Түр зогсоол, амрах талбайн гарцуудын хөвөөний элэгдэл, эвдрэлд хайрга нэмж засах	м3	400.00
	Малын болон орон нутгийн гарц гарам шинээр хийх, өргөтгөх	м3	150.00
Багц 3: 100-150км	Цементээр бэхжүүлсэн сууийг засах /20см/	м3	405.80
	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	м3	124.22
	Халуун асфальт бетон хучлагын нөхөөс хийх /6см/	м3	243.25
	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	м3	4,500.00
	Түр зам байгуулах	м3	48,000.00
	Ус зайлуулах өөрийн болон уулын шуудууг хэсэгчлэн сэргээх	10м3	160.00
	Ус зайлуулах өөрийн болон уулын шуудууг шинээр татах	м3	750.00
	Хөвөөний эвдрэлд шороо нэмж засах	100м2	450.00
	Түр зогсоол, амрах талбайн гарцуудын хөвөөний элэгдэл, эвдрэлд хайрга нэмж засах	м3	400.00
	Малын болон орон нутгийн гарц гарам шинээр хийх, өргөтгөх	м3	150.00
Багц 4: 150-200км	Цементээр бэхжүүлсэн сууийг засах /20см/	м3	261.60
	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	м3	80.09
	Халуун асфальт бетон хучлагын нөхөөс хийх /6см/	м3	151.00
	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	м3	4,500.00
	Түр зам байгуулах	м3	48,000.00
	Ус зайлуулах өөрийн болон уулын шуудууг хэсэгчлэн сэргээх	10м3	160.00
	Ус зайлуулах өөрийн болон уулын шуудууг шинээр татах	м3	750.00
	Хөвөөний эвдрэлд шороо нэмж засах	100м2	450.00
	Түр зогсоол, амрах талбайн гарцуудын хөвөөний элэгдэл, эвдрэлд хайрга нэмж засах	м3	400.00
	Малын болон орон нутгийн гарц гарам шинээр хийх, өргөтгөх	м3	150.00
Багц 5: 200-239км	Цементээр бэхжүүлсэн сууийг засах /20см/	м3	131.25
	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	м3	39.91
	Халуун асфальт бетон хучлагын нөхөөс хийх /6см/	м3	134.46
	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	м3	2,250.00
	Түр зам байгуулах	м3	28,000.00
	Ус зайлуулах өөрийн болон уулын шуудууг хэсэгчлэн сэргээх	10м3	160.00
	Ус зайлуулах өөрийн болон уулын шуудууг шинээр татах	м3	9,000.00
	Хөвөөний эвдрэлд шороо нэмж засах	100м2	300.00
	Түр зогсоол, амрах талбайн гарцуудын хөвөөний элэгдэл, эвдрэлд хайрга нэмж засах	м3	400.00