

**ХЭРЛЭН СУМЫН 6 ДУГААР БАГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

д/д	Ажлын нэр	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
<b>1. Газар шорооны ажил</b>			
1	барилга барих талбайн ургамлын хөрс гараар хуулах	l <sup>2</sup>	192
2	механизмаар ухах	l <sup>3</sup>	69.89
3	3-р зэргийн хөрс гараар ухах	l <sup>3</sup>	5.18
4	суурийн хажуугаар шороо гараар булах	l <sup>3</sup>	26.48
5	шалан доор шороо хийж нягтруулах	l <sup>3</sup>	15.2
<b>2. Суурийн ажил</b>			
6	суурийн уланд элсэн дзэсгэр хийх	l <sup>3</sup>	3.84
7	бетон шугаман суурь цутгах	l <sup>3</sup>	24.96
8	сууринд хзэтээ ус тусгаарлагч хийх	l <sup>2</sup>	29.2
9	суурийн босоо гадаргууд битум ус тусгаарлагч хийх	l <sup>2</sup>	50
10	бетон зуурмаг бэлтгэх	l <sup>3</sup>	32.16
<b>3. Хана, хамар ханын ажил</b>			
11	150мм зузаантай дүнзэн хана угсрах	l <sup>2</sup>	112.95
12	яс мод зангидаж хоёр талаас нь хавтангаар бүрж хана хийх	l <sup>2</sup>	37.46
<b>4. Хучилт, дээврийн ажил</b>			
13	банзан шувуу нуруу угсрах	l <sup>3</sup>	5.27
14	дам нуруутай банзан хучилт хийх	l <sup>2</sup>	140
15	уур ус тусгаарлагч хийх	l <sup>2</sup>	140
16	шилэн хөвөнгөөр дулаалга хийх	l <sup>2</sup>	140
17	төмөр дээвэр сараалж модны хамт хийх	l <sup>2</sup>	186.8
18	банзан карниз хийх	l <sup>2</sup>	32.8
19	дээврийн модон хийцүүдэд галаас хамгаалах түрхлэг хийх	l <sup>2</sup>	226.2
20	дээврийн цонх угсрах	ш	1
<b>5. Хаалга, цонхны ажил</b>			
21	3м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	l <sup>2</sup>	24.3
22	цонхны зай завсрыг шүршдэг хөөсөөр дулаалах	l <sup>2</sup>	24.3
23	гадна модон ханад төмөр хаалга угсрах	l <sup>2</sup>	3.15
24	дотор модон ханад 3м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	l <sup>2</sup>	9.66
25	хаалганд цоож, хэрэгсэл суулгах	ш	5
26	цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур угсрах	l <sup>2</sup>	6.72
<b>6. Шалны ажил</b>			
27	шалны бетон бэлтгэл хийх	l <sup>3</sup>	7.426
28	хавтанцар шал хийх	l <sup>2</sup>	42.12
29	паркетэн шал хийх	l <sup>2</sup>	81.64
30	зуурмаг бэлтгэх	l <sup>3</sup>	8.89
<b>7. Дотор заслын ажил</b>			
31	төмөр рам зангидаж гилсэн хавтангаар бүрж ханын өнгөлгөө хийх	l <sup>2</sup>	241.83
32	амалгаа өнгөлөх	l <sup>2</sup>	17.2

33	гипсэн хавтангаар тааз өнгөлөх	$l^2$	123.76
34	хана таазанд заслал хийх	$l^2$	365.59
35	хана эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	$l^2$	143.4
36	тааз эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	$l^2$	123.76
37	хана тосон будгаар будах	$l^2$	69.8
38	ханад хавтанцар наах	$l^2$	45
<b>8. Гадна заслын ажил</b>			
39	гадна хананд дулаалгатай хиймэл хавтангаар өнгөлгөө хийх	$l^2$	139.8
40	цоклод арзгар шавардлага хийх	$l^2$	17.36
41	цоклод эмульсэн будгаар будах	$l^2$	17.36
42	зуурмаг бэлтгэх	$l^3$	0.6
43	банзан карниз тосон будгаар будах	$l^2$	32.8
<b>9. Бусад ажил</b>			
44	бетон хаяавч цутгах	$l^3$	2.72
45	хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	$l^2$	44.8
46	бетон довжоо цутгах	$l^3$	5.02
47	довжоо цементэн тэгшилгээ хийх	$l^2$	18.4
48	зуурмаг бэлтгэх	$l^3$	8.62
	Талбайн инженер техникийн ажилтны цалин 0%		
	Нэмэгдэл цалин-0%		
	ЭМД,НДШ-0%		
	Ажлын багаж хэрэгсэл 0%		
	Нэмэгдэл зардал 0%		
	Ашиг-0%		
<b>1. Дотор гэрэлтүүлэг</b>			
49	ерөнхий самбар угсрах	ком	1
50	хамгаалагдсан тагтай разетка угсрах	ш	8
51	хамгаалагдсан тагтай унтраалга угсрах	ш	5
52	утас 2*2.5	у/м	140
53	гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	16
54	утас сүвлэх хоолой хана, таазанд бэхлэх	у/м	150
55	хоолойд утас сүвлэх	у/м	50
56	50*50*5 мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар суулгах	м	12.5
57	газардуулгын гүйдэл зайлуулагч /туузан ган/ 40*4/	м	20
58	газардуулгын гүйдэл зайлуулагч /бөөрөнхий ган/ ф 8 мм/	м	60
<b>2. Гадна цахилгаан</b>			
59	гараар ухах	$l^3$	12
60	гараар эргүүлж булах	$l^3$	12
61	АВВБ кабель	м	30
62	кабелийн төгсгөлийн муфьт	ш	2
63	ган яндан хоолой ф50 мм	м	30

64	тоосгон хучилт кабельд хийх	м	30
65	элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	30
66	16 мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	2

Зураг төсөл -1.181.375

Зохиогчийн хяналт- 0

Захиалагчийн зардал- 0

Нормчлолын сан-0

Магадлашгүй ажлын зардал -0

НӨАТ-0

Тоо хэмжээ гаргасан: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн



Д.Баттулга