

2019/01/29

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Буулгах ажил			
1	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	440.12
2	банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах, буулгах	м2	322.99
3	Банзан дэр мод буулгах	м2	322.99
4	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	38.55
5	Хуучин хаалгыг задалж буулгах	м2	80.79
6	хаалганы хайрцаг буулгах /кропка/	хайрцаг	43.00
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	24.10
02. Барилга засварын шинээр хийх ажил			
8	1-р давхрын шаланд хар тосон 1 үе тусгаарлалт хийх к-1.02	м2	282.70
9	нягт даацын хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б-100 мм	м2	282.70
10	Хөөсөнцөр дээр шалны тортой бетон бэлтгэл цутгаж хийх б-80мм	м3	22.17
11	Паркетан шал хийх	м2	15.35
12	Паркетан шалан дор б-15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх БМ-150	м2	15.35
13	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд наах 300х300мм б-12 мм	м2	16.34
14	Хавтанцар /плита/ шалан дор б- 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	16.34
15	бетон шал дээр чулуун шал багсармалаар нааж хийх 600х600мм б-18 мм /1-2р давхар коридор/	м2	171.66
16	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	157.39
17	хулдаасан шалан дор б-15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	157.39
18	Хаалганы тотгон гэгээгч суулгах	м2	4.04
19	Хуванцар рамтай дотор шилэн хаалга угсрах Х-4	м2	2.47
20	Төмөр рамтай гадна шилэн хаалга угсрах 1.2х2.1м	м2	2.52
21	Шал таазанд ховил суулгаж хуванцар рамтай шилэн хаалгатай шилэн хана угсрах ШХ-1	м2	10.53
22	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга шинээр угсрах	м2	58.50
23	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	58.50
24	Хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	45.04
25	хаалга дотор амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	45.04
26	Гадна ханы гадаргууг өндөр чанартай шавардах	м2	66.01
27	Гадна ханы гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	440.12
28	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2	440.12
29	Гадна ханын заслалын төмөр шат угсрах ба задлах	м2	272.88
30	Цайрдсан төмөрөөр хи йсэн дээврийн бүрээсийг хормойвчийн хамт 25% шинэчлэн солих	м2	90.40
03. Цахилгааны засварын ажил			

“АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ” — “15”-р сарын 2019 оны 15-р сарын 20-ны өдөр /2019/01/29/ өдөр

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
31	Оролтын хувиарлах ерөнхий самбар угсрах ЕС-1 /электрон тоолуур бүхий/	ком	1.00
32	Гэрлийн самбар угсрах ГС-1.2	ком	2.00
33	Лед чийдэнтэй тоноглох гэрэлтүүлэгч хананд угсрах 230в 9 вт	ширхэг	4.00
34	Лед чийдэнтэй дүүжин таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 230в 3x18 вт	ш	80.00
35	Сүүн ламптай ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 28 вт	ш	15.00
36	Лед ламптай дүүжин таазанд угсрах гэрэлтүүлэгч угсрах □2x18 вТ	ш	14.00
37	Лед чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч хананд угсрах 230в 8 вт	ширхэг	2.00
38	далд нэг туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	40.00
39	мөн хоёрлосон гурвалсан унтраалга угсрах *	ширхэг	11.00
40	далд тавих 2 туйлт газардуулгын сэрээтэй штепселийн залгуур тавих 250в1x15А	ширхэг	26.00
41	Солиур залгуур далд тавих	ширхэг	22.00
42	Солиур залгуур далд тавих	ширхэг	6.00
43	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	130.00
44	унтраалга розеткийн хайрцаг угсрах	м	105.00
45	1x2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1,000.00
46	1x10 мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг хана сувагчлалаар угсрах	м	45.00
47	кабель далдлагчийг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах 12x12 мм Л-2000мм	м	1,000.00
48	кабель далдлагчийг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах 30x25 мм Л-2000мм	м	46.00
49	Усан халаалтын цахилгаан зуух суурилуулах	иж	1.00
50	Хаалт угсрах ф70 мм	ш	6.00
51	үл буцаах хаалт угсрах ф70мм	ш	2.00
52	насос суурилуулах	ш	2.00
53	ган шилжвэр тавих ф70x40 мм	ш	2.00
99.Хог хаягдлын дүн			
54	Хог хаягдал	тн	0.00

Захиалагчийн албаны зардал 2%

1658482


Зураг төсвийн үнэ 2%

4500000

Зураг төсөв зохиогчийн хяналтын зардал

829241

ЖАГСААЛТ ХИЙСЭН: ЭМГ-ЫН ХОББХМЭРГЭЖИЛТЭН

 С.МӨНХТУУЛ

“А/аа” ай “ий” с э “э” — “ ” 15 “рт” и э “ ” э “ий” фари “ ” эа-“ар” ас и “