

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 150мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	129
2	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	86
3	D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	43
4	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	43
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	43
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх пенополиуретан ф100-150	м2	71.6
7	Фланцтай ган бөмбөлгөн хаалт ф159	ш	2
8	Фланц ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф108	ш	1
9	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт ф 57	ш	1
10	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт ф40	ш	1
11	Ган отвод голч-159мм угсрах	ш	2
12	Ган отвод голч-108мм угсрах	ш	1
13	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуур суулгах.	ш	1
14	Гулсах тулгуур бэлтгэх ГТ50-125	тн	0.096
15	Гулсах тулгуурын бетон дэр ОП-1 /ТД2.2-1/	ш	69
16	Хоолойнууд будах	м2	83.2
17	Ус буулгагч ф25	ш	5
18	Газар гараар ухах	м3	70
19	Буцааж булах	м3	57

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	420
2	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	180
3	Радиатор угсрах М 140	экм	422.73
4	Радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад угсрах	экм	69
5	D=63мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	140
6	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
7	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	170
8	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	190
9	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	300
10	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	500
11	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4
12	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	8
13	D-15мм термостат винтель суурилуулах	ш	156
14	Бөмбөлгөн винтель тавих ф20	ш	60
15	Бөмбөлгөн винтель тавих ф15	ш	156
16	Хий авагч тавих ф20	ш	10
17	Хий маевский тавих ф15мм	ш	60
18	Ган отвод ф63мм угсрах	ш	20
19	Ган отвод ф40мм угсрах	ш	12
20	Ган отвод ф-32мм угсрах	ш	14
21	Ган отвод ф-25мм угсрах	ш	10
22	Изгон ф20мм угсрах	ш	60
23	Изгон ф15мм угсрах	ш	160
24	Гуравлагч ф63 угсрах	ш	2
25	Гуравлагч ф40 угсрах	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

26	Гуравлагч ф32 угсрах	ш	4
27	Гуравлагч ф63*40 угсрах	ш	2
28	Гуравлагч ф63*32 угсрах	ш	2
29	Гуравлагч ф40*32 угсрах	ш	6
30	Гуравлагч ф40*25 угсрах	ш	2
31	Гуравлагч ф32*25 мм угсрах	ш	8
32	Гуравлагч ф32*20 угсрах	ш	40
33	Гуравлагч ф25*20 угсрах	ш	30
34	Гуравлагч ф20*15 угсрах	ш	60
35	Гуравлагч ф20 угсрах	ш	60
36	Гуравлагч ф15 угсрах	ш	60
37	Булан ф25*20 угсрах	ш	10
38	Булан ф20 угсрах	ш	60
39	Булан ф15 угсрах	ш	70
40	Шилжүүлэг ф20/15 угсрах	ш	60
41	Дөрөвлөгч ф20/15 угсрах	ш	20
42	Скоба 20 тавих	ш	110
43	Скоба ф15 тавих	ш	30
44	Хий маевский тавих ф15мм	ш	60
45	D-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	57.45
46	D-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	31.57
47	Радиоторууд, хоолойнууд будах	м2	441.3
48	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	600

ДУЛААНЫ ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Коллектор ф219 L=2000мм угсрах	ком	2
2	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	10
3	Ган яндан хоолойн голч d=63мм угсрах	м	10
4	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	16
5	Ган яндан хоолойн голч d=40*3.0мм угсрах /тулгууртай/	м	10
6	Фланцтай ган бөмбөлгөн хаалт ф150	ш	4
7	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт ф 65	ш	2
8	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт ф 50	ш	8
9	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт ф40	ш	2
10	Фланцаар холбогдсон ган хаалт голч d=25мм байрлуулах		2
11	Ус юүлэгч d=25мм тавих	ш	8
12	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	4
13	Ган отвод голч-150мм угсрах	ш	2
14	Ган отвод ф-63мм угсрах	ш	6
15	Ган отвод ф-50м угсрах	ш	10
16	Ган отвод ф-40мм угсрах	ш	2
17	Отвод d=25мм байрлуулах	ш	2
18	Манометр	ш	12
19	Термометр	ш	12
20	Хоолойнууд будах	м2	11
21	150мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2

ШАЛНЫ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плита шал буулгах	м2	103.35
2	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	97.72
3	Хиймэл чулуун шал буулгах	м2	14.77
4	Мазайкан шал буулгах	м2	17.13
5	1м2 хүртэл талбайд мозайкан шал засварлах	хэсэг	14.8
6	Хиймэл чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	14.77
7	Керамик плита шал хийх	м2	103.35
8	Шалыг 35% хүртэл цэвэрлэж будах	м2	103.35
9	Шалны хуучин банзыг засаж эргүүлж хадах ба 50хүртэл хувийн шинэ банз оруулж дахин солих	м2	97.72
10	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	18.59
11	100 мм-ийн зузаантай сувгийн төмөр бетон хана цутгах	м3	20.23
12	Сувгийн бетон хавтан угсрах ГСХ-5	ш	226
13	Сувгийн бетон хавтан угсрах ГСХ-9	ш	101
14	Я 15.12.14 ялуу угсрах	ш	5
15	Я 12.12.14 ялуу угсрах	ш	5
16	Хучилтын модон таг угсрах	м2	21.62

БОХИР УСНЫ АЖИЛ Б БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100мм голчтой шугам буулгах	м	110
2	50мм голчтой шугам буулгах	м	80
3	Шаазан жорлон буулгах	ш	11
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	24
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	110
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	80
7	Шилжүүлэг ф-100*50мм угсрах	ш	10
8	Тэгш гуравлагч тавих. d = 100*100мм	ш	20
9	Ташуу гуравлагч тавих. d = 100*100мм	ш	6
10	Тэгш гуравлагч тавих. d = 100*50мм	ш	12
11	Тэгш гуравлагч тавих. d = 50*50мм	ш	35
12	Ревизий ф 100мм	ш	6
13	Ревизий ф 50мм	ш	6
14	Отвод 90° ф100 угсрах	ш	10
15	Отвод 135° ф100 угсрах	ш	16
16	Отвод 90° ф50 угсрах	ш	45
17	Цэвэрлэгээний таг ф100мм тавих	ш	2
18	Суултуур байрлуулах	КОМ	11
19	Угаагуур тавих	КОМ	24
20	Сифон хаалт угсрах	ш	24
21	Раковин холигч тавих	ш	3
22	Малгайвч ф100 угсрах	ш	3
23	Малгайвч ф50 угсрах	ш	2
24	Дөрөвлөгч d = 100мм тавих	ш	2
25	Дөрөвлөгч d = 100/50мм тавих	ш	1
26	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5
27	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ А БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	90
2	Тэгш гуравлагч тавих. d = 100*50мм	ш	2
3	Тэгш гуравлагч тавих. d = 50*50мм	ш	17
4	Ревизий ф 50мм	ш	7
5	Отвод 90` ф50 угсрах	ш	30
6	Цэвэрлэгээний таг ф50мм тавих	ш	2
7	Угаагуур тавих	КОМ	15
8	Сифон хаалт угсрах	ш	15
9	Малгайвч ф50 угсрах	ш	2
10	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8
11	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.43

БОХИР УСНЫ АЖИЛ В БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100мм голчтой шугам буулгах	м	60
2	50мм голчтой шугам буулгах	м	250
3	Шаазан жорлон буулгах	ш	7
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	30
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	60
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	250
7	Шилжүүлэг ф-100*50мм угсрах	ш	8
8	Тэгш гуравлагч тавих. d = 100*100мм	ш	12
9	Ташуу гуравлагч тавих. d = 100*100мм	ш	4
10	Тэгш гуравлагч тавих. d = 100*50мм	ш	6
11	Тэгш гуравлагч тавих. d = 50*50мм	ш	43
12	Ревизий ф 100мм	ш	2
13	Ревизий ф 50мм	ш	10
14	Отвод 90` ф100 угсрах	ш	6
15	Отвод 135` ф100 угсрах	ш	30
16	Отвод 90` ф50 угсрах	ш	100
17	Цэвэрлэгээний таг ф100мм тавих	ш	2
18	Цэвэрлэгээний таг ф50мм тавих	ш	6
19	Суултуур байрлуулах	КОМ	5
20	Угаагуур тавих	КОМ	43
21	Угаагуур холигч байрлуулах	КОМ	43
22	Сифон хаалт угсрах	ш	43
23	Малгайвч ф100 угсрах	ш	1
24	Малгайвч ф50 угсрах	ш	9
25	Дөрөвлөгч d = 50мм тавих	ш	4
26	Ташуу дөрөвлөгч d = 100мм тавих	ш	5
27	Дөрөвлөгч d = 100/50мм тавих	ш	4
28	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	20
29	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	18.5

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ АЖИЛ А БЛОК

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	110
2	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	96
3	D=15 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	838
4	D=20 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	210
5	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	110
6	D=32 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	80
7	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	160
8	D=57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м ²	34.25
9	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	1398
10	Бөмбөлгөн винтель тавих ф50	ш	7
11	Бөмбөлгөн винтель тавих ф32	ш	4
12	Бөмбөлгөн винтель тавих ф25	ш	4
13	Бөмбөлгөн винтель тавих ф20	ш	40
14	Бөмбөлгөн винтель тавих ф15	ш	263
15	Булан ф50мм угсрах	ш	20
16	Булан ф32 угсрах	ш	14
17	Булан ф25мм угсрах	ш	10
18	Булан ф20мм угсрах	ш	50
19	Булан ф20*15 угсрах	ш	10
20	Булан ф15мм угсрах	ш	408
21	Гуравлагч ф50 угсрах	ш	20
22	Гуравлагч ф32/20 угсрах	м	8
23	Гуравлагч ф25/20 угсрах	ш	23
24	Гуравлагч ф25/15 угсрах	ш	18
25	Гуравлагч ф20/15 угсрах	ш	22
26	Гуравлагч ф20 угсрах	ш	19
27	Гуравлагч ф15 угсрах	ш	68
28	Шилжүүлэг ф50/25 угсрах	ш	10
29	Шилжүүлэг ф32/25 угсрах	м	12
30	Шилжүүлэг ф25/20 угсрах	ш	21
31	Шилжүүлэг ф20/15 угсрах	ш	30
32	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	14
33	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	20
34	Дулаан солилцуурыг суурилуулах	ш	1
35	Системийн насос U=220Bg, P=1kw, Q=18m ³ /h	ш	2
36	Угаагуур холигч байрлуулах	КОМ	117
37	Душ холигч байрлуулах	КОМ	12
38	Раковин холигч тавих	ш	4
39	Галын кран , 20м урт хоолойтой	КОМ	9
40	Дөрөвлөгч ф20/15 угсрах	ш	30
41	Дөрөвлөгч ф25/15 угсрах	ш	20
42	Дөрөвлөгч ф20 угсрах	ш	10
43	Дөрөвлөгч ф15 угсрах	ш	30
44	Уян холбоос /80см хос/	ш	80
45	Автомат хий гаргагч ф15 тавих	ш	2
46	Хүйтэн усны тоолуур ф100 угсрах	ш	1
47	100мм голчтой янданд усны тоолуурын d=80мм зангилаа угсрах	ш	1
48	Ган шилжвэр ф100/80	ш	2
49	Булан ф100мм угсрах	м	6
50	Гуравлагч ф100угсрах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

51	Фланц ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф100	ш	2
52	Фланцтай ган бөмбөлгөн хаалт ф80	ш	2
53	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт ф 50	ш	4
54	Фланцтай ган хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	3
55	Фланцтай бөмбөлгөн ган хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	3
56	Хог шүүгч тавих ф80мм	ш	1
57	Хог шүүгч тавих ф50мм	ш	3
58	Үл буцах клапан d=50мм голчтой тавих	ш	2
59	Коллектор ф150 L=1000мм угсрах	КОМ	1
60	Манометр	ш	8
61	Төмөр гэртэй термометр	ш	6

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ АЖИЛ Б БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	35
2	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	95
3	D=15 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	150
4	D=20 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	45
5	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	40
6	D=32 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	40
7	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	60
8	D=57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	15.65
9	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	335
10	Бөмбөлгөн винтель тавих ф50	ш	1
11	Бөмбөлгөн винтель тавих ф20	ш	6
12	Бөмбөлгөн винтель тавих ф15	ш	44
13	Булан ф50мм угсрах	ш	6
14	Булан ф32 угсрах	ш	4
15	Булан ф25мм угсрах	ш	4
16	Булан ф20мм угсрах	ш	12
17	Булан ф20*15 угсрах	ш	2
18	Булан ф15мм угсрах	ш	80
19	Гуравлагч ф50 угсрах	ш	4
20	Гуравлагч ф20/15 угсрах	ш	10
21	Гуравлагч ф15 угсрах	ш	52
22	Шилжүүлэг ф32/25 угсрах	м	1
23	Шилжүүлэг ф25/20 угсрах	ш	1
24	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	8
25	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	6
26	Угаагуур холигч байрлуулах	КОМ	24
27	Раковин холигч тавих	ш	3
28	Ванны холигч байрлуулах	КОМ	3
29	Галын кран , 20м урт хоолойтой	КОМ	3
30	Уян холбоос /80см хос/	ш	36

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ АЖИЛ В БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	50

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	30
3	D=15 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	385
4	D=20 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	87
5	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	12
6	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	18
7	D=57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	16.3
8	Шахаж шалгах яндан хоолойг	м	230
9	Бөмбөлгөн винтель тавих ф50	ш	1
10	Бөмбөлгөн винтель тавих ф20	ш	6
11	Бөмбөлгөн винтель тавих ф15	ш	80
12	Гуравлагч ф50 угсрах	ш	4
13	Гуравлагч ф25/20 угсрах	ш	6
14	Гуравлагч ф20/15 угсрах	ш	20
15	Гуравлагч ф15 угсрах	ш	60
16	Шилжүүлэг ф50/25 угсрах	ш	2
17	Шилжүүлэг ф25/20 угсрах	ш	8
18	Шилжүүлэг ф20/15 угсрах	ш	10
19	Булан ф50мм угсрах	ш	3
20	Булан ф20*15 угсрах	ш	4
21	Булан ф20мм угсрах	ш	12
22	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	10
23	Угаагуур холигч байрлуулах	ком	43
24	ХБИ-н ОО өрөөний зориулалтын бариул	ш	12
25	Дөрөвлөгч ф20/15 угсрах	ш	6
26	Дөрөвлөгч ф15 угсрах	ш	10
27	Уян холбоос /80см хос/	ш	40