

**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАТНОРОВ СУМЫН БЭРХ ТОСГОНЫ ОРОН СУУЦНЫ  
БАЙРУУДЫН ДЭЭВРИЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

д/д	Ажлын нэр	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
<b>3 орцтой орон сууцны шувуу нуруу дээвэр</b>			
1	Асбетоцементэн хавтан дээвэр буулгах	м2	912.45
2	Салхивчийн сувгийн тоосгон өрөг буулгах	м3	2.16
3	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	22.81
4	Банзан шувуу нуруу засварлах	м3	8.05
5	Шувуу нуруу мауэрлат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	12.23
6	Цэвэр банзан эмжээр хадах	м2	134.32
7	Банзан фронтон хийх	м2	29.15
8	Модон хийцүүдийг өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	163.47
9	Салхивчийн сувгийн 380мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.16
10	Парпед ба салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	13.5
11	Мөн шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	13.5
12	Салхивчийн сувгийн дээр төмөр хавхаг хийх /малгайвч/	ш	3
13	Модон сараалжтай долгиот төмөр дээвэр хийх	м2	912.45
14	Зуурмаг бэлтгэх	м3	0.82
<b>3 орцтой орон сууцны хар цаасан хавтгай дээвэр</b>			
15	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	814.02
16	Дээврийн цементэн тэгшилгээг засварлах М1:2	м2	325.61
17	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	20.35
18	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх БМ150	м2	814.02
19	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	814.02
20	Хуйлмал материалан дээвэрт 1 үе чулуугүй хар цаас наах	м2	814.02
21	1 үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах	м2	814.02

22	Налуу дээврийг 3 үе шилэн руберойд буюу цаваг цаасаар бүрж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй нэмэлт үе хийх	м2	209.2
23	Зузаан нь 120 мм-н хэмжээтэй 1м2-аас дээш талбайтай тоосгон салхивчийн ханын гадаргууг засах	м2	30.24
24	Салхивчийн сувгийн дээр төмөр хавхаг хийх /малгайвч/	ш	8
25	Парпед ба салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	46.4
26	Мөн шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	46.4
27	Дээврийн хар цаасны ам даруулга дүнзэнцэр суулгах	м2	47.25
28	Дээврийн хашлага ханын дээд талд нэг үе хар цаас наах	м2	22.55
29	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр усны хамгаалалт хийх	м2	56.19
30	Олон нийтийн барилгын хучилтын бетон хавтангийн бэлэн ховилд ган хоолой суулгаж зогсуур хийх д-80мм2	м	3.6
31	Холбооны зогсуурыг дээвэрт суурилуулах	1 иж бүрдэл	2
32	Будканы хаалганы хайрцаг мод ба колодонд их засвар хийх	хайрцаг	2
33	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаватораар ачих	м3	97.28
34	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	100.8

Нэмэгдэл зардал 61%

Ашиг-10.48%

Зураг төсөл -2.013.316

Зохиогчийн хяналт- 1.006.657

Захиалагчийн зардал- 2.013.316

Магадлашгүй ажлын зардал -2.013.316

Тоо хэмжээ гаргасан: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн



Д.Баттулга