

ГАЗРЫН АЖИЛ

д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1030
2	2м хөртөл өргөн, 2м хөртөл гүн бэхэлгээт шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	237,29
3	Элс хайрга ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	505,27
4	Суурийн хажуугаар механизмаар шороо тїрж буцааж чигжих	м3	421,06
5	Шуудуу хїнхээл нїхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргїлж булах	м3	42,1
6	Шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	61,12
7	Барилгад хэрэглэсэн шороог трамбовкоор нягтруулах	м3	482,12

СУУРИЙН АЖИЛ

д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн доор бетон бэлтгэл цутгах БМ75	м3	30,38
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 5м3 хөртөл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	117,99
3	Арматурчлах /нормоос илїї зєрїї нь/	тн	4,954
4	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	30,1
5	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хөртөл цул төмөр бетон суурь цутгах /Заалны/	м3	17,14
6	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250 /Заалны/	м3	21,3
7	Суурийн босоо ус тусгаарлагч хар тосоор хийх	м2	
8	Довжоог төмөр бетон гишгїр, пандусын хамт цутгах	м3	5,634
9	Арматурчлах /нормоос илїї зєрїї нь/	тн	0,154

БАГАНА, ДАМ НУРУУ, ЦУТГАХ АЖИЛ

д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар 3м хөртөл өндөр 3м хөртөл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах	м3	48,4
2	Багана арматурчилах /нормоос илүү орсон/	тн	4,886
3	Бетонд їлдэх ган бїтээцийг байрлуулах /Суулгах нарийвч/	тн	0,043
4	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	97,99
5	Арматурчлах /нормоос илїї зєрїї нь/	тн	1,507
6	Бетонд їлдэх ган бїтээцийг байрлуулах /Суулгах нарийвч/	тн	0,149
7	3м хөртөл өндөр 150мм зузаан төмөр бетон парпет цутгах м200	м3	27,61
8	Арматурчлах /нормоос илїї зєрїї нь/	тн	3,637

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ

1	360 мм-ийн ергэн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар ерэх	м3	281,02
2	24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана ерэх	м3	222,21
3	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 ммийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж ерэх	м3	53,35
4	1\2-ын ергэн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж	м2	422,95
5	Тоосгон ерэг бусад хийцийг арматурчлах	тн	3,88
6	20 кг хіртэл жинтэй бэхэлгээний деталь темер суулгах	тн	0,098
7	Я-18.12.14 ялуу угсрах	ш	12
8	Я-15.12.14 ялуу угсрах	ш	33
9	3тн хіртэл хіндийн жинтэй бїх терлийн ган багана 25м хіртэл ендерт угсрах [1ба олон алгасалт	тн	10,698
10	3тн хіртэл хіндийн жинтэй темер багана будах	тн	10,698
11	Темер дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	13,76
12	Темер дам нурууг 2 удаа будах	тн	13,76
13	Темер хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	24,458
14	Ханын темер сендвичны бэхэлгээний с темер хийх	тн	3,28
15	Хеэсенцер дулаалгатай темер сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	4155
16	Бетонд ілдэх ган бїтээцийг байрлуулах /Суулгах нарийвч/	тн	0,711

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

д/д	Гійцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м хіртэл ендерт 200мм зузаан дам нуруугій темер бетон хічилт цутгах М-150	м3	272,07
2	Т/бетон хучилт арматурчлах /нормоос илїї зерїї нь/	тн	17,02
3	Бетонд ілдэх ган бїтээцийг байрлуулах /Суулгах нарийвч/	тн	0,152

ШАТНЫ АЖИЛ

д/д	Гійцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Темер бетон шат талбай, гишгїїрийн хамт цутгах В-	м3	11,18
2	Арматурчлах /нормоос илїї зерїї нь/	тн	7,87
3	Бетонд ілдэх ган бїтээцийг байрлуулах /Суулгах нарийвч/	тн	0,0097
4	Нийлмэл шатны хайс угсрах	тн	0,984
5	Дерееет шат угсрах /Галын шат/	тн	0,062
6	Шатны доороос заслал хийх	м2	34,06
7	Шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	34,06
8	Шат, шатны талбай, цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0,984

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

д/д	Гійцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	829
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд інэлгээ 30- д нэмэх	м2	2487
3	Дээврийн 1 іе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	829
4	Тортой хеэсенцер хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	829

5	Дээврийн цементэн тэгшилгээнд торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	829
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	829
7	Налуу дээврийг 3 1е шилэн рублиод буюу цаваг цаасаар бірж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган 1етэй хийх	м2	829
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлд ус	м2	591,75
9	Салхивчийн нухний 120мм хана ерөх	м2	17,54
10	Салхивчийн яндан цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	17,54
11	Салхивчийн яндан хөссөнцөрөөр дулаалах	м2	17,54
12	Парапет цайрдсан төмрөөр бірж хадах	м2	16,28
13	Иргэн орон сууцны барилгын дээврийн С төмөр	тн	5,22
14	Хөссөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	660

ШАЛНЫ АЖИЛ

д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зоорийн шалны доор бетон бэлтгэл цутгах БМ75	м3	15,27
2	Зоорийн бетон шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	49,5
3	Шалны 1 1е ус тусгаарлагч хийх	м2	305,53
4	Керамзитаар дулаан тусгаарлалт хийх	м3	61,11
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	926,79
6	1 1е наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	621,26
7	1м2-д 4-хүртэл ширхэг гантгиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	181,02
8	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	54,74
9	Бетон шал будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	239,92
10	Паркетан шал хийх	м2	415,94
11	Хүйтэн тйрхлэг дээр резин нааж шал хийх	м2	43,37

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластмасан цонх гараар угсрах	блок	40
2	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шйршдэг хөссөөр чигжиж дулаалах	м2	68,64
3	Цонхны чулуун тавиур суулгах	м2	28
4	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	49,77
5	2м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	5
6	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	5
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шйршдэг хөссөөр чигжих	м2	73,92
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	27
9	Метал вакуум хаалга ГХ-1	1 блок	1
10	Металл рамтай хатжуулсан шилэн хана хаалгын хамт угсрах	м2	27,63
11	Гаражийн туузан автомат хаалга угсрах	ш	1
12	Дотор шилэн хана, хаалганы хамт угсрах /партешн хана/	м2	23,19

13	Цонх хаалт төмөр хайс угсрах	тн	0,367
----	------------------------------	----	-------

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хөөсөнцөр хийж, дээр нь тїрхлэг хийх	м2	550,8
2	200мм хїртэл ерген амалгааг цемент шохойн зуурмагаар ендєр чанартай шавардах	у/м	251,3
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	550,8
4	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар єнгєлєх	м2	106,5
5	1 м2 д 4 хїртэл ширхэг єнгєлсєн гантиг чулуун хавтангаар дєрвєлжин багана єнгєлєх	м2	16
6	1 м2 д 4 хїртэл ширхэг єнгєлсєн гантиг чулуугаар хана єнгєлєх	м2	49,88
7	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	82,8
8	Гадна ханынзаслалын ажилд 16 м хїртэл ендєр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	591,75

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	155,36
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1663
3	Хана замаскадах	м2	1856
4	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	926,79
5	Таазыг 100 % багсаар будах	м2	926,79
6	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	1265,7
7	Ханыг нягтралтай ба чийгэнд тэсвэртэй цаасаар цааслах	м2	425,49
8	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	164,86
9	Плитаны чигжээс	м2	164,86

БУСАД АЖИЛ

д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар Зоорийн цонхны хашлага 150мм зузаан бетон хана цутгах	м3	3,71
2	Цонхны хашлагын ул бетон бэлтгэл цутгах БМ250	м3	1,69
3	Зоорийн цонхны хашлаганы томор сараалж хийх	тн	0,38
4	Зоорийн цонхны хашлаганы томор сараалж будах	тн	0,38
5	Бетон хаяавч цутгах м50-75	м3	13,8
6	Хаяавч бетон дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	92
7	Гадна шатны гишгїрийг єнгєлсєн гантиг	м2	35,13
8	Гадна шат довжоо. тахир дутуу иргэд зориулсан гарцын шалыг гантиг чулуун хавтан дэвсэж хийх	м2	52,27
9	Єрлєгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	117,45