

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	2
---	--------------------------------	---	---

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон тулгуур дээр шалны дэр мод тавих	м2	70.49
2	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	70.49
3	Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	70.49
4	Керамик плита шал хийх	м2	4.62
5	Модон тайз хийх	м3	1.474

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	102.1
2	Хана затирка хийх	м2	102.1
3	Хана эмульс будгаар будах	м2	47.51
4	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	54.59
5	Дүүжин тааз угсрах	м2	88.16
6	Гадна ханыг сайн чанартай шавардах	м2	107.75
7	Гадна хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	107.75
8	Цоколд барзгар гадаргуутай цементэн өнгөлгөө хийх	м2	12.12
9	Бетон хаяавч цутгах	м3	4.64
10	Поликорбинат материал саравч	м2	1.97
11	Саравчны бэхэлгээ 50*50*4мм хэмжээтэй булан төмөр бэхлэх	м	6.2
12	Саравчны 50*50*4мм хэмжээтэй дөрвөлжин труба хийх	м	4.08

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	150 мм голчтой богино яндант дерлктор угсрах	ш	2
2	Хуванцар хоолой ф150мм б=0.5мм /холбох хэрэгсэлийн хамт/	м	10
3	Хуванцар дугуй решетка ф100мм	ш	4
4	Зөөврийн төмөр пийшин суурилуулах	ш	3

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
2	Газардуулгын контакттай розетка далд тавих 16А	ш	4
3	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах 220 в 10 а	ш	2
4	Мөн хоёрлосон унтраалга тавих 250В 10А	ш	1
5	Люминесцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч ЛП003017	ш	11
6	Хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302	ш	1
7	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	10
8	Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гарцыг заах гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
9	Ослын цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах L5	ш	2
10	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302	ш	1
11	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	8
12	Пластмасан хоолой ф20мм угсрах /далд угсралтын/	м	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	22.9
2	Суурийн хажууг шороогоор гараар дарах	м3	10.9
3	Бетон бэлтгэл хийх 7.5	м3	2.83
4	Бетон шугаман суурь цутгах	м3	15.35
5	Бүс төмөр бетоноор цутгах В15	м3	4.44
6	Суурийн газартай харилцах хэсэгийн гадаргуунд битум түрхлэг хийх	м2	31.39

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.102
2	Шат довжоо арматурчилах	тн	0.045
3	Шатанд төмөр хайс хийх	у/м	2.5

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	510 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	42.54
2	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.057
3	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах в15	м3	3.34
4	Бүс бетон арматурчилах	тн	-0.166
5	Парпед өрөх	м3	3.98
6	1тн хүртэл жинтэй ДЯ22.25.22. ялуу угсрах	ш	5
7	Я22.12.14 ялуу угсрах	ш	10
8	0,3тн хүртэл жинтэй ДЯ-15.12.22 ялуу угсрах	ш	1
9	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	2

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шааргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	14.7
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	137.1
3	Шар шавар зуурмагаар түрхлэг хийх 50мм	м2	137
4	Дүнзэн дан тулгуур, холбоос ба дам нуруу угсрах	м3	8.1
5	Банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	96
6	Хэвлэмэл төмөр дээвэр	м2	146
7	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	38.9
8	Карниз тосон будгаар ердийн будах	м2	38.9

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	11.43
2	Цонхонд тавиур суулгах	м2	2.87
3	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	4.2
4	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	12.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Пластмасан хоолой ф16мм угсрах /далд угсралтын/	м	100
14	ВВГ 3*4 мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	5
15	ВВГ 3*2,5 мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	30
16	Зэс голтой хавтгай утас угсрах ППВС 3*2.5 мм2	м	70
17	40*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	80
18	25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	12
19	40*40*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	м	18