

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох                     | ш    | 28         |
| 2   | Хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй цонх угсрах                                  | м2   | 25.5       |
| 3   | Цонхны хуванцар тавиур суулгах   | м2   | 6.55       |
| 4   | Цонхны усны хаялга төмөр хийх  | м    | 18.7       |
| 5   | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах                 | м2   | 8.5        |
| 6   | 200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах | у/м  | 68         |
| 7   | Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах                      | м2   | 12.67      |
| 8   | Хаалганд цоож суулгах  | ш    | 8          |
| 9   | Цонх битүүлж тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх               | м3   | 2.3        |

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах  | м2   | 83.44      |
| 2   | Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах | м2   | 50.56      |
| 3   | Бетон бэлтгэл хийх  | м3   | 3.36       |
| 4   | Цементэн тэгшилгээ хийх   | м2   | 134.28     |
| 5   | Дулаалгатай паркетан шал хийх   | м2   | 83.47      |
| 6   | Вааран хавтангаар шал хийх  | м2   | 49.81      |

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах. нягтрал 20 зг/м2, зузаан 10 см                            | м2   | 230.15     |
| 2   | Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийж, будах  | м2   | 230.15     |
| 3   | Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх | м3   | 6.6        |
| 4   | Парпедэд цайрдмал төмрөөр 0.4м хучилт хийх  | м    | 39.91      |
| 5   | Парпед шавардах   | м2   | 20.36      |
| 6   | Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах                                | м2   | 81         |

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх                        | м2   | 358.76     |
| 2   | Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх                       | м2   | 133.03     |
| 3   | Дотор тал; шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх | м2   | 11         |
| 4   | Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх                 | м2   | 413.76     |
| 5   | Лабораторын 3 орооний хананы 1.5 м-т крамик хавтанцар наах                 | м2   | 78.18      |
| 6   | Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах             | м2   | 280.73     |
| 7   | Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах                   | м2   | 133.03     |

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Оролтын самбар самбар тавих  | ком  | 1          |
| 2   | Гэрэлтүүлэгийн самбар тавих  | ш    | 2          |
| 3   | Ердийн 1 туйлт далд угсралтын унтраалга угсрах                       | ш    | 10         |
| 4   | Газардуулгын контакт б?хий 2-сон розетка далд угсрах розетка         | ш    | 18         |
| 5   | Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах                            | ш    | 25         |
| 6   | Үүдэнд хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах                             | ш    | 2          |
| 7   | Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч ЛПО 01-11                                | ш    | 3          |
| 8   | Хуванцар хоолой тавих d-15   | метр | 200        |
| 9   | Мөн d-20   | метр | 10         |
| 10  | Мөн d-25   | метр | 20         |
| 11  | Мөн d-32   | метр | 20         |
| 12  | 5(1*4)мм2 огтлолтой зэс голтой утас далд                             | м    | 12         |
| 13  | 5(1*6)мм2 огтлолтой зэс голтой утас далд                             | м    | 12         |
| 14  | 5(1*10)мм2 огтлолтой зэс голтой утас далд                            | м    | 16         |
| 15  | 3*2.5мм2 огтлолтой зэс голтой ППВ хавтгай утас далд                  | м    | 150        |
| 16  | 3*2.5мм2 ГВВ-П 380   | м    | 100        |
| 17  | 3*4мм2 ГВВ-П 380   | м    | 30         |
| 18  | Гал хамгаалагчтай хайрцагийг хана багананд угсрах, гүйдэл 25а хүртэл | ш    | 3          |

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Хуйлмал материалан дээвэр буулгах                                   | м2   | 80.792     |
| 2   | Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх                           | м2   | 80.792     |
| 3   | Дээврийн 1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх /5см/                | м2   | 80.792     |
| 4   | Дээврийн дулаалгын налуулга хөнгөн бетон гулдмайгаар хийх /0-270мм/ | м3   | 2          |
| 5   | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх                        | м2   | 80.792     |
| 6   | Дээврийн цементэн тэгшилгээнд төмөр тор тавих                       | м2   | 80.792     |
| 7   | Битумос 230 PF цаасаар дээврийг бүрэх                               | м2   | 80.792     |
| 8   | Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх                                  | м2   | 5          |

## ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | 25x4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шин угсрах                         | м    | 60         |
| 2   | 40x4мм огтлолтой газардуулгын шин угсрах                                | м    | 62         |
| 3   | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох     | ш    | 18         |
| 4   | 8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах | м    | 74         |