

ГАЗРЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-03	Барилга барих талбайг нїдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	751.5
01-020-02	Ургамлын херсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/2-р зэргийн	м2	632.1
01-280-01	Ургамлын херсийг автомашинд ачиж зееж хаях	м3	94.8
01-210-08	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн херсийг ухаж овоолох	м3	609.1
01-060-02	Мен херсенд гараар засч ухах	м3	107.4
01-400-01	Суурийн хажуугаар механизмаар буцааж чигжих	м3	378.7
01-070-01	Мен гараар эргїїлж булах	м3	162
01-190-05	Суурийн хажуугаар механизмаар хийсэн херсийг нягтруулах машинаар нягтруулах	м3	378.7

СУУРИЙН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	20.82
06-010-08	Баганын 3м3 хїртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	88.5
06-050-13	Орцноос илїї арматур	тн	3.085
06-100-10	Суурийн дам нуруу цутгах БМ250	м3	29.4
08-040-10	Суурийн ус тусгаарлагчийг битум тїрхлэгээр 2 їе хийх	м2	278.1

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	56.22
06-100-07	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	135.12
06-050-13	Орцноос илүү арматур/багана , дам нурууны/	тн	10.625
08-160-04	360 мм-ийн ергэн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар ерэх	м3	205.38
08-160-04	240 мм-ийн ергэн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар ерэх	м3	103.3
08-050-10	1\2-ын ергэн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж ерэх/дотор/	м2	645.5
08-280-15	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	692.2
08-050-10	1\2-ын ергэн ерийн тоосгон гадна хана арматурлаж ерэх	м2	692.2
07-500-14	0,3тн хіртэл жинтэй ялуу я12.12.14	ш	1
07-500-14	0,3тн хіртэл жинтэй ялуу я15.12.14	ш	93
07-500-14	0,3тн хіртэл жинтэй ялуу я18.12.14	ш	11
08-100-05	Тоосгон ерег арматурчлах	тн	1.854
08-250-10	Салхивчийн тоосгон яндан барих	м3	1.9
10-070-08	Ариун цэврийн ереэнд тоноглолтой хана ,хаалга, хаалт хийх	м	57.62

Т/БЕТОН ХУЧИЛТ, ШАТНЫ АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
----------	---------------------	-------------	------------

06-110-04	Төмөр бетон хичилт цутгах М-250	м3	236.83
06-050-13	Орцноос илүү арматур	тн	11.411
06-060-06	Төмөр парaped цутгах м250	м3	23.54
06-050-13	Орцноос илүү арматур	тн	0.456
06-100-07	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	0.78
06-050-13	Орцноос илүү арматур	тн	0.03
06-230-05	Т/бетон шат цутгах БМ250	м3	2.4
06-050-13	Орцноос илүү арматур	тн	0.352
08-270-11	Шатанд төмөр хайс хийх	у/м	7.9
09-180-07	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.168

ШАЛНЫ АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	21.42
11-050-06	Эрдэс хөвөн зулхайгаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	906.8
11-030-04	Хар цаасан 2 Үе тусгаарлалт хийх	м2	72.1
11-240-09	Чулуун шал хийх	м2	21.5
11-070-06	Шалны дэр мод хучилтын хавтан дээр тавих	м2	906.8
11-220-04	29 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	906.8

15-400-04	Шатны гишгүүрийг чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	10.53
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	117.9
15-200-09	Шал резинэн будагаар механизмаар сайн чанартай будах	м2	19.01

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-120-05	2м2 хиртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	106.24
10-600-05	Вакум цонхны зай завсрыг баллонтой шіршдэг хөсөөр чигжиж дулаалах	м2	106.24
08-190-04	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	39.3
10-590-04	1 хавтастай төмөр хаалга суулгах	ш	3
10-590-05	2 хавтастай төмөр хаалга суулгах	ш	4
10-180-07	Хамар хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	101.22
10-600-05	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шіршдэг хөсөөр чигжиж дулаалах	м2	103.74
10-120-05	Шилэн хаалга угсрах	м2	25.52
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	62

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	575.4
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд инэлгээ нэмэх	м2	2877

12-060-13	Хөссөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 20см	м2	575.4
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	575.4
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд їнэлгээ нэмэх	м2	2877
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 30-150 мм	м3	51.8
12-060-08	Дээвэрт їе чулуугїй технолэласт наах ЭПП	м2	591.7
24-080-07	Дээвэрт торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	592.7
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	592.7
12-130-04	2 їе техноэласт ЭПП, ЭКП дээвэр хийх	м2	592.7
15-010-04	Салхивчийн яндан, парapedны дотор талыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай	м2	42.7
15-160-04	Парapedны дотор тал, салхивчийн янданг шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	42.7
12-050-08	Салхивчийн янданд малгайвч хийх	м2	5.5
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлїд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	382.84

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Ўндэслэл	Гїйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-040-12	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2722.4
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз, дам нуруу	м2	1267.1
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	74.6
15-310-18	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	74.6
15-310-18	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	3067.3

15-310-19	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1267.1
15-200-09	Шал энгийн тосон будагаар механизмаар сайн чанартай будах	м2	906.8

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	707.5
15-020-08	200мм хіртэл ерген амалгааг цемент шохойн зуурмагаар ендер чанартай шавардах	у/м	248.6
15-140-10	Амалгааг эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	32.7
15-310-18	Гадна хана эмульсэн будагаар будах	м2	811.3
08-230-04	Гадна заслалын шат угсарч буулгах	м2	683
15-860-05	Газраас ил гарсан багана, мөн барилгын дороос дулаалгын хөөсөнцрээр дулаалж , тор татаж	м2	648
	тїрхлэг хийх		
15-310-18	Мөн эмульсэн будагаар будах	м2	648

БУСАД АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-22	Шатны бетон суурь цутгах м250	м3	2.38
06-050-13	Бетон суурийг арматурчилах	тн	0.511

09-070-04	Төмөр шат угсрах	тн	2.07
09-180-07	Шат шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.07
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах БМ250	м3	11.1
15-400-04	Довжоог барзгар хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	16.5
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах м100	м3	9.4
11-060-04	Хаяавчин дээр цементэн тэгшилгээ хийх	м2	94
11-320-05	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	616.49
11-320-06	Өрлөг, заслалын зуурмаг бэлтгэх	м3	193.5
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	1150