

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	527
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	107
3	Бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	50
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1618.4
5	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	666.08

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана таазанд затирка хийх	м2	2045
2	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	5.3
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	2.22
4	Хана тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	905
5	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	752.48
6	Тааз эмульс будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	685.12
7	Хананд плита наах	м2	173.26
8	ХБИ-д зориулсан шатанд бариул тулаас хийх //гадна	у/м	14.93
9	ХБИ-д зориулсан ОО өрөөний зориулттай бариул хийх	ш	20

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна заслын ажилд зориулж шат угсрах ба задлах	м2	262.6
2	Гадна хана шавардах нийт талбайн 15%	м2	79.2
3	Гадна хана зориулалтын усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	525.2
4	ХБИ-д зориулсан шат цутгах В7.5//гадна	м3	0.35
5	Барилгын борооны усны хоолойг иж бүрнээр нь солих ф-140мм	ком	6

ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах /3 давхар шилтэй/	м2	104.78
2	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	318.6
3	Тортой хөөсөнцөрөөр цонхны амалгаа дулаалах	м2	38.3
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	104.78
5	Цонхны усны хаялага төмөр угсрах	м2	21.2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хайрган дэвсгэр хийх	м2	333.35
2	Бетон бэлтгэл хийх 50мм	м3	33.25
3	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	347.08
4	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	101.52
5	Хиймэл чулуун шалыг 5см зузаан багсармалаар наах	м2	190.66

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	10
2	12м2 хүртэл талбайтай ус халаагч угсрах	ш	2
3	Бие угаах онгоц тавих	ш	1
4	Холигч байрлуулах	ш	2
5	Уян холбоос Ф15 L800mm	ш	6

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф50мм-н голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	6

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар тавих	ком	1
2	Ерөнхий самбар угсрах	ш	1
3	Гэрэлтүүлэгчийн самбар	ш	5
4	Хүчний самбар угсрах	ш	1
5	City lлgh гэрэлтүүлэгтэй ус чийгний хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1301	ш	35
6	Гарах дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах L4	ш	4
7	Флуорисцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч HIPPO lamp 220V 2*36вт /+./	ш	29
8	Флуорисцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч HIPPO lamp 220V 4*36вт /+./	ш	39
9	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	35
10	Хоёролсон унтраалга угсрах 250В 10А	ширхэг	12
11	Хамгаалагдсан далд унтраалга угсрах 250в 10А	ш	6
12	Хамгаалагдсан далд тавих хоёролсон унтраалга угсрах 250в 10А	ш	7
13	Газардуулгын контакттай рокетка далд угсрах	ш	45
14	Хамгаалалтын тортой гадна байрших гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302	ш	3
15	Газардуулгын контакттай хамгаалалттай рокетка ил угсрах 16-40А	ш	10
16	Утас салбарлах хайрцаг угсрах км40022	ш	40
17	Розетка унтраалганы блок угсрах	ш	120
18	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	80
19	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр далд угсрах	м	100
20	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээрдалд угсрах	м	45
21	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээрдалд угсрах	м	700
22	Зэс голтой кабель утас угсрах ПВ 660 5/1*10мм2	м	80
23	Зэс голтой кабель утас угсрах ПВ 660 5/1*6мм2	м	12
24	Зэс голтой хавтгай утас угсрах ПВ 660 3*2.5мм2	м	1600
25	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох /l=3M/	ш	3
26	25*4мм хүртэл туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	14
27	40*4мм хэмжээтэй ган тууз	м	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

28	Гар унтраагууртай галын хор тавих	ш	5
----	-----------------------------------	---	---

ГАЛЫН ДОХИОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	80 чиглэл хянах, автомат залгуур бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц 270x620x120мм	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч I=100мкА Rх1.1кОм	ш	35
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/ I=100мкА Rх1.1кОм	ш	2
4	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг PLB10x2	ш	2
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас /ердийн дан хос/ TRP-2x2x0.5мм	м	800
6	Кабелийн хувиарлах бокс БТК- 100x2 /Пластмассуурьтай ил байрлалтай/	ш	2