

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Парпедны тоосгон өрлөг буулгах | м3 | 7.83 |
| 2 | Дээврийн барилга буулгах | м3 | 35.93 |
| 3 | Хуйлмал материалан дээвэр буулгах | м2 | 127.2 |
| 4 | Үнсэн дулаалга буцааж ашиглахаар ууталж буулгах | м3 | 127.2 |
| 5 | Мөгийн хавтан буулгах | 1м2 | 82.6 |

ШУВУУН НУРУУН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Парпед болон түгжээ өрлөг өрөх | м2 | 92.8 |
| 2 | Дээвэр дээр салхивчийн тоосгон яндан өрөх | м3 | 23 |
| 3 | Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх | м2 | 569.19 |
| 4 | Буулгасан үнсийг эргүүлэн асгаас хийж нягтруулан дээврийг дулаалах | м3 | 100 |
| 5 | Банзан шувуун нуруу болон холбоос угсрах | м3 | 12.56 |
| 6 | Ул нуруу угсрах 150x150 | м3 | 2.75 |
| 7 | 8м өндөр барилгын борооны усны хоолойг иж бүрнээр нь солих ф-140мм | ком | 6 |

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах-655 | м2 | 655 |

АЯНГА ХАМГААЛАГЧИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох /l=3M/ | ш | 12 |
| 2 | 25*4мм хүртэл туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх | м | 40 |
| 3 | 40*4мм хэмжээтэй ган тууз | м | 45 |
| 4 | Аянгын буултыг дээвэрт бэхлэх боолт | ш | 8 |