

БАТЛАВ: ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

М.БАДАМСҮРЭН

НИЙТГИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ, ТАЛБАЙН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТ

/ХЭРЛЭН СУМ, 50-Р БАЙР/

Төсөвт өртөг: 30 001 849

ХЯНАСАН:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга

Х.ЭНХ-ОТГОН

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн ахлах мэргэжилтэн

Ч.БОЛОРМАА

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

Д.ДАМДИНБААЗАР

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэргэжилтэн

Х.ГҮЕНБАТ

Монгол улсын Зөвлөх инженер

Д.ГҮНХБААТАР


ЗУРАГ, ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:

"Нью Бест Дизайн" ХХК-ийн захирал

Ц.ОЮУНЦЭЦЭГ

Мэргэшсэн төсөвчин

О.БАТДОРЖ



ЦОЙБАЛГАН ХОТ 2019 ОН

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	6 270 471
2	Материал	11 794 203
3	Тээвэр	434 061
4	Машин ашиглалт	1 375 442
5	Шууд зардлын дүн	19 874 177
6	Нэмэгдэл зардал /7.4 %/	2 398 598
7	Ашиг / 15%/	3 340 916
8	Барилга үгсралтын ажлын дүн	25 613 691
9	НӨАТ 10%	2 561 369
10	Нормчлолын сан 0.18%	46 105
11	Захиалагчийн албаны зардал	28 221 164
12	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	512 274
13	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	256 137
14	Магадлашгүй ажил 2%	29 489 575
15	Бусад нэмэлт зардал	512 274
16	Дүн	30 001 849

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАМ ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-140-04	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	66	2.7 / 2	5.5 /	363 /	2580.3 / 2371	936649 /	936 649
01-190-03	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	97.3	/ 2	/	/	/ 2371	/	
06-030-08	Зам цутгах м200.	м3	97.3	2.9 / 2	6.2 / 1.53	603.26 / 7	2640.1 / 2371	1592667 / 352968	1 945 635
59-110-01	Замын хашлага тэгшлэн суулгах	м	186	3.0 / 2	0.7 / 0.09	130.2 / 16	2670 / 2371	347634 / 37927	385 561

Нийт Хүн/цаг:

1096.46 / 164.87

Үндсэн цалин:

3 267 845

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

555 534

Нэмэгдэл цалин:

1 209 102

Нийт цалин:

5 032 481

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

553 573

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

684 417

Ажиллах хүчний зардал:

6 270 471

Бүгд хүн/цаг:

1096.46 / 164.87

Бүгд цалин:

3 267 845

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

555 534

Нэмэгдэл цалин:

1 209 102

Нийт цалин:

5 032 481

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

553 573

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

684 417

Ажиллах хүчний зардал:

6 270 471

ЗАМ ТАЛБАЙ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1870	27.302	51 055	27.302	5	1	447.01	61 022
1-4542	Уулын элс	м3	15000	0.23	3 448	0.345	5	1	447.01	771
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1200	32.109	38 531	0.032	5	1	447.01	72
1-0095	Хадас /70-110мм/	кг	2600	63.245	164 437	0.073	5	2	583.93	212
1-4331	Хайрга	м3	25000	36.098	902 458	61.367	5	1	447.01	137 159
1-4029	Цемент м-300	тн	130000	0.043	5 598	0.044	5	1	447.01	98
1-4028	Цемент м-400	тн	240000	33.86	8 126 496	34.538	5	1	447.01	77 193
1-4542	Элс	м3	20000	32.109	642 180	48.163	5	1	447.01	107 648
1-3664	Замын хашлага тх-15	ш	5000	372	1 860 000	22.32	5	1	447.01	49 886

Хог, хаягдлын зардал: 1.1651 0 1 0 0

11 794 203 434 061

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

Хог, хаягдлын зардал: 1.1651 0 1 0 0

11 794 203 434 061

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**ЗАМ ТАЛБАЙ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.63	3453	2 184
9023	Гүний доргиур	31.68	12800	405 515
4016	Дугуйт трактор	5.17	0	0
6015	Механик өргөлттэй дугуй хөрөөт суурь машин	144.98	2720	394 337
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	9.22	25000	230 601
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	342.8	1000	342 804

1 375 442**НИЙТ ДҮН:****1 375 442**