

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2019/03/04

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Дулаан хангамж			
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	6,300.00
2	Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	184.50
3	Сувгийг түрж булах	м3	5,160.85
4	Гараар булж тэгшлэх	м3	740.00
5	Ухлагаас илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	573.30
6	Хөрсийг орчинд нь тарааж тэгшлэх	м3	251.80
7	Суваг, ниш, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ150	м3	201.48
8	Суваг, ниш, эргэлтийн өнцгийн ул бетон хана цутгах БМ150	м3	205.80
9	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12	ш	3.00
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-10	ш	382.00
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	680.00
12	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7	ш	689.00
13	Төмөр бетон сувгийн хавтан П3а	ш	18.00
14	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	295.00
15	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	184.00
16	Сувгийн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1,455.00
02. Яндан хоолой угсралтын ажил			
17	гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 219х6мм	км	0.02
18	гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 159х4.5 мм	км	0.36
19	гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 133х4 мм	км	0.38
20	гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 108х4 мм	км	1.04
21	гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 89х3.5 мм	км	0.07
22	гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76х3 мм	км	0.57
23	гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 45х2.5 мм	км	0.05
24	гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 38х2.5 мм	км	0.38
25	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=38х2.5 мм	ш	6.00
26	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=45х25 мм	ш	2.00
27	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=76х3 мм	ш	2.00
28	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=76х3 мм л-10.2м	ш	4.00
29	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=100 мм	ш	6.00
30	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=200 мм	ш	4.00
31	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.46
32	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 159х4.5 мм	ш	6.00

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
33	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 108 мм	ш	8.00
34	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 89 мм	ш	4.00
35	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 76 мм	ш	6.00
36	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 38 мм	ш	8.00
37	ган бөмбөлгөн хаалт тавих ф65	ш	2.00
38	Үл хөдлөх тулгуурын төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.00
39	Үл хөдлөх тулгуурын металл хийц	тн	2.00
40	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	2.00
41	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	527.50
42	яндан хоолойн дулаалга хийх ф219	м2	53.20
43	яндан хоолойн дулаалга хийх ф159	м2	236.30
44	яндан хоолойн дулаалга хийх ф133	м2	238.50
45	яндан хоолойн дулаалга хийх ф108	м2	494.00
46	яндан хоолойн дулаалга хийх ф89	м2	24.80
47	яндан хоолойн дулаалга хийх ф76	м2	229.50
48	яндан хоолойн дулаалга хийх ф45	м2	19.00
49	яндан хоолойн дулаалга хийх ф38	м2	100.50
50	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	1,403.00
03. Худгийн ажил			
51	Дулааны шугамын худаг хийх 2500х2500х2000мм	ш	14.00
52	Дулааны шугамын худаг хийх 3000х3000х2000мм	ш	3.00
53	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М300	м3	4.15
54	Хучилтын төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.30
55	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.30
56	Бөмбөлгөн хаалт ф150	ш	2.00
57	яндан хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф125 мм	ш	6.00
58	яндан хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф100 мм	ш	6.00
59	яндан хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф89 мм	ш	4.00
60	яндан хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65мм	ш	14.00
61	яндан хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40 мм	ш	4.00
62	яндан хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32 мм	ш	9.00
63	яндан хоолойд юүлэх хаалт тавих голч 50 мм	ш	2.00
64	яндан хоолойд юүлэх хаалт тавих голч 40 мм	ш	12.00
65	яндан хоолойд юүлэх хаалт тавих голч 25 мм	ш	10.00
66	яндан хоолойд юүлэх хаалт тавих голч 20 мм	ш	14.00
67	яндан хоолойд хийн кран тавих голч 25 мм	ш	6.00
68	яндан хоолойд хийн кран тавих голч 20 мм	ш	12.00
69	яндан хоолойд хийн кран тавих голч 15 мм	ш	14.00
70	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	6.00
71	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	4.00
72	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	5.00
73	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	ш	20.00

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
74	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 32 мм	ш	17.00
75	яндан хоолойд шилжвэр уграх 125x100 мм	ш	2.00
76	яндан хоолойд шилжвэр уграх 150x125мм	ш	2.00
77	яндан хоолойд шилжвэр уграх 100x80 мм	ш	2.00
78	яндан хоолойд шилжвэр уграх 100x65 мм	ш	2.00
79	яндан хоолойд шилжвэр уграх 100x32 мм	ш	2.00
04. Уурын зуухны барилга-Газрын ажил			
80	Асгаасан хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих зайлуулах	м3	637.00
81	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	48.00
82	Овойлт үүсгэддээггүй хайрган шороон хөрсийг автосамосвалд ачиж ирэх	м3	590.00
83	Суурийн дор болон суурийн хажуугаар овойлт үүсгэддэггүй шороог хийж механизмаар түрж булаах	м3	514.00
84	Суурийн хажуугаар шороо гараар чигжих	м3	76.00
85	Хөрсийг 30 см зузаан үеэр 10 тн жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	590.00
05. Суурийн ажил			
86	Бетон бэлтгэл хийх М50-75	м3	5.50
87	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	2.40
88	төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	95.20
89	яндангийн татлагын болон татуургын төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	14.50
90	Тогооны төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	0.85
91	яндангийн төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	15.70
92	бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.09
93	Суурийн босоо ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	60.00
94	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	4.80
06. Хана хамар ханын ажил			
95	510 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	130.00
96	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	24.80
97	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	54.00
98	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.21
99	ялуудЯ22.25.22	ш	8.00
100	ялуудЯ22.12.14	ш	15.00
101	ялуудЯ15.12.14	ш	4.00
102	ялуудЯ15.12.14	ш	6.00
07. Хаалга цонхны ажил			
103	Вакум цонх уграх	блок	6.00
104	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	8.10

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
105	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	7.56
106	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	14.76
107	Метаал хаалга суулгах	ш	2.00
108	Хаалганд цоож суулгах	ш	4.00
08. Хучилт дээврийн ажил			
109	төмөр бетон хучилт цутгах М-250	м3	29.00
110	төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	1.92
09. Шалны ажил			
111	Бетон бэлтгэл хийх М200	м3	3.00
112	керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	53.82
113	Бетон шал БМ 100	м3	46.14
114	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	154.00
115	шаланд битумээр ус тусгаарлалт хийх	м2	154.00
116	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	16.95
10. Дээврийн ажил			
117	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	210.00
118	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1,050.00
119	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	210.00
120	Тортой хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах	м2	210.00
121	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	210.00
122	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1,260.00
123	Хавтгай дээврийг 4 үе руберойд буюу цаваг цаасаар бүрж үжил эсэргүүцэгчтэй хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	210.00
124	Парпед тоосгоор гагнаж өрөх	м3	16.00
125	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	210.00
11. Гадна заслын ажил			
126	Гадна ханыг шавардах	м2	308.00
127	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	320.00
128	Гадна ханын хаявч /шокол/-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	24.00
12. Дотор заслын ажил			
129	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	529.45
130	Хананд эмульсэн будаг хийх	м2	501.20
131	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	154.00
132	Таазанд эмульсэн будаг хийх	м2	154.00
133	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	8.00

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
134	хананд 200х300мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	26.86
13. Бусад ажил			
135	Довжоог, төмөр бетон, гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.20
136	Бетон хаяавч цутгах	м3	8.60
137	хаяавч ба довжоонд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	72.00
138	Өрөг шаврын зуурмаг бэлтгэх	м3	90.40
139	бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	230.46
14. Халаалтын зуухны дулаан механик-Халаалтын зуухны ажл			
140	Усан халаалтын тогоо АҮК-75%, Т-70С, МУХТ-1.4мвт 1950х3160х2300	ш	2.00
141	Утааны төмөр яндан угсрах Д-500: Н-15м	тн	7.44
142	Даралт тэнцвэржүүлэх тэлэлтийн сав тавих 1200х2450	ш	1.00
143	50мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1.00
144	Бөмбөлгөн хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	6.00
145	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1.00
146	Үл буцаах хаалт Д-200мм	ш	2.00
147	Үл буцаах хаалт Д-50	ш	2.00
148	Аваарын Клапан голч d=100мм тавих	ш	6.00
149	Агаар гаргагч Ф25	ш	4.00
150	16кг.см2 хүртэл хэмжих пүржинт манометр	ш	10.00
151	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт	ш	6.00
152	350 мм голчтой богино яндант дерлктор угсрах	ш	2.00
153	Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	30.00
154	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	13.00
155	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	10.00
156	яндан хоолойн дулаалга хийхф219	м2	25.30
157	яндан хоолойн дулаалга хийх ф159	м2	8.50
158	яндан хоолойн дулаалга хийх ф50	м2	3.20
159	Вентилятор И- 3.0	ш	2.00
160	Утаа сорогч	ш	2.00
161	Агаар халаагч	ш	2.00
162	Нэмэлт усны насос суурилуулах G=3.5т.ц, Н-25м: И-3.8кВт	ш	2.00
163	Нөөц усны сав угсрах Ү-5м3	ш	1.00
164	бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	16.00
15. Халаалтын систем			
165	d=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	38.00
166	d=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	32.00
167	d=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6.00
168	Яндангийн голч 15-25мм бэлдэц бэлтгэх	м	76.00
169	100мм голчтой ган яндангаар хийсэн регистр угсрах	ш	6.00

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
170	Хийн кран тавих	ш	2.00
171	d-15мм термостат суурилуулах	ш	6.00
172	бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	12.00
173	Ус буулгагч d=15мм байрлуулах	ш	4.00
174	Радиаторын таслах хаалт ф15	ш	6.00
175	100мм голчтой регистр ган яндангаар бэлдэж угсрах	м	18.00
176	Яндан хоолойн d=50мм шахаж, шалгах	м	76.00
16. Дотор гэрэлтүүлэг			
177	Хананд ил тавих хуваарилах самбар угсрах	ш	1.00
178	100вт чадалтай улайсах чийдэн бүхий хананд байрлуулах гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	5.00
179	250 вт чадалтай ДРЛ ламптай гэрэлтүүлэгч дүүжинд угсрах	ш	6.00
180	Газардуулгын контокттай 2 туйлт розетка	ш	2.00
181	Далд угсрах 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	5.00
182	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	7.00
183	Утас салбарлах хайрцаг тавих	м	10.00
184	2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	150.00
185	2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	270.00
186	6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	70.00
187	6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	70.00
188	16мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	25.00
189	16мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	45.00
190	Зэс голтой утас 4x4мм ² ВВГ-660	м	50.00
191	100мм голчтой хуванцар хоолой	м	12.00
192	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	150.00
193	40мм хүртэл голчтой ган хоолой угсрах	1 м хоолой	25.00
194	32мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хоолой	70.00
195	Соронзон залгуур угсрах	ширхэг	4.00
196	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	250.00
197	25*25*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3.00
198	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12.00
17. Хуваарилагчийн узель			
199	Бөмбөлгөн хаалтны голч - 200мм	ш	6.00
200	200мм хүртэл голчтой магниттай хог шүүгч тавих	ш	2.00
201	16кг.см хүртэл хэмжих пүржинт монометр	ш	12.00
202	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт N5п	ш	1.00
203	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт N4п	ш	1.00

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
204	Бөмбөлгөн хаалт ф100	ш	2.00
205	Бөмбөлгөн хаалт ф32	ш	2.00
206	Ус юүлэх d=50мм тавих	ш	6.00
207	Ус юүлэх d=25мм тавих	ш	1.00
208	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	2.00
18. Хашааны ажил			
209	Суурийн нүх гараар ухах	м3	22.00
210	2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5.50
211	хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	14.50
212	Бетон шугаман суурь цутгах М200	м3	14.50
213	Тэгш өнцөгт багана өрөх	м3	6.48
214	Блокон хашаа өрөх	м2	215.00
19. Гадна гэрэлтүүлэг			
215	Кабелийн шуудуу, гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	22.40
216	Хөнгөн цагаан дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабелийг шуудуунд сунгах 5х6мм2 АВВБ	м	70.00
217	Гудамжны гэрэлтүүлэг 3.5 м өндөр шонгийн хамт угсрах	ш	4.00
218	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах ШРН-9э-0.36	ш	1.00
219	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утас ПВ-0.5кв 1х1.5мм2	1 м утас	30.00
220	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	70.00
221	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	70.00
222	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	22.40
99.Хог хаягдлын дүн			
223	Хог хаягдал	тн	0.00

Зурга төслийн үнэ тооцоогүй

Тоо хэмжээг тухварласан.



Баттуча