

ЦАЛИНГИ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-01	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	849
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	351.15
01-070-03	Гараар засч ухах	м3	43.91
01-060-07	Суурийн хажууг механизмаар буцааж чигжих	м3	10.86
01-400-03	Суурийн хажуугаар шороо гараар чигжих	м3	248.85
01-190-08	3,4-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	292.76

Нийгмийн даатгал.

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в10	м3	3.84
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах в20	м3	19.2
06-050-13	Баганаан суурийн орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	0.1
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	123.5
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах в20	м3	17.3

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИ

06-050-13	Орцоос илуу хэсгийг арматурчилах	тн	0.135
06-010-22	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах в15	м3	2.37
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	52
08-040-10	Суурийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	108.75

Нийгмийн даатгал,

ТӨМӨР БЕТОН БАГАНА, ДАМНУРУУНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-100-10	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	16.52

Нийгмийн даатгал,

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-340-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	430.6
08-060-05	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	30.33
08-050-10	120мм-ийн өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	69.3
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.03
07-500-14	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	39
09-040-04	МБ-1 багана угсрах	тн	8.142

Нийгмийн даатгал.

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай Вакум цонх угсрах	м2	0.56
10-120-06	2м2 хүртэл талбайтай давхар рамтай вакум цонх угсрах	м2	4.32
08-180-07	Нүх (проем) шилэн гулдмайгаар битүүлж өрөх	м2	30
10-510-04	Хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	9
10-180-04	Даацын хананд 3 м2 хүртэл талбайтай 2 хавтастай модон хаалга усрах	м2	11.4

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИ

15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	5.13
10-180-04	Гадна тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай 1 хавтастай модон хаалга усрах	м2	8.02
10-180-06	Хамар хананд хаалга угсрах	м2	3.2

Нийгмийн даатгал,

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-070-04	Төрөл бүрийн шат, шатны талбай, цонх тагтны төмөр хайс угсрах	тн	3.597
09-180-07	Шат, шатны талбай, цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	7.558
09-140-04	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	3.961

Нийгмийн даатгал,

ЦАЛИНГИ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	29.27
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	23.7
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	13.53
11-360-04	Хулдаасан шал наах	м2	30.7
11-220-06	Модон шал хийх	м2	334.4
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	334.4
11-090-04	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	4.05
11-160-08	Керамик хавтан шал наах	м2	8.39
11-240-05	Гантиг чулуун хавтан наах	м2	9.22

Нийгмийн даатгал,

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	6.24

ЦАЛИНГИ

Нийгмийн даатгал

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	76.91
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	76.91
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	385
15-080-05	Цементэн тэгшилгээний тор татах	м2	76.91
12-070-04	Дулаллган дээр 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	75.4
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1131
12-060-04	Шаваасан дээр 150мм зузаан эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	76.91
12-060-05	Дараагийн үе тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	154
11-290-04	Хар тосон шаваас бэлтгэх	тн	2.61
12-020-04	Хавтгай дээврийг 4 үе руберойд буюу цаваг цаасаар бүрж давирхайн шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	76.91
12-070-10	Керамзит бетон тэгшилгээг 50-120мм-ийн зузаантай хийх	м2	76.91
12-060-10	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	76.91
12-140-04	Сендвич хавтангаар дээвэр хийх 150мм	м2	318.5

ЦАЛИНГИ

Нийгмийн даатгал

ГАДНА, ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-680-16	Гадна хананд вааран хавтан наах	м2	50
15-020-09	Гадна ханын амалгаанд сайн чанарын шавардлага хийх	у/м	24.43
15-050-05	Дотор хаалга, цонхны амалгаанд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	8.31
15-040-13	Тааз сайн чанартай шавардах	м2	54.1
08-230-05	Гадна заслалын төмөр шат угсрах ба задлах	м2	51.3
15-010-04	Гадна ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	51.3
15-140-07	Гадна шавардсан гадаргууг будгаар 2 дахин будах	м2	51.3
15-040-12	Дотор хананд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	135.62
15-160-04	Дотор шавардсан гадаргууг сайн чанарын эм?льсэн будгаар 2 дахин будах	м2	85.62
15-160-06	Таазыг сайн чанарын эм?лсэн будгаар 2 дахин будах	м2	54.1
15-200-18	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	47.86
15-200-19	Цонх өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	14.06
11-320-08	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	31.25

ЦАЛИНГИ

Нийгмийн даатгал,

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-060-04	Хаявч, пандус, довжоог цементэн зуурмагаар хангах	м2	83.54
11-010-14	Бетон хаявч цутгах	м3	8.35

Нийгмийн даатгал,

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-230-04	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч d-25мм	м	85
16-230-05	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч d-40мм	м	119
16-230-06	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч d-50мм	м	8
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	43
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	76
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	51
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	32
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	2
18-140-07	Хийн кран тавих	ш	1
16-110-04	Бөмбөлгөн хаах винтель d=25мм	ш	14
18-030-04	Радиатор угсрах	ш	182
16-110-05	Фланц ба арматурын голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-06	Фланц ба арматурын голч d=40мм байрлуулах	ш	2
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	17.12
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-50мм	м	212

Нийгмийн даатгал,

САЛХИВЧЫН АЖИЛ

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Халаалт, салхивч

ЦАЛИНГИ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-500-10	0.1м ² хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	4
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м ²	8.2
19-160-06	Салхивчийн хонгилын гарцын зангилааг угсрах, богино хоолойн голч 800 мм	ш	2
19-260-04	Дээврийн вентилятор угсрах. вентиляторын №4	ш	2

Нийгмийн даатгал,

Инженер техникийн ажил

Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шил

Ажлын багаж, хувц

Ажиллах хү

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 20 мм	м	5
16-280-06	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 63 мм	м	16
16-110-04	Бомболгон хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
16-110-07	Үл буцаах хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
16-110-07	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4
16-100-04	Уян холбоос угсрах	1 хол-боос	8
16-140-04	Отвод угсрах 90/Ф20	ш	2
16-140-05	Отвод угсрах 90/Ф63	ш	7
16-140-04	Гуравлагч угсрах 63/63	ш	1
16-140-04	Шилжвэр угсрах 63/20	ш	1
16-210-04	Системийг даралттай усаар шахаж шалгах	м	21

Нийгмийн даатгал,

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	16
17-040-04	Суултуур байрлуулах	1ком	3

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Дотор цэвэр, бохир ус

ЦАЛИНГИ

17-060-04	Шаазан угаагуур тавих	1ш	2
16-110-07	Усан хаалт	ш	2
17-010-10	Цэвэрлэгээний таг Ф100 мм	1ш	6
17-010-10	Цэвэрлэгээний б?гл?? Ф100 мм	1ш	2
18-140-07	Холбох хэрэгслууд угсрах 50-100 мм	ш	11
19-140-10	Агааржуулалтын малгай Ф100 мм угсрах	м2	1
24-160-05	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	0.8

Нийгмийн даатгал,

Инженер техникийн ажил

Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шил

Ажлын багаж, хувц

Ажиллах хү

ЦАЛИНГИ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	3
20-230-08	2 даралттай унтраалга далд тавих, 250в, 10а	ширхэг	3
20-230-11	Хамгаалалттай разетка тавих	ширхэг	8
38-520-40	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	1
20-250-08	1-60вт чадалтай улайсах ламптай хананд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах, IP-44 L-3	ширхэг	3
20-260-08	Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах ЛПО25-2х40	ш	2
20-250-05	2*40вт чадалтай улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах, IP-44 L-4	ширхэг	8
20-270-10	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах, ЯТП-0,25	ш	1
38-520-37	1*18вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй "Гарах дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
38-520-17	Чийгтэй нөхцөлд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	32
38-310-09	Хүчдэл заагчтай салбарлах хайрцаг угсрах	ш	10
38-520-09	Розетка унтраалагын үүр угсрах	ш	14
38-420-04	Соронзон залгуурыг ердийн нөхцөлд хананд угсрах	ширхэг	6
38-310-06	100а-ын автомат залгууртай салбарлах хайрцаг угсрах	ш	10
20-250-13	Зөөврийн гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	1
38-350-14	Газардуулгын дотор хүрээ туузан гангаар хийх, 25х4	м	20
01-040-03	Газардуулгын газар ухах	м3	11.34
01-070-03	Буцааж булах	м3	11.34
38-350-09	40*40*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагын 2.5м урттай хийх	ш	9
38-350-21	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж	м	120

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИ

	угсрах		
38-350-11	Барилгад гадна газардуулгын хүрээг 40*4 мм-ийн туузан төмрөөр хийх	м	60
38-530-14	ОЕ самбар ЕС. IP>30, б?тээцэд гагнаж бэхлэж угсрах	ш	1
20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн хувиарлах самбар тавих, IP>30 ГС-12	ш	1
38-270-51	ПВ-660, 1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой утас тавих	м	400
38-270-49	3х2.5мм ² хүртэл огтлолтой ?эс голтой утас тавих	м	250
38-270-50	4х6мм ² хүртэл зэс голтой кабель тавих, ВВГ-1кв	м	15
38-270-55	10мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой утас тавих	м	35
20-170-04	1х2,5мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас с?влэх	м	400
20-170-06	1х16мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас сүвлэх	м	265
38-330-04	26мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	50

Нийгмийн даатгал,

ГАЛЫН ДХИОЛЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-260-04	2 чиглэл хянах галын дохиололын х?лээн авах станц угсрах	ш	1
40-320-05	Утаа дулаан мэдрэх дохиологч угсрах	ш	6
40-320-04	Гараар удирдах дохиологч хэрэгсэл	ш	1
40-250-05	Нэгтгэх хайрцаг байрлуулах /тоосгон хананд/	ш	1
20-170-04	УТР 2"2"0.5 " утас угсрах	м	110
40-360-05	Түгшүүрийн гэрлэн дохио өгөгч угсрах	ш	1

Нийгмийн даатгал,

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-250-05	Пластмассан хайрцаг угсрах	ш	1
39-140-14	Бэлтгэсэн нүхний PVC хаалга хүрээ угсрах	шир	1
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	100
39-110-22	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч	шир	1

ГАЗАР ШОРОО, СУВГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-200-03	Сувгийн нүх механизмаар ухах	м3	218
01-060-07	Механизмаар ухсан газрыг гараар засч ухах	м3	11.5
01-070-03	Нүхийг гараар чигжих	м3	28.3
01-390-03	Сувгийн нүх механизмаар булах	м3	160.5
01-280-02	Илуу гарсан шороог автосамосвалд ачиж зөөх	м3	40.7
06-010-04	Бетон бэлтгэл цутгах	м3	6.79
06-230-10	Сувгийн болон эргэлтийн өнцгийн хана цутгах	м3	6.67
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах ГСХ-7	ш	18
07-410-04	Ердийн хөрсөнд ТК-2 бетон худаг хийх	ш	1

Нийгмийн даатгал

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
23-050-06	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 89x4,0 мм	км	0.126
23-100-07	Чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	10
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	34
23-020-04	Ус буулгагч ган хоолой тавих 40 мм	км	0.001

21-170-05	Бөмбөлгөн хаалт угсрах $d = 80\text{мм}$	ш	2
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт угсрах $d=40\text{мм}$	ш	4
24-160-05	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	35.03

Нийгмийн даатгал,

ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-080-06	Ган яндан хоолойн голч $d=89\times 4,0\text{мм}$ угсрах	м	24
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч $d=76\times 4,0\text{мм}$ угсрах	м	2
16-080-09	Ган яндан хоолойн голч $d=108\times 4,5\text{мм}$ угсрах	м	2
23-100-06	Ган чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	10
23-100-05	Чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	ш	2
23-100-08	Ган чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	2
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
18-140-06	Термометр	ш	2
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт тавих $d=65\text{мм}$	ш	2
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт тавих $d=80\text{мм}$	ш	2
16-110-09	Бөмбөлгөн хаалт $d=100\text{мм}$ байрлуулах	ш	2
18-060-04	Сулжээний насос суурилуулах	ш	2
18-200-04	Халаалтын тогоог суурилуулах НР60Ж	иж	1
24-160-05	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	6.67
60-010-19	Цахилгаан насос буулгах	ш	2
60-010-04	Тогоо буулгах	ш	1

Гадна ариутгах татуурга

ЦАЛИНГИ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	85.4
01-060-03	Гараар засч ухах	м3	4.5
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.62
01-400-03	Ухсан шороогоор шуудууг эргүүлж механизмаар булах	м3	76.4
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	13.5

Нийгмийн даатгал,

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	22.6
22-110-04	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
24-090-08	Яндан хоолойг пенополуретанаар дулаалах	м2	12.28
24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м2	14.66
06-050-09	Худгийн бэхэлгээ суулгах	тн	0.0286
08-040-10	Худгийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	5.65

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Гадна усан хангамж

ЦАЛИНГИ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-220-03	0.8м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м ³	346.3
01-060-03	Гараар засч ухах	м ³	18.2
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м ³	3.71
01-400-03	Ухсан шороогоор шуудууг эргүүлж механизмаар булах	м ³	309.8
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м ³	54.7

Нийгмийн даатгал,

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
22-250-04	63 мм голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	115
24-090-08	Яндан хоолойг пенополуретанаар дулаалах	м ²	27.25
24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м ²	35.4
21-170-04	Хаалт угсрах d = 50мм	ш	1
16-110-06	Ус буулгагч тавих d=25мм	ш	1
18-050-04	0,2м ³ эзэлхүүнтэй даралтат сав тавих	ш	1

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Гадна ариутгах татуурга

ЦАЛИНГИ

10-180-08	Модон таг угсрах	м2	0.5
24-030-08	Худгийн тагийг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м3	0.28
24-110-07	Модон тагийг лакаар будах	м2	0.5

Нийгмийн даатгал,

Инженер техникийн ажил

Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх ший

Ажлын багаж, хувц

Ажиллах хү

БОХИР УСНЫ ЦООНОГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	350
01-050-09	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	26
01-190-09	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	34
06-060-04	Зоорийн бетон хана цутгах м100	м3	20.6
11-010-10	Шавраар давтамал дэвсгэр үе хийх / нэмэгдэлгүй /	м3	3.95
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	2.25
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	15
06-100-05	Тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м200	м3	1.71
06-110-04	Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах м-200	м3	2.03
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /дамнуруу, хучилт/	тн	0.472
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.84
15-010-04	Гадна ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3
08-040-07	Мөн хана ба сууринд хажуугийн ус тусгаарлагчийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	43.2
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	10.1
12-060-07	Шавраар дээврийн тусгаарлалт хийх	м3	35
08-040-11	Хажуугийн шавар тусгаарлалт хийх б-300мм	м2	90.7
11-050-04	Үнсэн дулаалга хийх	м3	22
10-180-08	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг, салхивчийн яндан хийх	м2	0.131
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	1

ЦАЛИНГИ

06-010-04	Худгийн амсар бетондох БМ100	м3	0.5
01-400-01	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	180
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	66
01-190-09	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх /шороон хучилт/	м3	34
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	27.12

Нийгмийн даатгал,

Инженер техникийн ажил

Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шим

Ажлын багаж, хувц

Ажиллах хү

КТПН 15/0.4КВ, 630КВ-ЫН ЦДАШ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-010-02	КТПН суурилуулах газар тэгшлэх	м2	31.7
08-030-04	Хайрган дэвсгэр хийх	м3	0.5
07-480-05	ЗХГ-6 гулдмай угсрах	ш	6
38-350-11	Туузан ган 40x4,	м	3
20-150-11	Ган хоолой d-50 мм	м	9.6
20-150-11	Ган хоолой d-65 мм	м	3.2
38-350-09	40*40*4мм хэмжээтэй булан төмөр L=2.5м	ш	24
38-130-05	10\0.4кв-ын 630ква чадалтай КТПН угсрах	иж бүрэн	1
38-170-45	6кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
38-170-54	Хувьсгуур ба реакторт тос нэмэх	ш	1
01-070-03	Газардуулгын хэрэвний шуудуу гараар ухах	м3	32
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	30
38-490-08	Ерөнхий рубильник 630А	ш	1
38-170-31	Гал хамгаалагч 630А	иж бүрэн	2
20-270-10	Гүйдлийн трансформатор ТТИ-40-630/5А	ш	4
38-180-04	Хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	6
38-170-23	3 фазын автомат таслуур ВА-88-35	ш	2

Нийгмийн даатгал, :

10КВ-ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	17.5
01-070-02	Шуудууг гараар 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15.5
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	100
38-200-08	15кВ-ын YJLV23 кабелийг шуудуунд сунгах	м	100
38-200-04	Хамгаалалтын тууз тавих	м	50
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	100

Нийгмийн даатгал,

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Кабелийн шуудууны н?х гараар ухах	м3	12.6
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	10.1
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	75
38-200-06	АВВБшб 3x70+1x35мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	75
38-200-04	Хамгаалалтын тууз тавих	м	75

Гадна цахилгаан

ЦАЛИНГИ

38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	75
38-580-23	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн муфт угсрах 0.4кв	ш	4
38-250-09	70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16
20-150-11	Хуванцар хоолой d-100 мм	м	60
38-200-62	Хоолойд кабель сүвлэж тавих	м	60

Нийгмийн даатгал,

0.4КВ-ЫН ЦДАШ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Тулгуурын н?х гараар ухах	м3	5.6
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	3.7
30-270-02	УАН маркийн өнцгийн тулгуур угсарч босгох	ш	2
30-270-11	САН маркийн салбарын анкер тулгуур	ш	1
30-270-11	Эргэлт, т?гсг?лийн анкер тулгуур	ш	2
30-260-20	Завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	3
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.33

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Сүхбаатар Мөнххаан Спорт заал Гадна холбоо

ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛЫН ШУУДУУ ГАРААР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Сувагчлал (2+0)		
01-210-09	Сувагчлалын шуудуу ухах /механизмаар/	м3	11.979
01-050-08	Сувагчлалын шуудуу ухах /гараар/	м3	17.9685
22-010-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	4.14
50-030-01	Шигшсэн шороогоор булах	м3	1.8
11-010-04	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	6.75
33-060-20	Хяналтын тууз дэвсэх	100 м2	0.09
01-070-01	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах	м3	23.958

ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Худгийн тоо L4T	м	2
01-050-08	Худгийн хонхорын нүх гараар ухах	м3	8.52
22-010-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	0.71016
31-120-06	Төмөр бетонон худаг бэлдсэн хонхорт суурилуулах	1 худаг	2
31-170-04	Худагт хүзүү таг суурилуулах	1 тоноглол	2
31-170-05	Худагт консоль кронштейн тавих	1 тоноглол	4
31-180-06	Худагт яндан хоолойн оролт хийх	10яндан	0
01-070-01	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	3.408
01-010-09	Илүүдэл шороог зөөж талбай цэвэрлэх	м2	5.112
50-040-01	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	5.112

Сүхбаатар Мөнххаан Спорт заал Гадна холбоо

СУВАГЧЛАЛ БАЙГУУЛАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Нийт яндангийн урт	км	1
31-110-04	PVC 110x99x5.5мм нэг эгнээ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.045

СУВАГЧЛАЛ ШАЛГАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-190-04	Сувагчлал шалгаж сүмбэ түлхэх	км	0.045

КАБЕЛЬ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
----------	---------------------	--------	-----

Сүхбаатар Мөнххаан Спорт заал Гадна холбоо

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	НЭГЖ	ХЭМЖЭЭ
	Кабель	м	1
40-190-04	Сувагчлал шалгаж сүмбэ түлхэх	км	0.1
40-010-04	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4-12 кор	1км	0.1
40-230-05	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	2
59-080-01	Кабель татсан худгуудыг цэвэрлэх	мл	1

ЗАЛГАА БОЛОН МУФТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
		м	1
40-570-07	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 12 кор	1 залгаа	1

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
		м	2
40-250-06	Төхөөрөмжийн хайрцаг суурилуулах	ш	2
40-600-07	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1 ширхэг	2

Сүхбаатар Мөнххаан Спорт заал Гадна холбоо

40-610-04	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	1	6.0 / 2.0
-----------	---	----------	---	-----------

Нийт 2

Инженер техникийн аж

Н

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх ш

Ажлын багаж, ху

Ажиллах

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" программ

Гадна зам, талбай

ЦАЛИНГИ

ГАДНА ЗАМ ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-010-02	Зам талбай механизмаар тэгшлэх	м2	772
01-060-02	Замын хашлага суулгах нүх ухах	м3	22.7
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	455
25-07-20	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	41.1
25-07-23	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	405
06-010-04	Зам, талбай цутгах M100	м3	36.7

Нийгмийн даатгал,

Инженер техникийн ажил

Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шил

Ажлын багаж, хувц

Ажиллах хү