

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 дүгээр давхрын хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1139.64
2	2 дугаар давхрын хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	673.06
3	Нэгдүгээр давхрын хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	582.5
4	Хоёрдугаар давхрын хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	378.5
5	1 дүгээр давхрын хуучин будагтай шалны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	189.2
6	0.4м2 хүртэл талбайтай бамбай буюу хөвөөтэй цэвэр хадмал шалыг задлаж буулгах	м2	28.9
7	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	431.3
8	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	1019.6
9	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	1356.8
10	Дээврийн цементэн тэгшилгээ задалж буулгах	м2	1356.8
11	Хаалга цонхыг задлаж буулгах	м2	17.66
12	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	0.52
13	Шавардлагатай хана задалж буулгах	м2	7.5
14	Тоосгон хананд суулгасан цонхны төмөр бетон буюу шигтгэмэл мозайкин тавиур хавтанг буулгах	м2	56.32
15	Цонхны амлагаа шавардлага буулгах	м2	92.99

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	88.22
2	Хаалганы нүхийг бөглөж өрөг хийх	м3	1.6
3	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	3.15
4	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	4
5	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	145.39

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2.0x1.0 хэмжээтэй хоёр давхар шилтэй өндөр чанартай пластмасан цонх суулгах	1 блок	1
2	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	56.32
3	Шахдаг хөөсөөр цонх, хаалга ханын завсраар дулаалж чигжих	у/м	986.96
4	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай сайн чанарын модон хаалга усрах	м2	12.6
5	Төв орцны хэсэгт савдаг нугастай металл хүрээтэй сайн чанарын шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хавтас	8
6	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
7	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар хийх	м2	92.99
8	Цонхны амлагаанд замаск татаж тэгшилгээ хийх	м2	92.99
9	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	92.99

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	1 дүгээр давхрын хусаж цэвэрлэсэн дотор хананд замаск татаж тэгшилгээ хийх /2 үе/	м2	2250.86
2	2 дугаар давхрын хусаж цэвэрлэсэн дотор хананд замаск татаж тэгшилгээ хийх /2 үе/	м2	1332.24
3	1 дүгээр давхрын ханын гадаргууд сайтар тэгшлэн тосон будаг хийх	м2	1244.89
4	2 дугаар давхрын ханын гадаргууд сайтар тэгшлэн тосон будаг хийх	м2	796.92
5	1 дүгээр давхрын хусаж цэвэрлэсэн таазанд замаск татаж тэгшилгээ хийх	м2	1061.1
6	2 дугаар давхрын хусаж цэвэрлэсэн таазанд замаск татаж тэгшилгээ хийх	м2	610.5
7	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг буулгаж засварлан буцааж угсрах	м2	152.5
8	Дулаалгатай сайн чанарын паркетан шал шахах	м2	36.7
9	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	25.26
10	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	278.5
11	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	28.9
12	Модон шал өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	289.2
13	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	868.2

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын гадаргууг сайтар хусаж цэвэрлэх	м2	655.23
2	Хусаж цэвэрлэсэн хананд сайн чанарын гадна замаск татаж тэгшилгээ хийх	м2	655.23
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар өндөр чанартай будах	м2	655.23

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	80
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1356.8
3	Хуйлмал хар цаасан дээвэрт 1 үе хар цаас наах	м2	1356.8
4	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах	м2	1356.8
5	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	35

## ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	180
2	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгчийг ган янданд угсрах	ширхэг	6
3	Далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	50
4	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	47
5	4 судастай 95мм2 хүртэл огтлолтой утас татах	м	300
6	4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой утас татах	м	230
7	Агаар халаагч агрегат байрлуулах, агрегатын жин 0.125 тн хүртэл, марк апс-50-30	ш	2

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	ш	800
2	D=15 мм голчтой халаалтын ган янданд угсрах	м	138
3	Бөмбөлгөн хаалт	шир	134

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Холбох хэрэгсэлийн голч d=15мм тавих	ш	1
5	Хий авагч тавих	ш	12