

БАТЛАВ:ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ОРЛОГЧ *Тайв* Т.ЖАРГАЛСАЙХАН

**ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН РАШААНТ БАГИЙН
ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

№	Байршил	Ажил	Хэмжих	Тоо	Диаметр
			нэгж	ширхэг	(мм)
1	3-36 айл	Сувгийн тоосгон өрөг	м ³	24.7	120x240x60
2		Сувгийн таг	ш	183	Л4х-Л7х
3		Халаалтын шугам	м	200	125
4		Халаалтын шугам	м	560	100
5		Хаалт (бөмбөлөг)	ш	2	125
6		Хаалт (бөмбөлөг)	ш	10	100
7		Булан	ш	20	100
8		Цайрдсан ган труба	м	720	50
9		Булан	ш	20	50
10		PPR хоолой	м	500	20
11		PPR хоолой	м	400	15
12		Ялтсан бойлер	ш	1	
13		Насос	ш	1	
14		Тройник	ш	220	20-15
15		Хаалт	ш	220	15
16		Тройник	ш	330	15
17		Эр хаалт	ш	330	15
18		Шилжвэр	ш	15	50-20
19		Блок	ш	32000	200x400
20		Худгийн таг 2х2м,люктэй	ш	6	2х2м
21		Цайрдсан ган труба	м	200	100
22		Хаалт	ш	20	20
23		Дотор монтажын шугам	м	330	50
24		Булан	ш	45	50
25		Фланз	ш	6	100

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан:

Ховд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дулааны мэргэжилтэн *Т.Жаргалсайхан* Жаргалсайхан
"ДЭЭД ТИВ"ХХК-ны инженер

М.Алтанбагана

Хуудсыг баталгаажуулсан

Захиалагчийг төлөөлж:

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж: