

БАТЛАВ:

ОРЛОГЧ ДАРГА *Ц.Пүрэвсүрэн* Т.ЖАРГАЛСАЙХАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ЧАНДМАНЬ, ЗЭРЭГ, ДАРВИ,
ДӨРГӨН, ЦЭЦЭГ СУМДАД МАЛ УГААЛГЫН ОНГОЦ
БАРИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР II БАГЦ

1.Байршил: Ховд аймгийн Чандмань, Зэрэг, Дарви, Дөргөн, Цэцэг сумдад угаалгын онгоц барих ажил.

2.Ажлын тодорхойлолт

- 2.1. Мал оруулах чулуун хашааны ажил
- 2.2. Мал угаах онгоцны ажил
- 2.3. 0.8 м өндөр төмөр хашлагын ажил
- 2.4. 1.6 м өндөр гарах малын төмөр хашааны ажил

2.1. Мал оруулах чулуун хашааны ажил

№	Хийх ажил	Хэм нэгж	тоо
1	2м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	M ³	12.26
2	Бетон бэлтгэл хийх	M ³	2.63
3	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах бм-150	M ³	11.03
4	Хашааны хана чулуугаар ерөх	M ³	39.24
5	2 Хавтастай төмөр сараалжин хаалганы бэлдэц бэлтгэх	ТН	0.192
6	Төмөр шонтой гадагшаа онгоцдог том төмөр сараалжин хаалга	ш	2

2.2. Мал угаах онгоцны ажил

№	Хийх ажил	Хэм нэгж	тоо
1	Суурийн нүхийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	M ³	40.8
2	Суурийн нүх гарааг ухах	M ³	2
3	300мм хүртэл зузаан төмөр бетон онгоц цутгах 200м	M ³	27.5

2.3. 0.8 м өндөр төмөр хашлагын ажил

№	Хийх ажил	Хэмжих нэгж	тоо
1	Угаалгын онгоцонд 0.8м өндөр төмөр хайс	У/М	12

2.4. 1.6 м өндөр гарах малын төмөр хашааны ажил

№	Хийх ажил	Хэмжих нэгж	тоо
1	Угаалгын онгоцонд 1.6м өндөр төмөр хайс	У/М	12

БОЛОВСРУУЛСАН: *Ц.Пүрэвсүрэн* Ц.ПҮРЭВСҮРЭН /ХОХБТХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН/