

## А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2018/12/22

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>01. Дулааны шугамын угсралт</b>			
1	Дулааны худаг, дулааны сувгийн шуудууг ухаж шороог овоолох	м3	2,768.63
2	Хүнхээл шуудууг гараар засч ухах	м3	139.10
3	Сувгийн ул бетон цутгаж хийх М150	м3	78.00
4	Сувгийн бетон хана цутгах М200	м3	84.51
5	сувгийн болон дулааны худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	546.40
6	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 219х7 мм	км	0.23
7	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 159х4.5 мм	км	0.45
8	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 89х3.5 мм	км	0.03
9	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 76х3.0 мм	км	0.06
10	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 57х3.0 мм	км	0.06
11	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 45х2.5 мм	км	0.06
12	Халаалтын ган яндан хоолойн гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах лакаар будах	м2	429.16
13	d=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	31.00
14	d=32 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	147.00
15	d=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	32.00
16	d=50 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	130.00
17	d=108 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	366.00
18	Дулааны болон цэвэр усны ган яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	715.26
19	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.40
20	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.27
21	Тулгууруудын төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.00
22	төмөр бетон сувгийн хучилтын хавтан угсрах	ш	374.00
23	Сувгийн төмөр бетон хучилт цутгах М-150	м3	1.61
24	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=150 мм	ш	3.00
25	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=200 мм	ш	2.00
26	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=32мм	ш	2.00
27	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	6.00
28	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	6.00
29	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф50 мм	ш	15.00
30	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф40 мм	ш	12.00
31	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф32 мм	ш	26.00
32	Бетон дэр угсрах	ш	297.00
33	үл хөдлөх тулгуурийн бетон тулгуур цутгах М100	м3	1.07
34	Цайрдсан ган яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф100 мм	ш	4.00
35	Цайрдсан ган яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф80 мм	ш	2.00
36	Бетон хольц зуурагч төхөөрөмжөөр бэлтгэх	1 м3	340.00

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
37	Худгийн төмөр бетон хана цутгах М200	м3	96.30
38	Ердийн хөрсөнд 20м3 хүртэл бетоноор худаг цутгаж хийх ТК-	ш	13.00
39	Худгийн ул бетон цутгах хийх	м3	5.02
40	Дулааны худагт гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф200 мм	ш	2.00
41	Дулааны худагт гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф150 мм	ш	2.00
42	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф80 мм	ш	2.00
43	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65 мм	ш	2.00
44	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50 мм	ш	8.00
45	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40 мм	ш	23.00
46	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ш	11.00
47	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25 мм	ш	3.00
48	шугам хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40 мм	ш	23.00
49	шугам хоолойд ган хаалт угсрах	ш	3.00
50	шугам хоолойд хий гаргах хаалт угсрах ф25 мм	ш	0.00
51	шугам хоолойд хий гаргах хаалт угсрах ф20 мм	ш	0.00
52	Ган шилжвэр яндан хоолойд тавих	ш	20.00
53	Гадна шугмын гидрант угсрах ф125 мм	ш	3.00
54	Ган холбох хэрэгсэл гуравлагч угсрах	ш	6.00
55	Дулааны шугам хоолойг усаар угаах. /Ф200мм хүртэл/	км	1.13
56	Цэвэр усны шугам хоолойг хлортой усаар угаах.	км	108.00
57	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах	м	108.00
58	Шуудуу хүнхээл нүхийг шороогоор гараар эргүүлж булах	м3	384.25
59	шуудууг механизмаар эргүүлж дарж булах /сийрэгжилт тооцсноор к-1.15/	м3	2,177.40
<b>99.Хог хаягдлын дүн</b>			
60	Хог хаягдал	тн	0.00

Хэнтий аймаг. Хэрлэн сум. "Эрчмийн 60 айл"-ын Гадна дулаан, цэвэр ус, халун ус хангамжийн ажлын төсөв. / 2-р ээлж /

## А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2018/12/23

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>01. Дулааны шугамын угсралт</b>			
1	Дулааны худаг, дулааны сувгийн шуудууг ухаж шороог овоолох	м3	1,195.70
2	Хүнхээл шуудууг гараар засч ухах	м3	63.80
3	Сувгийн ул бетон цутгаж хийх М150	м3	20.86
4	Сувгийн бетон хана цутгах М200	м3	36.84
5	сувгийн болон дулааны худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	196.00
6	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 159х4.5 мм	км	0.11
7	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 133х4 мм	км	0.09
8	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 89х3.5 мм	км	0.08
9	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 76х3.0 мм	км	0.08
10	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 57х3.0 мм	км	0.01
11	Халаалтын ган яндан хоолойн гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах лакаар будах	м2	136.51
12	d=32 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	52.00
13	d=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	34.00
14	d=108 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	98.00
15	Дулааны болон цэвэр усны ган яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	174.45
16	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.07
17	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.29
18	Тулгууруудын төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.36
19	төмөр бетон сувгийн хучилтын хавтан угсрах	ш	144.00
20	Сувгийн төмөр бетон хучилт цутгах М-150	м3	0.43
21	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=150 мм	ш	2.00
22	үл хөдлөх тулгуурийн бетон хана цутгах М100	м3	0.62
23	Бетон хольц зуурагч төхөөрөмжөөр бэлтгэх	1 м3	81.00
24	Худгийн төмөр бетон хана цутгах М200	м3	54.50
25	Ердийн хөрсөнд 20м3 хүртэл бетоноор худаг цутгаж хийх ТК-	ш	7.00
26	Худаг, зөөлөвчний ул бетон цутгах хийх	м3	4.50
27	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф80 мм	ш	2.00
28	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65 мм	ш	6.00
29	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50 мм	ш	3.00
30	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40 мм	ш	25.00
31	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ш	4.00
32	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25 мм	ш	12.00
33	Юүлэгч хаалт d=20-25мм байрлуулах	ш	42.00
34	шугам хоолойд ган хаалт угсрах	ш	3.00
35	Ган шилжвэр яндан хоолойд тавих	ш	22.00
36	Гадна шугмын гидрант угсрах ф125 мм	ш	1.00

Хэнтий аймаг. Хэрлэн сум. "Эрчмийн 60 айл"-ын Гадна дулаан, цэвэр ус, халун ус хангамжийн ажлыг

Дд	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
37	Дулааны шугам хоолойг усаар угаах.	км	0.34
38	Цэвэр усны шугам хоолойг хлортой усаар угаах.	км	0.18
39	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах	м	184.00
40	Шуудуу хүнхээл нүхийг шороогоор гараар эргүүлж булах	м3	121.90
41	шуудууг механизмаар эргүүлж дарж булах /сийрэгжилт тооцсноор к-1.15/	м3	690.80
<b>99.Хог хаягдлын дүн</b>			
42	Хог хаягдал	тн	0.00

Хэнтий аймаг. Хэрлэн сум. "Эрчмийн 60 айл"-ын Гадна дулаан, цэвэр ус, халуун ус хангамжийн ажлын төсөв. /3-р ээлж /

**А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э**

2018/12/23

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>01. Дулааны шугмын угсралт</b>			
1	Дулааны худаг, дулааны сувгийн шуудууг ухаж шороог овоолох	м3	831.80
2	Хүнхээл шуудууг гараар засч ухах	м3	42.18
3	Сувгийн болон худаг эргэлт, нишний бетон хана цутгах M150	м3	113.82
4	сувгийн болон дулааны худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	261.86
5	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 108х4 мм	км	0.08
6	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 89х3.5 мм	км	0.18
7	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 76х3.0 мм	км	0.01
8	гарцгүй сувагт яндан хоолой угсрах хоолойн голч ф 57х3.0 мм	км	0.05
9	Халаалтын ган яндан хоолойн гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах лакаар будах	м2	88.85
10	d=32 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	24.00
11	d=100мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	100.00
12	Дулааны болон цэвэр усны ган яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	125.17
13	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.07
14	Тулгууруудын төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.36
15	төмөр бетон сувгийн хучилтын хавтан угсрах	ш	245.00
16	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.09
17	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах	ш	2.00
18	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф65 мм	ш	4.00
19	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф50 мм	ш	4.00
20	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф40 мм	ш	8.00
21	үл хөдлөх тулгуурийн бетон тулгуур цутгах M100	м3	0.50
22	Цайрдсан ган яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих Ф25-32 мм	ш	12.00
23	Бетон хольц зуурагч төхөөрөмжөөр бэлтгэх	м3	53.20
24	Ердийн хөрсөнд 20м3 хүртэл бетоноор худаг цутгаж хийх	ш	4.00
25	Худгийн ул бетон цутгах хийх	м3	21.61
26	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65 мм	ш	4.00
27	шугам хоолойд гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50 мм	ш	2.00
28	шугам хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40 мм	ш	8.00
29	шугам хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах 32 мм	ш	3.00
30	шугам хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах 25 мм	ш	5.00
31	Ган шилжвэр яндан хоолойд тавих	ш	8.00
32	Гидрантын ган холбох хэрэгсэл угсрах D = 125х125 мм	ш	1.00
33	Гадна шугмын гидрант угсрах Н-1000 мм ф125 мм	ш	1.00
34	Ган холбох хэрэгсэл гуравлагч угсрах	ш	4.00
35	Шугам хоолойг усаар угаах.	км	0.32
36	Цэвэр усны шугам хоолойг хлортой усаар угаах.	км	0.12

Хэнтий аймаг. Хэрлэн сум. "Эрчмийн 60 айл"-ын Гадна дулаан, цэвэр ус, халуун ус хангамжийн ажлыг

Дд	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
37	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах	м	124.00
38	Шуудуу хүнхээл нүхийг шороогоор гараар эргүүлж булах	м3	99.87
39	шуудууг механизмаар эргүүлж дарж булах /сийрэгжилт тооцноор к-1.15/	м3	650.85
<b>99.Хог хаягдлын дүн</b>			
40	Хог хаягдал	тн	0.00

1-р ээлж

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Механизмаар гадна бохир усны шугамын шуудууг ухаж овоолох	м3	535.4
Механизмаар ухасны дараа гар аргаар ухах, засч тэгшлэх	м3	16.6
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	14.3
Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-150	м	144
Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	64.7
1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	5
Модон таг угсрах	м3	2.25
Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	447.6
Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	79
Механизмаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	447

2-р ээлж

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Механизмаар гадна бохир усны шугамын шуудууг ухаж овоолох	м3	719.1
Механизмаар ухасны дараа гар аргаар ухах, засч тэгшлэх	м3	22.26
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	16
Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-150	м	161
Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	72.3
1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	6
Модон таг угсрах	м3	2.65
Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	606.9
Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	107.1
Механизмаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	606.9

3-р ээлж

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Механизмаар гадна бохир усны шугамын шуудууг ухаж овоолох	м3	576.3
Механизмаар ухасны дараа гар аргаар ухах, засч тэгшлэх	м3	17.8
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	23.8
Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-150	м	240
Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	91.6
1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	10
Модон таг угсрах	м3	4.41
Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	475.4
Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	83.9
Механизмаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	475.4

Зураг төслийн үнэ тооцоогүй.

Тоо хэмжээ түүвэрлэсэн



Д.Баттулга