

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	км	1.19
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.15

## АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	м3	1723.14
2	Зөөврөөр далан байгуулах	м3	447.7
3	Суурийн доод үе байгуулах 20см	1м3	1885.89
4	Авто замын хөвөө байгуулах 20см	1м3	121.26
5	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	2425.15
6	Замын сууринд нэг үе гялгар цаас дэвсэх	м2	9429.45
7	Цементбетон хольцоор зам, зогсоол гараар хийх	м3	1867.2
8	Цементбетон хольцоор замын хурд сааруулагч гараар хийх	м3	0.72
9	Авто замын хучилтыг бетонон хавтангаар хийх	м2	93.45
10	Авто замын бетон хавтгай хавтан цутгаж бэлтгэх	м3	18.69
11	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2033.47

## ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	м	1212.57
2	Замын тэмдэг суурьлуулах	ш	37
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.89

## БОРООНЫ УСНЫ СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавих, Ф500мм	км	0.042

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	2021.92
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	364.16
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	2427.76
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	44.48

## АЙЛЫН БАНЗАН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	19.26
2	Хашааны шонгийн суурь бетоноор чигжиж цутгах м100	м3	19.26
3	Банзан хашаа барих	м2	271.26
4	Банзан хана охороор будах	м2	271.26
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	19.26

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ТАЛБАЙН ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны хаяг тогтоох	ш	264
2	Гудамжны хаяг тогтоох	ш	26
3	Байшингийн хаяг тогтоох	ш	56
4	Албан газруудын хаяг суурилуулах	ш	7
5	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	10
6	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	8
7	Хөтөч самбар суурилуулах	ш	3
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.82

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабель хамгаалах швеллер төмөр суурилуулах 150 метр шуудууг ухах /гараар/ 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	82.5
2	Элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	9
3	Шигшсэн шороогоор булах	м3	4.5
4	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	22.5
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.15
6	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	68.22
7	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	30.69

## ТЭМДЭГГИЙН ШОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэмдэгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.36
2	Тэмдэгийн шон суурилуулах	ш	8

## СУВАГЧЛАЛД ХҮЧИТГЭЛ ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабель хамгаалах 78 метр урттай швеллер төмөр суурилуулах / 1ш нь 6метр урттай, 0.1104тн жинтэй /	тн	1.4352
2	Хамгаалалтын уян хоолой угсрах д-50 мм / швеллер төмөр дотор /	метр	90

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гар салгуур 400А угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагч 400А угсрах	ш	3
3	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
4	Электрон тоолуур бүхий гэрэлтүүлгийн удирдах самбар IP65 хамгаалалттай	ширхэг	1
5	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь цутгах	м3	0.225
6	Гадна тавих 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h= 9м	ш	38
7	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трoшер шон h=4м угсрах	ш	12
8	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь /9м/ угсрах	ш	38
9	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь /4м/ угсрах	ш	12
10	Хэвийн нөхцөлд ПН-2Б төмөр бетон завсарын тулгуур угсрах	ш	3
11	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон УАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	ш	3
12	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон АKN-2Б төгсгөлийн анкер тулгуур угсрах /тулаастай/	ш	1
13	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x35+1x54 мм2 сип угас тулгуурт татах	км	0.35
14	0.4кВ-ын АВВБ 3*35+1*16мм.кв огтлолтой кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	60
15	0.4кВ-ын АВВБ 3*25+1*16мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	2300
16	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	150
17	Хуванцар хоолой угсрах Ф100мм	м	60
18	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	210
19	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1666
20	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1666
21	Кабелийн дохиоллын тууз суурилуулах	м	1832
22	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
23	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	24
24	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго 3x25+1x16 ПКВЭ-2	ш	48
25	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /самбарын/	м	54
26	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох /самбарын/	ш	8
27	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /шонгийн/	м	90
28	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох /шонгийн/	ш	27
29	Төмөр шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	6
30	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	12
31	Эргуулж булах	м3	7.2
32	Гэрэлтүүлгийн самбарын нүх ухах	м3	0.3
33	Самбарын нүх эргуулж булах	м3	0.06
34	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	512.96
35	Шуудууг эргуулж булах	м3	502.7
36	Гадна гэрэлтүүлэгч шон буулгах k=0.6	ш	24