

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	км	0.984
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.13

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	м3	1596.38
2	Зөөврөөр далан байгуулах	м3	1269.57
3	Суурийн доод үе байгуулах 20см	1м3	1616.81
4	Авто замын хөвөө байгуулах 20см	1м3	200.5
5	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	2005
6	Замын сууринд нэг үе гялгар цаас дэвсэх	м2	8084.07
7	Цементбетон хольцоор замын хурд сааруулагч гараар хийх	м3	0.72
8	Авто замын хучилтыг бетонон хавтангаар хийх	м2	8084.07
9	Авто замын бетон хавтгай хавтан цутгаж бэлтгэх	м3	1616.81
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1740.11

ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	м	1036
2	Замын тэмдэг суурьлуулах	ш	45
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.3

БОРООНЫ УСНЫ СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавих, Ф500мм	км	0.042

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	2965
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	266.85
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	1779
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	65.23

АЙЛЫН БАНЗАН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	82.82
2	Хашааны шонгийн суурь бетоноор чигжиж цутгах м100	м3	82.82
3	Төмөр рамтай явган хаалга бүхий гүйдэг том хаалга угсрах	м2	34.2
4	Банзан хашаа барих	м2	1117.62
5	Банзан хана охороор будах	м2	1117.62
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	82.82

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АЛБАН ГАЗРЫН ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	6.62
2	Хашааны шонгийн суурь бетоноор чигжиж цутгах м100	м3	6.62
3	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах, h=1.2м	м2	16.8
4	Хаалганы төмөр зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	16.8
5	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах, h=1.2м	м2	264.72
6	Хашааны төмөр зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	264.72
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	6.62

ГАДНА ТАЛБАЙН ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны хаяг тогтоох	ш	441
2	Гудамжны хаяг тогтоох	ш	46
3	Байшингийн хаяг тогтоох	ш	34
4	Албан газруудын хаяг суурилуулах	ш	6
5	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	6
6	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	6
7	Хөтөч самбар суурилуулах	ш	3
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	6.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гар салгуур 400А угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагч 400А угсрах	ш	3
3	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
4	Электрон тоолуур бүхий гэрэлтүүлгийн удирдах самбар IP65 хамгаалалттай	ширхэг	1
5	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь цутгах	м3	0.225
6	Гадна тавих 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h= 9м	ш	4
7	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь /9м/ угсрах	ш	4
8	Хэвийн нөхцөлд ПН-2Б төмөр бетон завсарын тулгуур угсрах	ш	1
9	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон УАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	ш	5
10	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон АН-2Б төгсгөлийн анкер тулгуур угсрах /тулаастай/	ш	1
11	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.35
12	0.4кВ-ын АВВБ 3*35+1*16мм.кв огтлолтой кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	60
13	0.4кВ-ын АВВБ 3*25+1*16мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	2000
14	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	160
15	Хуванцар хоолой угсрах Ф100мм	м	150
16	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	310
17	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1333
18	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1333
19	Кабелийн дохиоллын тууз суурилуулах	м	1588
20	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
21	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	24
22	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго 3х25+1х16 ПКВЭ-2	ш	36
23	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /самбарын/	м	54
24	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох /самбарын/	ш	8
25	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /шонгийн/	м	80
26	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох /шонгийн/	ш	24
27	Төмөр шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.6
28	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	8.88
29	Эргуулж булах	м3	5.32
30	Гэрэлтүүлгийн самбарын нүх ухах	м3	0.3
31	Самбарын нүх эргуулж булах	м3	0.06
32	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	444.64
33	Шуудууг эргуулж булах	м3	435.74
34	Гадна гэрэлтүүлэгч шон зөөж шилжүүлэх, κ=1.6	ш	33