

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын төвд баригдах Баазын дэлгүүр чиглэлийн 1.85км явган хүний замын ажлын тоо хэмжээ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Тайлбар
ЗАМЫН ТРАССЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ				
1	Замын трассын чиг сэргээх	км	1.85	
ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ				
1	Талбай дээрх сул материал, хог шороог зайлуулж цэвэрлэх	1м ²	2790	
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ				
1	Ул хөрсийг тэгшилж, нягтруулах h=15	1м ³	844.8	
2	Зөөврөөр далан байгуулах	1м ³	3360	
СУУРИЙН АЖИЛ				
1	Суурийн доод үе байгуулах h= 30см	1м ³	136.77	Айлууд руу орох гарц
2	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах h= 20см 4-6%	1м ³	91.18	Айлууд руу орох гарц
5	Авто замын хашлага тавих В-30	1у/м	430	Айлууд, гудамж руу орох гарц
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ				
1	Халуун асфальтбетон хольцоор 5см зузаантай хучилт байгуулах /Жижиг ширхэгтэй өнгө асфальтбетон /	1м ³	23.11	Айлууд, гудамж руу орох гарц
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ				
1	Явган хүний замын суурийг 2% цементээр бэхжүүлсэн элс хайрган хольцоор хийх h=10см	м ³	239.43	
2	Явган хүний замын хашлага тавих В-22.5	у/м	2300	
3	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх В-22.5	1м ²	2394.25	
4	Ногоон байгууламж h= 20см	1м ²	1982.01	
5	Хайрган хөвөө байгуулах h=20см	1м ³	159.8	
6	Далангийн хажуу налууг тэгшлэх	1м ²	3330	
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ				
1	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	21	
2	Замын тэмдэглэгээг термопластик будгаар зориулалтын машинаар хийх	м	272	
ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ				
1	Замын объектыг ашиглалтанд оруулах	км	1.85	
2	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	км	1.85	

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан:

“ГЕО ЗУРАГЛАЛ” ХХК инженер



Г.НАМУУН

Баазын дэлгүүр чиглэлийн 1,85км явган замын ажлын тоо хэмжээ

№5а Их тойруу /Цаг уурын албаны баруун урд уулзвараас - Сүхбаатар аймаг руу салах хүртэл/ 1.203 км авто замын явган зам хийж буй хэсгийн ажлын тоо хэмжээ.
 Одоо байгаа авто замын 2 талаар 1.5м ногоон байгууламж, 1.5м өргөнтэй явган хүний зам, 4ш III зэргийн автобусны зогсоолыг хийж өгөхөөр зураг төсөвт тусгаж өгсөн болно.

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Тайлбар
ЗАМЫН ТРАССЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ				
1	Замын трассын чиг сэргээх	км	1.203	
ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ				
2	Бетон хашаа буулгаж, шилжүүлэн барих	у/м	49.5	
3	Модон хашаа буулгаж, шилжүүлэн барих	у/м	50	
4	Модон байшин шилжүүлэх	1м ²	28	
5	Авто замын хашлага хуулж зайлуулах	у/м	190	
6	Хашлаганы манаас болон суурь бетоныг ухаж зайлуулах	1м ³	11.4	
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ				
7	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м ³	1391.734	Ухмалын тоо хэмжээ орсон болно
8	Ул хөрсийг тэгшилж, нягтруулах	1м ³	1389.96	
9	Зөөврөөр далан байгуулах	1м ³	4212.6	
АВТОБУСНЫ ЗОГСООЛЫН СУУРИЙН АЖИЛ				
10	Суурийн доод үе байгуулах h=30см	1м ³	36.9	
11	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах h=20см	1м ³	87.31	
12	Авто замын хашлага тавих	1у/м	184	
АВТОБУСНЫ ЗОГСООЛЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ				
13	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /Өнгө Асфальтбетон 3см/	1м ³	13.09	Битум цацлагын хамт
14	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /Суурь Асфальт бетон 4см/	1м ³	17.46	Битум цацлагын хамт
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ				
15	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	4470	Гудам руу орох, гарц нь дээр хийгдэх явган замын хашлага орсон болно.
16	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 16-50ш хавтан/	1м ²	3789.7	Гудам руу орох, гарц нь дээр хийгдэх явган замын хавтан орсон болно.
17	Явган хүний замын суурийг элс хайрган хольцоор хийх h=10см	м ³	378.9	
18	Ногоон байгууламж h=20см	1м ²	3219.5	
19	Хайрган хөвөө байгуулах	1м ³	239.53	
ГУДАМ РУУ ОРОХ ОРЦ, ГАРЦНЫ АЖИЛ				
20	Гудам руу орох орц, гарц нь дээр хийгдэх хучилт хийх h=15см	м ³	65.33	
21	Хайрган суурь байгуулах h=30см	м ³	137.2	
22	Явган замын гарцан дээр налуулж хийх бетон	м ³	11.22	
ЗАМЫН ТОНОГЛИОЛ				
23	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	34	
24	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1у/м	1463	
ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ				
25	Замын объектыг ашиглалтанд оруулах	км	1.203	
26	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	км	1.203	

Цаг уурын албаны баруун урд уулзвараас Сүхбаатар аймаг руу салах уулзвар хүртэлх 1,203км явган замын ажлын тоо хэмжээ

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан:

“Геоураглал” ХХК-ийн инженер




Ж.БАТНАСАН

Зураг төслийн үнэ -90.000.000

Захиалагчийн хяналтын зардал-174.691.767

Зохиогчийн хяналтын зардлыг Автозамын гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн ажил, Холбооны сувагчлал, кабель шугам хамгаалах болон шилжүүлэх ажлуудад тооцно.

Дээрхээс бусад Төсвийн тооцоонд тусгагдах зардлуудыг нормативт хувиар нь тооцно.

"Гео зураглал" ХХК, "Ар бэл Алтай" ХХК-иудад боловсруулсан зураг төслөөс ажлын тоо хэмжээг авсан: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн  Д.Баттулга