

**БАЯНХУТАГ СУМЫН САМДАН АВАРГЫН НЭРЭМЖИТ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

д/д	Ажлын нэр	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
<b>1. Газар шорооны ажил</b>			
1	Хуучин бетон зам талбайг хуулах	м2	25
2	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	305
3	Талбайн хөрсийг гараар тэгшлэх	м2	1216.62
4	Тайзны рамын суурийн нүх гараар ухах	м3	2.4
5	Хөрсийг хайрга дайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	30.5
6	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	800
<b>2. Явган зам, талбайн тохижилтын ажил</b>			
1	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	228
2	Явган зам талбайн бетон бэлтгэл цутгах	м3	15.25
3	Зүлэг суулгах талбайг гараар тэгшлэх	м2	700
4	Зүлэгний үр гараар тарих	м2	700
5	Модны суулгацыг гар аргаар бэлтгэх	ш	15
6	Үндэс шороотой таримал мод 0.8x0.6 нүхэнд суулгах	ш	15
7	Сандал тавих	иж	7
8	Хогийн сав тавих	иж	4
<b>3. Самдан аваргын хөшөөг сэргээн засах ажил</b>			
1	Хөшөөний гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	7.2
2	Хөшөөний суурь нэмж хүчитгэн цутгах	м3	3.5
3	Хөшөөний суурь, тавцангийн боржин чулуу наах	м2	19.8
4	Хөшөөг сэргээн засаж будах	м2	7.2
5	Самбар хийх	иж	1
<b>4. Талбайн гэрэлтүүлгийн ажил</b>			
1	Гадна гэрлийн төмөр шон угсрах	ш	28
2	Гэрэлтүүлгийн утас сүвлэх	м	350
3	Туузан гэрэл угсрах	м	195
4	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
5	Явган замын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
6	Талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	24
7	Торон гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	102
8	Гадна шонтой гэрэл угсрах	ш	2
<b>5. Гэр музей сэргээн засах ажил</b>			
1	Гадна ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	96
2	Гадна хананд замаск татах	м2	96
3	Эмульсэн будгаар хана будах	м2	96
4	Дээврийн гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	95.9
5	Дээвэрт элстэй замаск хийх	м2	95.9
6	Эмульсэн будгаар дээвэр будах	м2	95.9
7	Гэрийн тооно буулгаж шинээр хийх	ш	1

8	Гэрийн хана таазанд замаск хийх	м2	94.8
9	Гэрийн хана тааз эмульсэн будгаар будах	м2	94.8
10	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	79.5
11	Гэрийн хаалга сэргээн засах	хайрцаг	1
12	Гэрийн хаяавч бетон цутгах	м3	3.25
<b>6. Гадна тайзны ажил</b>			
1	Тайзны төмөр рам босгох	м2	40.25
2	Сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	42.6
3	Эмульсэн будгаар тайзны хана будах	м2	46
4	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	44.1

Зураг төсөл -3.932.000

Зураг төслийн "NMP" ХХК-ийн Мэргэшсэн төсөвчин Х.Болор-Одын зохиосон 07/19 дугаартай төсвөөс

ажлын тоо хэмжээг авсан: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн

Д.Баттулга

