

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАТНОРОВ СУМЫН ЭРДЭНЭЧАНДМАНЬ, БАЯН-ОВОО СУМЫН ЖАВХЛАНТ, ГАЛШАР СУМЫН ЖАРГАЛАНТ, ДАДАЛ СУМЫН АГАЦ БАГИЙН ТӨВҮҮДИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ /1 багийн төвийн тоо хэмжээг оруулав./

д/д	Ажлын нэр	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
	1. Газар шорооны ажил		
1	барилга барих талбайн ургамлын хөрс гараар хуулах	м2	125.96
2	3-р зэргийн хөрс гараар ухах	м3	24.13
3	суурийн хажуугаар шороо гараар булах	м3	12.47
4	шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	10.75
	2. Суурийн ажил		
5	суурийн уланд элсэн дэвсгэр хийх	м3	2.84
6	бетон шугаман суурь цутгах	м3	11.26
7	пийшингийн суурь цутгах	м3	0.86
8	сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч хийх	м2	15.4
9	суурийн босоо гадаргууд битум ус тусгаарлагч хийх	м2	26.88
10	бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.29
	3. Хана, хамар ханын ажил		
11	380мм зузаантай тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	32.34
12	120 мм зузаантай хамар хана өрөх	м2	11.28
13	фронтон 120 мм зузаантай тоосгоор өрөх	м3	10.2
14	ялуу угсрах	ш	16
15	зуурмаг бэлтгэх	м3	10.33
	4. Хучилт, дээврийн ажил		
16	модон фрем угсрах	м3	3.84
17	банзан хучилт хийх	м2	62.4
18	уур ус тусгаарлагч хийх	м2	62.4
19	хөөсөнцөр хавтангаар дулаалга хийх	м2	62.4
20	шилэн хөвөнгөөр дулаалга хийх	м2	62.4
21	төмөр дээвэр сараалж модны хамт хийх	м2	94.65
22	банзан карниз хийх	м2	14.44
23	дээврийн модон хийцүүдэд галаас хамгаалах түрхлэг хийх	м2	112.56
	5. Хаалга, цонхны ажил		
24	3м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	9
25	цонхны зай завсрыг шүршдэг хөөсөөр дулаалах	м2	9
26	гадна тоосгон ханад төмөр хаалга угсрах	м2	1.89
27	дотор тоосгон ханад 3м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.68
28	хаалганд цоож, хэрэгсэл суулгах	ш	1
29	цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур угсрах	м2	2.2
	6. Шалны ажил		

30	шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	3.4
31	хавтанцар шал хийх	м2	1.6
32	паркетэн шал хийх	м2	53.08
33	зуурмаг бэлтгэх	м3	3.65
7. Дотор заслын ажил			
34	дотор хана цемент шохойн зуурмагаар сайн чанартай шавардах	м2	98.79
35	амалгаа шавардах	м2	11.99
36	гипсэн хавтангаар тааз өнгөлөх	м2	53.08
37	хана таазанд заслал хийх	м2	151.87
38	хана эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	98.79
39	тааз эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	53.08
40	зуурмаг бэлтгэх	м3	3.9
8. Гадна заслын ажил			
41	цоклод арзгар шавардлага хийх	м2	14.2
42	зуурмаг бэлтгэх	м3	0.6
43	банзан карниз тосон будгаар будах	м2	14.44
9. Бусад ажил			
44	бетон хаяавч цутгах	м3	1.92
45	хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	26.88
46	бетон довжоо цутгах	м3	1.2
47	довжоо цементэн тэгшилгээ хийх	м2	3.6
48	пийшингийн утааны суваг яндангийн хамт өрөх	м3	1.93
49	тоосгон яндан сайн чанартай шавардах	м2	4.8
50	мөн шохойдох	м2	4.8
51	зуурмаг бэлтгэх	м3	5.6
10. Дотор гэрэлтүүлгийн ажил			
52	хамгаалагдсан тагтай разетка угсрах	ш	2
53	хамгаалагдсан тагтай унтраалга угсрах	ш	2
54	утас 2*2.5	у/м	80
55	гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
56	улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
57	утас сүвлэх хоолой хананд бэхлэх	у/м	50
58	хоолойд утас сүвлэх	у/м	50

Талбайн инженер техникийн ажилтны цалин 8.5%

Нэмэгдэл цалин 18.5%

Ажлын багаж хэрэгсэл 6.8%

Нэмэгдэл зардал 30.5%

Ашиг-10.5%

Зураг төсөл -205.233

Зохиогчийн хяналт- 102.617

Захиалагчийн зардал- 205.233

Магадлашгүй ажлын зардал -601.998

Мэргэшсэн төсөвчин Д.Батхуягийн зохиосон 2018/19 дугаартай төсвөөс ажлын тоо хэмжээг авсан: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн

Д.Баттулга