


БАЯНМӨНХ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГТ ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
д/д	Ажлын нэр	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
1. Хашааны ажил			
1	Хашааны бетон суурь цутгах В10	м3	2.1
2	Төмөр сараалжин хашаа /2м урт.1м өндөр/ угсрах	ш	68
3	Арктай төмөр том хаалга угсрах	ш	1
4	Сараалжин хашаа хаалга будах	м2	235
2. Гадна зам, талбайн ажил			
1	Зам талбайг тэгшлэх	м2	120
2	Суурь хөрсийг нягтруулах	м3	8.4
3	Явган зам цутгах 100мм	м3	12
3.Тохижилтын тоног төхөөрөмжийн ажил			
1	6 талт сүүдрэвч	ш	2
2	Модон сандал	ш	4
3	Хогийн сав	ш	2
5	Хүүхдийн гулсуур иж бүрдэл тоглоом	ш	1
6	Цамхагт гэрэлтүүлэгч угсрах 12м	ш	1
7	Шуудуу гараар ухах	м3	69.3
	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	330
	2 судастай 16мм2 хүртэл огтлолтой утас татах	м	330
	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	69.3
	Бетон дэвсгэр цутгах 70мм	м3	2.64
	Зүрхэн байгууламж угсрах	ш	1

Зураг төсөл -683.149

Мэргэшсэн төсөвчин Э.Дэлгэрмаагийн зохиосон төсвөөс
ажлын тоо хэмжээг авсан: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн  Д.Баттулга