

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СПОРТ ЗААЛНЫ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхийжилт хийх талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	750
2	Төв талбайн ул хөрсийг эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	260
3	Ухсан нүхийг гараар засварлах	м3	13
4	Дайрган дэвсгэр үе хийх	м3	220
5	Шороог автосамосвалд ачих	м3	208
6	Шон мод, хашааны шон, гэрэлтүүлэгийн нүх шуудууг гараар ухах	м3	51
7	Заалны нүүрэн талд хөөсөнцөр чимэглэл наах	м2	17
8	Явган замын суурийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	78
9	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 4ш хавтан/	1м2	551
10	Явган хүний замын хучилтийг хавтангаар хийх	1м2	65
11	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	277
12	Хашааны шон суулгах	ш	75
13	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	74
14	Төмөр шонтой хаалга	ш	1
15	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	1
16	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.06
17	Тоосгон хаалга өрөх	м3	1
18	Тоосгон хаалганы төмөр орой угсрах	тн	0.08
19	Суулгацыг суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	5.04
20	Монос модны суулгацыг суулгах	ш	12
21	Голт бор модны суулгац суулгах	ш	4
22	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгац сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухах	м3	7.2
23	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	90
24	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1002
25	Зүлэгний суулгацыг гараар хийх	м2	1002

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгийн самбар	ширхэг	1
2	Гэрлийн шонд бетон цутгах	м3	1.04
3	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
4	Прожектор суурилуулах, прожекторын чадал 500вт	ш	7
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м3	18
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	ш	1688
7	Уян хоолой д-32 мм	метр	80
8	3х25 утсыг сүвлэх	м	80
9	3х4 мм2 утсыг сүвлэх	м	60
10	ПВХ 3х25 утсыг сүвлэх	м	180
11	40*40*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3
12	40*4 мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	15
13	Гэрэлтүүлгийн самбар шонд угсрах / текстолит/	ш	1
14	Танилцуулга, сурталчилгааны материалуудыг хананд наах	м2	56
15	Зааланд 2 эгнээ суудлын суурь хийх	м	120
16	Хогийн сав суурилуулах	ш	2
17	Сандал суурилуулах	ш	2