

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дотор ханын гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	1527.76
Дотор таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	602.16
Гадна ханын гөлгөр гадаргууг өнгөлөх	м2	499.02
Ариун цэврийн өрөөний тоосгон ханыг гараар ухаж буулгах	м3	0.58
Ариун цэврийн өрөөнүүдийн плитан шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	38.74
Ариун цэврийн өрөөнүүдийн ханын плитан өнгөлгөөг буулгах	м2	93.68
Эрхлэгчийн өрөөний тоосгон ханыг гараар ухаж буулгах	м3	2.02
Эрхлэгчийн өрөөний хаалганы хайрцаг задалж буулгах	1хайрцаг	2
Узелийн өрөөний тоосгон ханыг гараар ухаж буулгах	м3	0.612
Узелийн өрөөний хаалганы хайрцаг задалж буулгах	1хайрцаг	1
Хуучин банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	487.59
Цэвэр усны бак буулгах	ш	1
Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах /Ц1.8*1.7/ 18ш	м2	55.08
Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах /Ц1.5*1.7/ 3ш	м2	7.65
Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах /Ц1.2*1.7/ 9ш	м2	18.36
Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах /Ц0.9*1.7/ 3ш	м2	4.59
Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах /Ц0.6*1.2/ 2ш	м2	1.44
Хананы хаалга задлаж буулгах	хайрцаг	42
Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	142
2-3 даралт товчлуур буулгах	ш	59
Ерөнхий самбар буулгах ес-1	иж бүрдэл	1

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Гэрлийн самбар гс- буулгах	ш	4	3.1
----------------------------	---	---	-----

## ХАЛААЛТЫН ШУГАМ БУУЛГАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	264
20мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	192
25мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	108
32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	108
40мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	54
50мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	36

## ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ШУГАМ БУУЛГАХ АЖИЛ

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	185
50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	28
100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	96

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Эрхлэгчийн өрөөнд 1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана өрөх	м2	11.49
Эрхлэгчийн өрөөнд 250 мм-ийн тоосгон хана өрөх /Хаалганы нүх битүүлэх/	м3	3.15

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
3 давхар шилтэй вакуум цонх угсрах /Ц1.8*1.7/ 18ш	м2	55.08
3 давхар шилтэй вакуум цонх угсрах /Ц1.5*1.7/ 3ш	м2	7.65
3 давхар шилтэй вакуум цонх угсрах /Ц1.2*1.7/ 8ш	м2	16.32
3 давхар шилтэй вакуум цонх угсрах /Ц0.9*1.7/ 3ш	м2	4.59
3 давхар шилтэй вакуум цонх угсрах /Ц0.6*1.7/ 2ш	м2	2.04
Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	87.12
Цонхонд өнгөлсөн хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	23.68
Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	86.94



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	86.94
Тоосго ханын цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	104.16
Хаалганд цоож суулгах	ш	42

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шалны дор шороо хийж тэгшлэх, нягтруулах 6-485мм	м3	110.6
Цутгамал бетон шал хийх 6-150мм	м3	73.1
Зуурмаг бэлтгэх	м3	73.1
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	487.59
Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2925.54
Битуминоль шаваас дээр гидройзол, изол буюу бризоолоор 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	487.59
Паркетан шал хийх	м2	487.59
Ариун цэврийн өрөөнүүдийн шаланд плита наах	м2	37.54
Коридорт чулуун шал хийх	м2	66.74

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ШАЛНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сувгийн ул бетон цутгаж хийх М-100	м3	1.97
Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.97
Сувгийн хана тоосгоор арматургүй өрөх	м2	35.05
Сувгийн тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	70.1
Сувгийн ханыг хар тосоор будах	м2	43.6
Сувгийн хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	43.6
Төмөр бетон сувгийн хавтан тавих 1500x450x100мм	ш	15
Төмөр пийшин суурилуулах	ш	1

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ханыг 35 % хүртэл цэвэрлэж тосон будаг найруулан өнхрүүлгээр чанартай будах	м2	1527.76
Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	602.16
Ариун цэврийн өрөөнүүдийн хананд шинээр плита наах	м2	93.68

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гөлгөр гадна хана усан цийдэм будгаар багс, өнхрүүлгээр будах	м2	499.02
200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавьр будах	у/м	168.6
Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	607.74

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ТАМБУРЫН СУУРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.61
Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	3.27
Төмөр бетон бүс цутгах М200	м3	0.818
Зуурмаг бэлтгэх	м3	4.7

Нийгмийн даатгал, эр

## ТАМБУРЫН ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.65
Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах 100мм	м2	15.79
1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	15.79
Тоосгон хана арматурчлах ба ханын уулзварт тор	тн	0.039



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Тавих		
Ялуу /ДЯ15.12.22/	ш	4

## ТАМБУРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Төмөр бетон хүчилт цутгах М-200	м3	0.73
Төмөр бетон бүс арматурчилах /нэмэх/	тн	0.063
Төмөр бетоноор бүс цутгах М-200	м3	0.69
Төмөр бетон бүс арматурчилах /хасах/	тн	-0.03
Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.42

## ТАМБУРЫН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6.63
Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	33.15
Мөн хар цаасаар дараагийн 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	6.63
Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	0.66
Хучилтан дээр 50мм зузаантай үртэстэй шавар зуурмагаар түрхлэг хийх	м2	6.63
Банзан налуу нуруу угсрах	м3	2.19
Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	7.86

ГАМБУРЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон шал цутгах БМ200	м3	0.69
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4.59
Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	13.77
Зуурмаг бэлтгэх	м3	0.69

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ТАМБУРЫН ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	1.89
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.89
Хаалганд цоож суулгах	ш	1



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ерөнхий самбар угсрах ЕОС-1	ширхэг	1
Гэрэлтүүлэгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-1 ЩМП-3-1 650*500*1250 IP36	ш	1
Гэрэлтүүлэгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-2 ЩМП-3-1 650*500*1250 IP36	ш	1
Гэрэлтүүлэгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-3 ЩМП-3-1 650*500*1250 IP36	ш	1
Гэрэлтүүлэгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-4 ЩМП-3-1 650*500*1250 IP36	ш	1
Гэрэлтүүлэгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-5 ЩРВ-24з	ш	1
1*100 Вт Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	20
Люминесцент чийдэнтэй 2х36 вт-н гэрэлтүүлэгч угсрах IP65	ш	6
Люминесцент чийдэнтэй 2х36 вт-н гэрэлтүүлэгч угсрах IP20	ш	99
1*60 Вт Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах IP54	ширхэг	5
1х12 вт лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах IP65	ширхэг	12
ЕХИТ бичиг лед чийдэнтэй цэнэг хураагууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
2*8 Вт led чийдэнтэй цэнэг хураагууртай гэрэлтүүлэгч	ширхэг	3
Далд нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	26
Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	9
Хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	12
Газардуулгын контакттай ердийн хоёрлосон розетка угсрах	ш	18



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Далд утас салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	50
Унтраалга розеткийн хайрцаг угсрах	ш	125
2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3500
1х4 мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	450
50мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	40
5*35+1*25мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	20
15мм голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1200
20мм голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	200
50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	50
70мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	50
8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий зэс төмрөөр хийсэн газардуулгын холболт хийх	м	340
Барилгын дотор хүрээ хийх туузан төмөр 40х4мм	м	250
25х4мм <sup>2</sup> туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд бэхлэх	м	40
Газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	18

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ИНЭЭР ХИЙХ ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	264
D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	192
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	108
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	108
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	54
D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	36
Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	762
Халаатын системийг усаар угаах	м	762
Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	67.5
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	67.5
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	264
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	192
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	108
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	108
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	54
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	36
Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах /Баланслагч хаалт/	ш	1
Фланц ба арматурын голч d=40мм байрлуулах /Баланслагч хаалт/	ш	1
Фланц ба арматурын голч d=32мм байрлуулах /Баланслагч хаалт/	ш	4
Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	1
Фланц ба арматурын голч d=40мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	1
Фланц ба арматурын голч d=32мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Юүлэх хаалт ф15мм байрлуулах	ш	64
Хий авагч тавих	ш	10
Термостат хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	45
Салдаг хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	45
Радиатор угсрах /2 секцтэй/	ш	2
Радиатор угсрах /3 секцтэй/	ш	3
Радиатор угсрах /4 секцтэй/	ш	1
Радиатор угсрах /5 секцтэй/	ш	2
Радиатор угсрах /6 секцтэй/	ш	5
Радиатор угсрах /14 секцтэй/	ш	6
Радиатор угсрах /8 секцтэй/	ш	4
Радиатор угсрах /9 секцтэй/	ш	8
Радиатор угсрах /10 секцтэй/	ш	3
Радиатор угсрах /11 секцтэй/	ш	3
Радиатор угсрах /13 секцтэй/	ш	6

АЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дефлектор угсрах	ш	12



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	124
D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	124
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	2
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	9.3
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	21
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	38
Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	185
Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах /вентиль/	ш	56
Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах /вентиль/	ш	8
Ус халаагч угсрах 200л	ш	2
Цэвэр усны насос суурилуулах /3.18м3/ц h=14м/	ш	1
Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=25мм	ш	2
Үл буцах хаалт байрлуулах d=25мм	ш	1
Хүйтэн усны тоолуурын d=25мм угсрах	ш	1
Холигч байрлуулах /хуучин/	1ш	6
Холигч байрлуулах	1ш	12



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЭХИР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	28
D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	96
Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50мм	ш	14
Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 100мм	ш	7
Ташуу гуравлагч ф50	ш	13
Ташуу гуравлагч ф100мм	1 хол-боос	35
Ревиз шалгах таглаа угсрах ф100мм	1ш	5
Трап /голч-100мм / тавих	1ш	2
Хоолойн холбох хэрэгсэл угсрах ф50-100мм	ш	
Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих /хуучин угаагуур/	1ш	6
Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах /хуучин суултуур/	1ком	11
Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	11
Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	6
Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	1
Тосгуур тавих	1ш	1
Шааж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	28
Шааж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	96

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	328.3
2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	24.7
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.75
90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	290.7
Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	51.3
1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих	м3	11
Гадна бохирын хуванцар хоолой угсрах. ф100мм	км	0.02
Гадна бохирын хуванцар хоолой угсрах. ф150мм	км	0.04
Пенополиуретаноор хоолойн дулаалга хийх	м2	30.1
Гадна бохирын холбох хэрэгсэл. d = 150мм	ш	3
D-57мм -ээс дээш голчтой яндан хоолойд халаалтын кабель шургуулах	м2	17.6
БУХ-1,2,3 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
ХХ-1 2000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	3.6
Модон таг тосон будгаар гараар будах	м2	3.6
1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	693.4
2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	57.6

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Хайрган дэвсгэр үе хийх б-45см	м3	195
90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	472.6
Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	83.4
1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих	м3	195
Гадна бохирын хуванцар хоолой угсрах. ф100мм	км	0.145
Гадна бохирын холбох хэрэгсэл. d = 100мм	ш	8
Агааржуулалтын малгай угсрах. d = 100мм	ш	1



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## 1.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.4 кВ-н кабель шугамын шуудууг механизмаар 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	25.2
0.4 кВ-н кабелийн шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	21.42
0.4 кВ-н кабельд элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	110
0.4 кВ-н кабельд тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	110
Тууз хяналтын хэрэгсэл	м	110
0.4 кВ-н кабелийг шуудуунд сунгах	м	110
0.4 кв-ын 3 судастай 120мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	4
Ган хоолойг автозам доор сүвлэх голч d = 100мм	км	0.03