

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ФАСАДЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн фасадын 5мм зузаан шилийг 100% солих	м2	172.2
2	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	333.7
3	Эмүльсэн будгийн доор суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	71.8
4	Цоколь, довжооны хашилт ханыг эмүльсэн будгаар багс, өнхрүүлгээр будах	м2	71.8
5	Гадна ханын зэслалын ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	505.9
6	Ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг газраас буюу шат вандан хэрэглэж солих ф-140мм	м	24
7	Ус урсах хоолойн юүлүүр хэсгийг солих	ш	4
8	Ус урсах хоолойн өвдөг тохойн хэсгийг солих	ш	4

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга буулгах	хайрцаг	18
2	Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	1.91
3	Тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай шилтэй лакадсан модон хаалга усрах	м2	3.12
4	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай мебель өнгөлгөөтэй хаалга угсрах	м2	24.4
5	Хамар хананд 3 м2 дээш талбайтай гоёлтой лакадсан модон хаалга угсрах /ресторан/	м2	3.17
6	2.36x1.8 хэмжээтэй металл вакум хаалга угсрах / гол орц/	1 блок	1
7	Пластмөссан рамтай шилэн хаалга угсрах /2.4*1.8/	1 блок	1
8	Хоол олгох цонхонд өргөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.8
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	39.97
10	Хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	16
11	Вакум цонхны зөөлөн жийргэвч, 5мм зузаан хагарсан шил солих	м2	18.5

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гантиг хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах / №1, 2 өрөө/	м2	39.68
2	Ресторан ба А/Ц/-ийн өрөөний вааран хавтанцар шалыг буулгах	м2	150.61
3	Цементэн зуурмаг дээр чулуун плитагаар шал хийх /60x60/	м2	170.68
4	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /30x30/	м2	19.81
5	Паркетан шал хийх	м2	15.86

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вестибюлийн таазыг буулгах	м2	40
2	Төмөр каркастай гилсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах /вестибюль, ресторан, ёслолын танхим/	м2	40
3	Мөн таазанд 200мм хүртэл өндөр гоёлын хүрээ чимэг суулгах	м2	40
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	23.8
5	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	19.8
6	Хана таазанд затирка татах	м2	43.6
7	Дотор хана эмүльсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	23.8
8	Тааз эмүльсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	59.8
9	Бие засах өрөөний хананд хавтанцар өнгөлгөө хийх h=2.4м	м2	60.2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Бааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	45.4
11	Ариун цэврийн өрөөний кабень хаалга хийх	м	28.6

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гантиг хавтанцараар хийсэн довжооны гишгүүр, талайн өнгөлгөөг буулгах	м2	101.3
2	Бетон довжоог зарим хэсэгт нэмж цутгах м150	м3	3.8
3	Довжооны гишгүүрийг гантиг чулуугаар өнгөлөх	м2	57.6
4	Довжооны талбайд гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	43.7
5	Гантиг хавтангаар довжооны хашилт ханын унасан хэсгийн гадаргууг өнгөлөх	м2	3.6
6	Дулааны үзэльд хуучин хаалт буулгаж бөмбөлгөн хаалт тавих голч d=50мм	ш	4
7	Ёслолын ажиллагааны види камер, фото аппарат суурилуулах	ком	1
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	12

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	4
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	2
3	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	4
4	Шаазан угаагуур тавих	1ш	2
5	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	2

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	16
2	Таазанд гоёлын гэрэлтүүлэгч люстр угсрах	ширхэг	26
3	Таазанд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	8
4	Далд угсрах хоёр даралтат унтраалга тавих	ширхэг	3
5	Далд угсрах нэг даралтат унтраалга тавих	ширхэг	2
6	2 бйртай азардуулгын контакттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
7	15мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолой	м	60
8	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон утас сүвлэх	м	60

## ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	4.2
2	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах / гоёлтой /	м2	50.4
3	Төмөр сараалжин том хаалга хийж угсрах / гоёлтой /	м2	6.8
4	Төмөр сараалжин жижиг хаалга хийж угсрах / гоёлтой /	м2	1.6
5	Хайсан хашаа тосон будгаар удаа будах	м2	57.2
6	Хуучин төмөр сараалжин хашаа буулгах / k=0.6 /	м2	50.4
7	Хуучин суурь буулгах	м3	3.2
8	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.01
9	Замын хөшлөг тавих ЗХ-2-2	1у/м	23
10	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д16-50ш/	1м2	20.12

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Гадна гэрэлтүүлгийн ПВХ тусгаарлалттай хөнгөн цагаан кабель	м	80
12	Уян хоолой СТГ10-50К41-010	м	80
13	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=3м	ш	6
14	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утас 1*2,5мм <sup>2</sup>	м	24
15	Шонгийн бетон суурь	м <sup>3</sup>	0.2