

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агааржуулалтын салхивч, дээшээ гарсан нүхний өрлөг буулгах	м3	3.2
2	Парпедийн ба карнизын өрлөгийг буулгах	м3	23.82
3	Үнсэн дулаалга буулгаад буцааж ашиглах	м3	98.8
4	Хар цаасан дээвэр буулгах	м2	290.1
5	Дээврийн цемент тэгшилгээ буулгах	м2	290.1
6	Цонхыг задлаж буулгах	хайрцаг	22
7	Гадна том хаалгыг буулгах	хайрцаг	2
8	Мөгийн хавтан буулгах	м	64.6

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	4.242
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	4.2
3	2м2-с дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	89.4
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	89.4

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	631.1
2	Барилгын цоколд барзгар шавардлага хийх	м2	105
3	100 мм-ийн зузаантай барилгын хаяавч цутгах	м3	7

ШУВУУН НУРУУН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпедны 51см өрлөг өрөх	м3	29.68
2	Дээвэр дээр салхивчийн тоосгон яндан өрөх	м3	23.3
3	Салхивчийн яндан шавардах	м2	231
4	Салхивчийн яндан шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	231
5	Салхивчийн яндангийн Т/б таг цутгаж угсрах	м3	0.61
6	Б тэнхлэгийн дагуу 38см-н өрлөг өрөх 45см-н өндөртэй	м3	7.62
7	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	844
8	Буулгасан үнсийг эргүүлэн асгаас хийж нягтруулан дээврийг дулаалах	м3	98.8
9	1 үе хар цаас наах /Рк-420/	м2	290.1
10	Банзан шувуун нуруу угсрах	м3	16.83
11	150x150 дүнзэн ул нуруу бэхлэх	м3	4.046
12	Барилгын борооны усны хоолойг иж бүрнээр нь солих ф-140мм	ком	9

АЯНГА ХАМГААЛАГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох l=3M/	ш	15
2	25*4мм хүртэл туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	40
3	40*4мм хэмжээтэй ган тууз	м	45