

Ажлын тоо хэмжээний хүснэгт

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамлын херсийг ухаж шороог автосамосвалд	м3	98.4
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн херсийг ухаж овоолох	м3	711.2
01-060-03	2 м хіртэл гін шуудууг бэхэлгээгйгээр 3-р зэргийн херсенд гараар ухах	м3	21.6
01-400-02	90 морины хічтэй бульдозероор 10 м хіртэл зайд	м3	460.7
01-070-02	Шуудуу хінхээл ніхийг 2-р зэргийн херсеер эргїлж булах	м3	81.3
01-190-07	Шал хаяавч довжооны доорхи херсийг гараар	м3	232.66
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор дутах	м3	65

Нийт:

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	9.3
06-010-08	Баганын 3м3 хіртэл цул темер бетон суурь цутгах м250	м3	53.76
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	1.55
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	8.2
06-100-10	Хэв хашмалтай бїс темер бетоноор цутгах м-250	м3	23.85
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	0.954
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	92.6
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м150 хамар ханын	м3	14.4
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	1.063
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тїрхлэгээр 2 їе хийх /Суурь, зоорийн хананы	м2	782.1
06-010-16	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	9.98

Нийт:

РАМЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
06-050-13	Ханын гаргалгаа арматурчилал	тн	0.3
06-060-06	Темер бетон хана цутгах м250	м3	28.28
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	2.99
06-070-08	Темер бетон багана цутгах м250	м3	39.42
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	7.1

06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	80.3
06-050-13	Нормоос илгээг арматурчилах	тн	5.431

06-110-04	Төмөр бетон хичилт цутгах м250	м3	102.52
06-050-13	Нормоос илгээг арматурчилах	тн	12.667
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	2.92
06-050-13	Нормоос илгээг арматурчилах	тн	0.288
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах м250 парпед	м3	21.28

Нийт:

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
08-160-04	360мм-ийн ергэн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар ерех	м3	104.4
08-330-05	Ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах 150 мм	м2	640.96
08-300-04	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж ерех	м2	640.96
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж	м3	16.6
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй ерех	м2	438.6
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй ерех салхивч	м2	50.4
07-500-15	0,1тн хиртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	24
08-100-05	12-н ханын бэхэлгээ,тор	тн	1.38

Нийт:

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлд үс зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	666.9
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	378
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд инэлгээ 30-д нэмэх	м2	1890
12-060-08	Дээврийн 1 өө наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	378
12-060-13	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	378
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	66.2
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	378
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх тортой	м2	378
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд инэлгээ 30-д нэмэх	м2	1890

12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах ёеийн херсжүүлэлт хийх	м2	378
12-020-05	Хавтгай дээврийг 4 ёе руберойд буюу цаваг цаасаар бёрж ёжил эсэргийцэгчтэй хар тосон	м2	378
08-060-04	Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж ерех	м3	2.5
08-260-05	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	20.7
15-140-04	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	20.7
12-050-08	Парпед ,салхивчийн суваг таг темерлех	м2	55.5

Нийт:

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
09-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	117.6
15-400-05	Цонхонд енгелсен гантиг тавиур суулгах	м2	25.4
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хёртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	31.58
10-180-05	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	6.3
10-510-04	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	24
12-050-08	Цонхны отлив темер хийх	м2	22.6
10-710-05	Гадна металл рамтай шилэн хана угсрах к0.5	м2	25.5
10-710-05	Дотор металл рамтай шилэн хана угсрах к0.5	м2	75.51

Нийт:

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
15-020-08	200мм хёртэл ерген амалгааг цемент шохойн зуурмагаар ендер чанартай шавардах	у/м	284.6
08-230-04	Гадна ханын ерге ба енгелгеений 16 м хёртэл суурилуулалт	м2	300
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар суурилуулалт	м2	51.3

Нийт:

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	233.1
15-240-09	Дам нуруунд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	65
15-240-09	Багананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	99
10-660-07	Темер каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтйлгийн шилэн хананд гэрэлтйлгийн тусгаарлалт	м2	468.4

15-240-09	Гипсэн таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	468.4
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар	м2	1448.7
15-050-04	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа	м2	113.8
15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсан амалгааг 100 %	м2	113.8
15-310-09	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг будах	м2	701.5
15-310-08	Эмульсэн будгаар ханыг будах багана дн	м2	513.1
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	55.2
15-200-10	Шаврдсан хана енгийн тосон будагаар гар аргаар	м2	1044.9

Нийт:

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
11-010-14	Бетон шал цутгах м100	м3	53.2
11-090-04	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	701.5
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол	м2	16.3
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	419.4
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал	м2	16.3
11-240-06	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	234.4

Нийт:

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
06-230-06	Довжоог темер бетон гишггрийн хамт цутгах	м3	5.8
15-400-04	Довжооны хана талбай гишггрийг енгелсен гантиг	м2	57.34
08-270-11	Шатанд темер хайс хийх	γ\м	7.9
08-270-11	Балконы темер хайс хийх	γ\м	9.7
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	13.4
15-310-18	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 %	м2	13.4

Нийт:

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-1

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
16-071-04	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
16-071-04	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35

16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
16-230-04	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	185
16-230-05	Яндангийн голч-32мм/ бэлдэц бэлтгэх/	м	70
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	38.5
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй халаалтаар бүүр	м2	38.5
16-150-05	Хаалт голч d=15-25мм тавих	ком	54
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	255
15-690-32	Радиатор,яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	74.4
18-030-04	Радиатор угсрах	экм	74.4
18-140-07	Ус буулгах кран тавих	ш	15

Нийт:

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-2

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
16-071-04	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30

16-071-04	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35
16-230-04	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	185
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	27.9
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй халаалтаар бүүр	м2	27.9
16-150-05	Хаалт голч d=15-25мм тавих	ком	24
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	185
15-690-32	Радиатор,яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	31.03
18-030-04	Радиатор угсрах	экм	33.17
18-140-07	Ус буулгах кран тавих	ш	7

Нийт:

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.8 мм зузаан гелмен темреер хийсэн агаар халаалтаар бүүр өнгөт өгтлөлтэй 1000 мм үйгээр	м2	69
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлдэх өвөрмөц тойрог чөл 1000 мм	м2	69
15-500-10	Салхивчийн тор суулгах	ш	23
19-270-04	Агаар халаагч агрегат байрлуулах,	ш	2

Нийт:

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуваарилалтын ф. 25 мм	м	18
16-240-04	Яндангийн голч-25мм	м	8
16-240-06	Яндангийн голч-50мм	м	23
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	8
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	23
16-150-05	Хаах винтель голч d=15мм	ком	4
16-110-07	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	31
15-690-32	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	4.68
18-140-04	Усны тоолуур угсрах ф50	ш	1
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	4
18-010-04	1.5 кв ус халаагч угсрах 30 L	ш	3

Нийт:

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	9
17-040-04	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	4

17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	4
17-030-06	Холигч байрлуулах	ш	4
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бйрэх	м2	1.8

Нийт:

ДОТОР ГЭРЭЛТҮЙЛЭГ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
38-530-14	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж байрлуулах	ком	1
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	1
20-270-04	Ослын гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар	ком	1
20-230-05	Унтраалга тавих	ширхэг	19
20-230-08	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	3
20-230-06	Хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	6

20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	36
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай далд розетка тавих	ширхэг	4
20-250-04	40 вт лэд ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	25
20-280-08	18 вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	6
20-250-04	60 вт лэд ламптай мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2
20-280-08	Таазанд нідэн гэрэл суурилуулах 20 вт	ш	160
20-210-04	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	50
38-330-04	25мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	700
38-330-05	32мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	50
38-330-05	50мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	110
20-170-04	2.5мм2 хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	750
20-170-09	2.5мм2 хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	2250
20-170-05	6мм2 хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	30
20-170-05	10мм2 хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	50
20-170-06	16мм2 хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	90
20-170-11	16мм2 хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	180
20-170-06	35мм2 хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	130
20-170-11	35мм2 хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	265
10-740-05	Кабелийн тавиур угсрах	у/м	2
20-250-11	Ханын ба таазны патрон тавих	ширхэг	9
38-330-14	Ф-100мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	12
38-250-05	10мм2 хіртэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгевч	ш	8
38-250-06	16мм2 хіртэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгевч	ш	10
38-250-07	35мм2 хіртэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгевч	ш	8

38-250-09	Кабелийн судсанд тегсгевч тэй цорго шахах	ш	2
38-280-48	Уян оруулга хийх	1 оруул-	20
38-350-10	100мм2 хіртэл огтлолтой газардуулгын шинийг	м	115
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулга бэхлэх	м	30
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг	ш	35
38-350-19	10 мм хіртэл голчтой бееренхий төмрөөр хийсэн	м	150
01-060-02	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгйгээр 2-р	м3	18.4
01-070-01	Шуудуу хінхээл нїхийг 1-р зэргийн херсеер	м3	18.4
40-250-05	Газардуулгын хэмжигч хайрцаг байрлуулах	ш	28

Нийт:

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-250-05	Хуваарилах хайрцаг байрлуулах	ш	2
40-220-05	Кабелийн хувиарлах бокс тавих 100х2	ш	1
40-560-07	УТР 2*2*0.05 мм утас угсрах	м	480
40-020-04	JF10х2х0.5 кабель угсрах	м	30
40-480-05	Телефон розетка суурилуулах	ш	32

Нийт:

ИНТЕРНЕТИЙН СІЛЖЭЭ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-560-06	Компьютерийн сїлжээний утас угсрах	м	480
20-230-10	Далд розетка тавих	ширхэг	32
40-370-04	Компьютерийн сїлжээний холболтын техееремж	ш	6

Нийт:

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-020-04	Коаксаль кабель угсрах	м	320
40-480-07	Кабелийн телевизорын розетка	ш	20
40-480-05	Кабелийн телевизийн салбарлагч 4 чиглэлд	ш	8
40-480-05	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч суурилуулах	ш	1

Нийт:

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-260-07	Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	ш	3

40-260-07	Хамгаалалтын дохиололын хїлээн авах станц	ш	1
40-020-04	Коаксаль кабель угсрах	м	200

Нийт:

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-260-04	Галын дохиоллын хїлээн авах станц угсрах 9	ком	1

40-280-05	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	27
40-280-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	2
40-560-06	Холболтын утас	м	400
40-360-05	Дуут дохио егөгч угсрах	ш	2

Нийт:

ЧАНГА ЯРИГЧИЙН СИСТЕМ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-370-04	Чанга яригчийн системтйн удирдлагын пульт	ком	1
40-330-04	Чанга яригчийн системийн есгөгч хэрэгслийг	ш	1
40-560-07	Силжээний утас угсрах	100м	1.2
38-500-16	Чанга яригч суулгах	ш	4

Нийт:

БУСАД МАТЕРИАЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
38-330-04	25мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг	м	1900
38-330-05	32мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг	м	50
39-110-16	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч	шир	1
40-260-06	Давхрын самбар угсрах	ш	2
31-370-01	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19	1 ширхэг	1

Нийт:

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хічтэй	м2	1140
01-190-07	1,2-р зэргийн херсийг ендөр бītээмжтэй хийн	м3	171
25-07-20	Явган хīний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор	1м3	114
25-07-22	Явган хīний замын хучилтийг енгет хавтангаар	1м2	1140

25-12-01	Явган хīний замын хашлага тавих	1у/м	134.6
----------	---------------------------------	------	-------

Нийт:

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
07-460-11	Сандал	ш	4
10-260-08	Хогийн сав жижиг	ш	4

Нийт:

СҮЙДРЭВЧИЙН АЖИЛ ЗШ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-03	2 м хіртэл гін шуудууг бэхэлгээгйгээр 3-р	м3	1.2
06-010-16	Сүйдрэвчийн шон чигжиж цутгах м100	м3	1.2
10-030-04	Сүйдрэвчийн модон хийц угсрах	м3	2.4
11-220-05	05 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	15
11-070-05	Шалны дэр мод тавих	м2	15
15-200-08	Шал тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай	м2	15
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	18

Нийт:

ГАДНА ХАШАА -190.6М

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-03	Хашааны суурийн шугаман суурийн нix гараар	м3	15.3
06-010-22	Хашааны шугаман суурь цутгах м100	м3	45.7
09-510-06	Квадрат төмөр хашаа хийж угсрах h-1.6м хаалганы	м2	304.96
06-010-16	Хешеений суурь цутгах м100	м3	0.78

Нийт:

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
37-020-10	Мод, бут суулгах стандартын бус нixийг гараар	м3	2.1
37-030-04	Индэс, шороотой мод бут сеегийг 0.5x0.4	ш	26

Нийт:

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хичтэй	м2	658.2
25-12-01	Явган хиний замын хашлага тавих	1у/м	206

25-07-20	Явган хиний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	66.8
25-07-22	Явган хиний замын хучилтийг енгет хавтангаар хийх /1м2-г 16.50ш хэвтэй/	1м2	658.2

Нийт:

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ АВТО ЗАМЫН ТОХИЖИЛТ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хичтэй бүх дөрвөд талцруу	м2	1069.4
01-190-03	15см зузаан їеэр 5 тн-ийн жинтэй нударган хийгээр нэг шувууны савгаар нэгтгүүлэх	м3	160.41
25-06-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	160.41
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	278

Нийт:

ГЭРЭЛТІЛЭГ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
38-560-10	6 м өндөр гэрэлтїлэгч , шон угсрах	ш	8

Нийт:

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
37-010-05	Зїлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	467
37-010-07	Зїлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	467
37-100-07	15 см зузаан ургамлын херс нэмж гар аргаар зїлэг тавих хөрсийг бэлтгэх	м2	467
37-100-09	Зїлэг гараар хийх	м2	467

Нийт:

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-210-03	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	1714.9
01-060-03	Гараар ухах	м3	51
22-010-04	Элсэн дэвсгэр їе хийх	м3	11.3
22-250-06	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм	м	129
22-250-05	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг хураах	м	12
01-070-02	Шуудуу хїнхээл нїхийг 2-р зэргийн херсєєр эргїлж бууах	м3	265

01-390-02	90 морины хичтэй бульдозероор 2-р зэргийн	м3	1502
22-110-07	Хуурай херсенд 1500 мм-ийн голчтой угсармал	ш	4
10-180-08	2 м2 хіртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.96

Нийт:

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-02	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	10
01-070-01	Шуудууны нийгийг эргүүлж булах	м3	7.5
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25
38-200-07	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3х70 1х50	м	50
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх /тууз/	м	25
38-220-10	0.4 кв-ын 3 судастай 70 мм2 хіртэл огтлолтой	ш	8
38-250-05	Кабелийн хайлж хэлбэрших тегсгөвч	ш	16

Нийт:

ГЭРЭЛТҮЙЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-02	Кабелийн шуудууг 2-р зэргийн херсенд гараар	м3	67.5
01-070-02	Шуудуу хинхээл нийгийг 2-р зэргийн херсеер	м3	53.98
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	241
38-200-06	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	241
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	241
20-150-09	Яндан хоолой тавих д-40 мм	м	210
38-330-05	40мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	241
38-560-10	6 м өндөр гэрэлтүүлэгч , шон угсрах	ш	8
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой темер шонтой led	ш	18
01-060-03	Тулгуурын нх ухах	м3	9.4
06-010-16	Бетон тулгуур цутгах	м3	9.4
38-250-05	Кабелийн тегсгөвч	ш	16
01-060-03	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгйгээр 3-р	м3	33.3
01-070-02	Шуудуу хинхээл нийгийг 2-р зэргийн херсеер	м3	33.3
38-350-10	100мм2 хіртэл огтлолтой газардуулгын шинийг	м	208
38-350-06	18 мм голчтой бееренхий темер газардуулагчийг	ш	26
38-470-11	1600х800х600мм хіртэл хэмжээтэй удирдлагын	ком	1

Нийт:

0.4КВ-ЫН ЦАШ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-03	Тулгуурын нix ухах	м3	11.5
01-070-02	Тулгуурын нix эргилж булах	м3	10.9
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын	тонн	14.1

30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын	тонн	1.84
30-270-10	0.4 кв-ын ПН-2 маркийн төмөр бетон тулгууртай	ш	6
30-260-25	УАН2, ОАН2 --маркийн төмөр бетон анкер тулгуур	ш	9
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бiрээстэй 3x50+1x54	км	0.526
30-310-05	Тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	15
01-060-03	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгйгээр 3-р	м3	4.8
01-070-02	Шуудуу хинхээл нixийг 2-р зэргийн хөрсөөр	м3	4.8
38-350-04	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг	ш	4
38-350-10	12мм хiртэл огтлолтой газардуулгын шинийг	м	30
38-030-04	Хичдэл хязгаарлагч суурилуулах	иж бiр	1
38-400-48	Баталгаат тоолуурын хайрцаг автомат тоолуурын	ш	1

Нийт:

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-03	Шонгийн нix 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	25
01-070-02	Шуудуу хинхээл нixийг 2-р зэргийн хөрсөөр	м3	20
30-180-04	УКШ 15.40.19 төмөр бетон шон угсарч босгох	ширхэг	5
31-370-01	Дан зогсуурыг байрлуулах	1 ширхэг	5
38-580-04	Шилэн кабель 20x2x0.5 тулгуурт татах	км	0.4
38-580-24	Кабелийн залгаа хийх	ш	1
38-580-22	Төгсгөлийн мyфт угсрах fdf	ш	1

Нийт:

ГАДНА ДУЛААН, ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-210-03	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	561.26
01-060-03	Гараар ухах	м3	17

06-010-04	Сувгийн ул хийх м100	м3	23.64
06-230-10	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	24.26
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх -5	ш	100
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх7	ш	280
09-140-04	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.15
07-590-14	Оп-1 бетон дэр	ш	145
23-020-04	Сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.48
23-020-04	Сувагт яндан хоолой тавих 50 мм цайрдсан	км	0.177
23-020-05	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.005

23-220-04	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	8
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	118.5
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй	м2	118.5
24-100-12	Яндан хоолойг хамгаалалтын бірхүүлээр бірэх	м2	118.5
01-390-05	Бульдозероор 2-р зэргийн херсийг 10 м зайд тїрэх	м3	397
01-070-02	Шуудуу хїнхээл нїхийг 2-р зэргийн херсеер	м3	70
01-190-09	Илїїдэл херсийг гараар тэгшлэх	м3	114

Нийт:

ДУЛААНЫ ХУДАГ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
21-230-10	Тэгш єнцөгт худаг. хуурай херсєнд 2000x2000 мм	ш	2
16-110-07	Бємбєлгєн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	6
16-150-05	Ус буулгах хаалт голч d=25мм тавих	ком	8
16-250-04	Яндангийн отвод 50мм угсрах	ш	2
16-110-08	Фланцтай бємбєлгєн хаалт голч d=80мм	ш	1
16-150-04	Галын кран голч d=70мм тавих	ком	1

Нийт:

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
18-090-04	50мм хїртэл голчтой бохир шїїгч тавих	ш	2
16-110-07	Бємбєлгєн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
16-110-06	Баланслэгч хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
18-210-04	D-20-25мм баланслэгч хаалт суурилуулах	ш	2
16-250-04	Яндангийн шилжвэр голч-80/50 угсрах	ш	2

18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	8
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	8
18-080-04	Гребенк тавих	ш	2
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	6
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.1
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар будах	м2	1.1

Нийт:

НИЙТ ДҮН: