

## Тоо хэмжээний хүснэгт

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамлын херсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	98.4
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн херсийг ухаж овоолох	м3	711.2
01-060-03	2 м хіртэл гін шуудууг бэхэлгээгйгээр 3-р зэргийн херсенд гараар ухах	м3	21.6
01-400-02	90 морины хичтэй бульдозероор 10 м хіртэл зайд 2-р зэргийн херсийг тїрж хїнхээл ба шуудууг булах	м3	460.7
01-070-02	Шуудуу хїнхээл нїхийг 2-р зэргийн херсеер эргїлж булах	м3	81.3
01-190-07	Шал хаяавч довжооны доорхи херсийг гараар тэгшлэх нягтруулах	м3	232.66
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор дутах херсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	65

Нийт:

## СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	9.3
06-010-08	Баганын 3м3 хіртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	55.6
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	1.796
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	7.2
06-100-10	Хэв хашмалтай бїс төмөр бетоноор цутгах м-250	м3	19.88
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	1.34
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	86.1
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м150 хамар ханын	м3	14.4
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	1.063
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тїрхлэгээр 2 їе хийх /Суурь, зоорийн хананы үрстэй харьцах хэсэгт/	м2	782.1
06-010-16	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	9.98

Нийт:

## РАМЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
06-050-13	Ханын гаргалгаа арматурчилал	тн	0.3
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах м250	м3	28.28
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	2.99
06-070-08	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	39.42
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	7.1
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	80.3
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	5.431

06-110-04	Төмөр бетон хїчилт цутгах м250	м3	102.52
06-050-13	Нормоос илїг арматурчилах	тн	12.667

06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	2.92
06-050-13	Нормоос илгг арматурчилах	тн	0.288
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах м250 парпед	м3	21.28

Нийт:

#### ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
08-160-04	360мм-ийн ерген ханыг хийжсэн сийрмэг гулмайгаар ерөх	м3	104.4
15-820-04	Ханын гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	726.87
15-860-05	Хеэсенцэр хавтангаар гадна фасадыг дулаалж 150 мм засал хийх	м2	726.87
15-750-06	Гадна хананд чулуут шавардлага чулуун өнгөлгөө хийх	м2	826.87
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж ерөх	м3	16.6
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй ерөх	м2	438.6
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй ерөх салхивч	м2	50.4
07-500-15	0,1тн хиртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	24
08-100-05	12-н ханын бэхэлгээ,тор	тн	1.38

Нийт:

#### ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлид ус зайлүүдэх хоолойн хамт хийх	м2	666.9
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	378
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд інэлгээ 30-д нэмэх	м2	1890
12-060-08	Дээврийн 1 тө наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	378
12-060-13	Хеэсеныенцэр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	378
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	66.2
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	378
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх тортой	м2	378
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд інэлгээ 30-д нэмэх	м2	1890
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах төийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	378
12-020-05	Хавтгай дээврийг 4 тө руберойд буюу цаваг цаасаар бірж іжил эсэргііцэгчтэй хар тосон цаваасан дээр хамгаалалтын хайргач төтэй хийх	м2	378
08-060-04	Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж ерөх	м3	2.5
08-260-05	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	20.7
15-140-04	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	20.7

12-050-08	Парпед ,салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	55.5
-----------	---------------------------------------	----	------

Нийт:

#### ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
09-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	111.56
15-400-05	Цонхонд энгелсэн гантг тавиур суулгах	м2	25.4
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хіртэл талбайтай хаалга усрах	м2	31.58
10-180-05	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	6.3
10-510-04	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	24
12-050-08	Цонхны отлив темер хийх	м2	22.6
10-710-05	Гадна металл рамтай шилэн хана угсрах к0.5	м2	25.5
10-710-05	Дотор металл рамтай шилэн хана угсрах к0.5	м2	75.51

Нийт:

#### ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
15-020-08	200мм хіртэл ерген амалгааг цемент шохойн зүүрмагаар ендер чанартай шаварлах	у/м	284.6
08-230-04	Гадна ханын ерге ба энгелгөөний 16 м хіртэл ендер шат угсрах	м2	300
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цокл)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	51.3

Нийт:

#### ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	478.3
15-240-09	Дам нуруунд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	65
15-240-09	Багананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	99
10-660-07	Темер каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтїлгийн нүүхтай гоёлын тааз угсрах	м2	223.2
15-240-09	Гипсэн таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	223.2
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шаварлах	м2	1448.7
15-050-04	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шаварлах	м2	113.8
15-310-18	Эмүльсэн будгаар шавардсан амалгааг 100 % багсаар будах	м2	113.8
15-310-09	Эмүльсэн будгаар шавардсан таазыг будах	м2	701.5
15-310-08	Эмүльсэн будгаар ханыг будах багана дн	м2	513.1
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	55.2
15-200-10	Шаврдсан хана энгийн тосон будагааг гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1044.9

Нийт:

#### ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
11-010-14	Бетон шал цутгах м100	м3	53.2
11-090-04	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	701.5
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	16.3

11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	419.4
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	16.3
11-240-06	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	234.4

Нийт:

#### БУСАД АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	6.5
15-400-04	Довжооны хана талбай гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	57.34
08-270-11	Шатанд төмөр хайс хийх	ү\м	7.9
08-270-11	Балконы төмөр хайс хийх	ү\м	9.7
15-060-04	Шатны налуууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	13.4
15-310-18	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	13.4

Нийт:

#### ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-1

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
16-071-04	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
16-071-04	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
16-230-04	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	185
16-230-05	Яндангийн голч-32мм/ бэлдэц бэлтгэх/	м	70
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	38.5
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бэрэх	м2	38.5
16-150-05	Хаалт голч d=15-25мм тавих	ком	54
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	255
15-690-32	Радиатор,яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	74.4
18-030-04	Радиатор угсрах	экм	74.4
18-140-07	Ус буулгах кран тавих	ш	15

Нийт:

#### ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-2

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
16-071-04	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
16-071-04	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35
16-230-04	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	185
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	27.9
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бэрэх	м2	27.9
16-150-05	Хаалт голч d=15-25мм тавих	ком	24
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	185
15-690-32	Радиатор,яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	31.03

18-030-04	Радиатор угсрах	экм	33.17
18-140-07	Ус буулгах кран тавих	ш	7

Нийт:

#### САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.8 мм зузаан гелмен темреер хийсэн агаар дамжуулах тэгш енцэгт огтлолтой 1000 мм хіртэл голчтой хоолой угсрах	м2	69
19-520-01	Агаарын тэгш енцэгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх эргэн тойрны үрт 1000 мм	м2	69
15-500-10	Салхивчийн тор суулгах	ш	23
19-270-04	Агаар халаагч агрегат байрлуулах,	ш	2

Нийт:

#### УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хенген цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	18
16-240-04	Яндангийн голч-25мм	м	8
16-240-06	Яндангийн голч-50мм	м	23
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	8
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	23
16-150-05	Хаах винтель голч d=15мм	ком	4
16-110-07	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	31
15-690-32	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	4.68
18-140-04	Усны тоолуур угсрах ф50	ш	1
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	4
18-010-04	1.5 кв ус халаагч угсрах 30 L	ш	3

Нийт:

#### БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
------	-----------	-----	------------

16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	9
17-040-04	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	4
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	4
17-030-06	Холигч байрлуулах	ш	4
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бэрэх	м2	1.8

Нийт:

#### ДОТОР ГЭРЭЛТҮЙЛЭГ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
38-530-14	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	1
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	1

20-270-04	Ослын гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар	ком	1
20-230-05	Унтраалга тавих	ширхэг	19
20-230-08	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	3
20-230-06	Хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	6
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	36
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай далд розетка тавих	ширхэг	4
20-250-04	40 вт лэд ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	25
20-280-08	18 вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	6
20-250-04	60 вт лэд ламптай мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2
20-280-08	Таазанд нйдэн гэрэл суурилуулах 20 вт	ш	160
20-210-04	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	50
38-330-04	25мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	700
38-330-05	32мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	50
38-330-05	50мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	110
20-170-04	2.5мм <sup>2</sup> хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сівлэх	м	750
20-170-09	2.5мм <sup>2</sup> хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бїрийг сівлэх	м	2250
20-170-05	6мм <sup>2</sup> хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сівлэх	м	30
20-170-05	10мм <sup>2</sup> хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сівлэх	м	50
20-170-06	16мм <sup>2</sup> хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сівлэх	м	90
20-170-11	16мм <sup>2</sup> хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бїрийг сівлэх	м	180
20-170-06	35мм <sup>2</sup> хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сівлэх	м	130
20-170-11	35мм <sup>2</sup> хіртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бїрийг сівлэх	м	265
10-740-05	Кабелийн тавиур угсрах	у/м	2
20-250-11	Ханын ба таазны патрон тавих	ширхэг	9
38-330-14	Ф-100мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	12
38-250-05	10мм <sup>2</sup> хіртэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгевч шахах	ш	8

38-250-06	16мм <sup>2</sup> хіртэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгевч шахах	ш	10
38-250-07	35мм <sup>2</sup> хіртэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгевч шахах	ш	8
38-250-09	Кабелийн судсанд тегсгевч тэй цорго шахах	ш	2
38-280-48	Уян оруулга хийх	1 оруул-га	20
38-350-10	100мм <sup>2</sup> хіртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шүүвдүүнд угсрах	м	115
38-350-13	Туузан темреер хийсэн газардуулга бэхлэх	м	30
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан темер газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	35
38-350-19	10 мм хіртэл голчтой бееренхий темреер хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхлэгээний эд ангилд гаснаж угсрах	м	150
01-060-02	Газардуулгын шүүдүүг бэхэлгээгїгээр 2-р зэргийн херсенд гараар ухах	м3	18.4
01-070-01	Шүүдүү хінхээл нїхийг 1-р зэргийн херсеер эргїлж булах	м3	18.4
40-250-05	Газардуулгын хэмжигч хайрцаг байрлуулах	ш	28

Нийт:

#### ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-250-05	Хуваарилах хайрцаг байрлуулах	ш	2
40-220-05	Кабелийн хувиарлах бокс тавих 100х2	ш	1
40-560-07	УТР 2*2*0.05 мм утас угсрах	м	480
40-020-04	JF10х2х0.5 кабель угсрах	м	30
40-480-05	Телефон розетка суурилуулах	ш	32

Нийт:

#### ИНТЕРНЕТИЙН СІЛЖЭЭ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-560-06	Компьютерийн сїлжээний утас угсрах	м	480
20-230-10	Далд розетка тавих	ширхэг	32
40-370-04	Компьютерийн сїлжээний холболтын төхөөрөмж	ш	6

Нийт:

#### КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-020-04	Коаксаль кабель угсрах	м	320
40-480-07	Кабелийн телевизорын розетка	ш	20
40-480-05	Кабелийн телевизийн салбарлагч 4 чиглэлд	ш	8
40-480-05	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч суурилуулах	ш	1

Нийт:

#### ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-260-07	Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	ш	3
40-260-07	Хамгаалалтын дохиололын хїлээн авах станц угсрах	ш	1
40-020-04	Коаксаль кабель угсрах	м	200

Нийт:

#### ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
40-260-04	Галын дохиоллын хїлээн авах станц угсрах 9 чиглэлд	ком	1
40-280-05	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	27
40-280-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	2
40-560-06	Холболтын утас	м	400
40-360-05	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	2

Нийт:

#### ЧАНГА ЯРИГЧИЙН СИСТЕМ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
------	-----------	-----	------------

40-370-04	Чанга яригчийн системтйн удирдлагын пульт	ком	1
40-330-04	Чанга яригчийн системийн есгэгч хэрэгслийг угсрах	ш	1
40-560-07	Сілжээний утас угсрах	100м	1.2
38-500-16	Чанга яригч суулгах	ш	4

Нийт:

#### БУСАД МАТЕРИАЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
38-330-04	25мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн битээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхлэх угсрах	м	1900
38-330-05	32мм хіртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн битээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхлэх угсрах	м	50
39-110-16	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч	шир	1
40-260-06	Давхрын самбар угсрах	ш	2
31-370-01	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19	1 ширхэг	1

Нийт:

#### АВТОЗОГСООЛ ТАЛБАЙ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хічтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	483
01-190-07	1,2-р зэргийн херсийг ендер битээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	72.45
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	33.81

25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	104.8
----------	-----------------------------------	------	-------

Нийт:

#### ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хічтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	270
01-190-07	1,2-р зэргийн херсийг ендер битээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	40.5
25-07-20	Явган хіний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	27
25-07-22	Явган хіний замын хучилтийг енгет хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	270
25-12-01	Явган хіний замын хашлага тавих	1у/м	104.8

Нийт:

#### ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
07-460-11	Сандал	ш	4
10-260-08	Хогийн сав жижиг	ш	2

Нийт:



ГАДНА ХАШАА -130 М

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-03	Хашааны суурийн н?х гараар ухах	м3	6
06-010-22	Хашааны суурь цутгах м100	м3	6
09-510-06	Квадрат төмөр хашаа хийж угсрах h-2.1 будагтай	м2	263.34
09-510-04	Төмөр сараалжин явган хаалга хийж угсрах будагтай	м2	2.1
09-510-04	Төмөр сараалжин автомашины хаалга хийж угсрах явган	м2	7.56

Нийт:

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-210-03	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	71.54
01-060-03	Гараар ухах	м3	2.2
22-010-04	Элсэн дэвсгэр ie хийх	м3	0.9
22-250-06	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм	м	5
22-250-05	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	6
01-070-02	Шуудуу хинхээл нихийг 2-р зэргийн херсеер эргилж булах	м3	11.1
01-390-02	90 морины хичтэй бульдозероор 2-р зэргийн херсийг 10 м зайд тїрэх	м3	62.6

22-110-04	Хуурай херсенд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худас угсрах	ш	1
10-180-08	2 м2 хїртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.49

Нийт:

10 М3 ЦООНОГ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн херсийг ухаж овоолох	м3	174.7
01-060-03	3-р зэргийн херсенд гараар засаж ухах	м3	5.24
01-070-02	Шуудуу хинхээл нихийг 2-р зэргийн херсеер эргїлж булах	м3	16.3
01-400-02	90 морины хичтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд 2-р зэргийн херсийг тїрж хинхээл ба шуудууг будах	м3	92.1
01-190-09	Илїдэл херсийг гараар тэгшлэх	м3	72
06-080-08	400мм зузаан бетон хана цутгах	м3	11.4
11-010-10	Шавраар давтамал дэвсгэр ie хийх / нэмэгдэлгїй /	м3	2.5
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	1.125
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	7.5
11-010-07	їнсээр нягтруулж дэвсгэр ie хийх	м3	22.5
08-040-11	Хажуугийн шавар тусгаарлалт хийх	м3	20.9
07-500-15	0,1тн хїртэл жинтэй ялуу	ш	2
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м200	м3	1.16
07-430-08	Төмөр бетон сүвгийн хавтан гсх-7	ш	12
06-110-04	Төмөр бетон хїчилт цутгах М-200	м3	0.65

08-040-12	Чулуун хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	23.1
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд үс тусгаарлагчийг битум тїрхлэгээр 2 їе хийх	м2	6.3
08-050-05	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж єрєх	м3	1.36
10-180-08	2 м2 хїртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.49
06-010-04	Худгийн амсрын манаас бетон цутгах	м3	0.28
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	1.5
16-270-07	Хуванцар хоолой d-200	м	7.2
19-150-04	200 мм голчтой богино яндант дерлєктор угсрах	ш	1

Нийт:

#### 0.4 КВ-ЫН ЦАШ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-03	Тулгуурын нїх ухах	м3	7
01-070-02	Тулгуурын нїх эргїлж булах	м3	7
30-150-05	Тємер бетон шон ба хєндлєвчийг агаарын шугамын трассын лагүү ачиж бүүлгэх	тонн	3.84
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын лагүү ачиж бүүлгэх	тонн	1.04

30-270-10	ПН2 тємер бетон завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	3
30-260-25	ОАН2--маркийн тємер бетон салбарлалтын анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
30-260-25	ОАН3--маркийн тємер бетон салбарлалтын анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бїрээстэй сип утас 2 завсрын тулгуурт татах	км	0.26
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	14
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	14
30-310-05	Тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	5
38-030-04	Хїчдэл хязгаарлагч суурилуулах	иж бїр	1

Нийт:

#### 0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-02	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	14.4
01-070-01	Шуудууны нїхийг эргїлж булах	м3	11.52
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	45
38-200-07	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВГ 3х70 1х50	м	45
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх /тууз/	м	45
38-250-05	Кабелийн тєгсєвч	ш	16

Нийт:

#### ГЭРЭЛТІЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-02	Кабелийн шуудууг 2-р зєргийн хєрсєнд гараар ухах	м3	19.2

01-070-02	Шуудуу хінхээл нїхийг 2-р зэргийн херсеер эргїлж булах	м3	15.5
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	69
38-200-06	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	69
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	69
38-330-05	40мм хїртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	69
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой темер шонтой led гэрэлтїлдэгч угсрах	ш	4
01-060-03	Тулгуурын нїх ухах	м3	0.86
06-010-16	Бетон тулгуур цутгах	м3	0.86
38-250-05	Кабелийн тегсгевч,тегсгевчтэй цорго	ш	16
01-060-03	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгїгээр 3-р зэргийн херсенд гараар ухах	м3	5.76
01-070-02	Шуудуу хінхээл нїхийг 2-р зэргийн херсеер эргїлж булах	м3	5.76
38-350-10	100мм2 хїртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шүүлдүүнд угсрах	м	36
38-350-06	18 мм голчтой бееренхий темер газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	16

38-470-11	1600x800x600мм хїртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг бэхлэх	ком	1
-----------	--	-----	---

Нийт:

#### ГАДНА ДУЛААН, ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-210-03	Шудуу механизмаар ухах овоолох	м3	123.5
01-060-03	Гараар ухах	м3	3.71
06-010-04	Сувгийн ул хийх м100	м3	7.8
06-230-10	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	7.5
07-430-08	Темер бетон сувгийн хавтан L4	ш	65
09-140-04	Темер дам нуруу угсрах	тн	0.06
07-590-14	Оп-1 бетон дэр	ш	42
23-020-04	Сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.14
23-020-04	Сувагт яндан хоолой тавих 50 мм цайрдсан	км	0.065
23-020-06	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм цайрдсан	км	0.003
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	37.2
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бїрэх	м2	37.2
24-100-12	Яндан хоолойг хамгаалалтын бїрхїлээр бїрэх	м2	37.2
01-390-05	Бульдозероор 2-р зэргийн херсийг 10 м зайд тїрэх	м3	74.97
01-070-02	Шуудуу хінхээл нїхийг 2-р зэргийн херсеер эргїлж булах	м3	13.23
01-190-09	Илїдэл херсийг гараар тэгшлэх	м3	39

Нийт:

#### ОДОО БАЙГАА ХУДАГТ ХИЙХ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
16-110-07	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	3
16-250-05	Яндангийн шилжвэр голч-70/50 мм угсрах	ш	2
16-150-05	Ус буулгах хаалт голч d=25мм тавих	ком	3

16-110-08	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	1
16-150-04	Галын кран голч d=70мм тавих	ком	1

Нийт:

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-060-03	Шонгийн нїх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8
01-070-02	Шуудуу хїнхээл нїхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргїлж булах	м3	6.4
30-180-04	УКШ 15.40.19 төмөр бетон шон угсарч босгох	ширхэг	2
31-370-01	Дан зогсуурыг байрлуулах	1 ширхэг	2
38-580-04	Шилэн кабель 20х2х0.5 тулгуурт татах	км	0.15
38-580-24	Кабелийн залгаа хийх	ш	1

38-580-22	Төгсгөлийн муфт угсрах fdf	ш	1
-----------	----------------------------	---	---

Нийт:

НИЙТ ДҮН: