

**ЗАВХАН АЙМГИЙН ИДЭР СУМЫН ЭМТӨВИЙН БАРИЛГЫН  
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	х/н	Тоо хэмжээ
1	Хамар ханын тоосгон өргийг гарааг буулгах	м3	5.12
2	Шилэн хана гараар буулгах	м2	7.59
3	Хамар ханын хаалга цонхны хайрцаг гараар задалж буулгах	ш	31
4	Хаалганы нүх битүүлж цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.25
5	Металл ялуу угсрах	тн	0.078
6	Шинээр өрсөн тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	9.26
7	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар шавардах	у/м	10.4
8	Дотор хана таазыг усан цийдмэг будгаар будах	м2	352.4
9	Дотор хана тосон будгаар будах	м2	78.9
10	Шаланд сайн чанарын хулдаас наах	м2	71.26
11	Хана тааз замасгдах	м2	112.6
12	Гадна дотор тоосгон хананд 3м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	23.43
13	Хаалганы зай завсрыг баллонттой шүршдэг хөөсөөр чигчих	м2	23.43
14	Хаалганд цоож суулгах	ш	12
15	Тоосгон хананд 2м2 дээш талбайтай хувануар рамтай вакум хана угсрах	м2	26.94
16	Төмөр дээвэр 2 удаа будах	м2	280
17	Гадна хана нар салхинд ганддаггүй фасадны будгаар гар аргаар будах	м2	285.15
<b>Халаалтын ажил</b>			
1	Ф-40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	у/м	4.8
2	Ф-32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	у/м	19
3	Ф-25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	у/м	8
4	Ф-20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	у/м	5
5	Ф-15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	у/м	6
6	Бөмбөлгө хаалт угсрах ф-15мм	ш	32
7	Бөмбөлгө хаалт угсрах ф-20мм	ш	8
8	Бөмбөлгө хаалт угсрах ф-40мм	ш	1
9	Хий авагч ф15мм	ш	20
10	Юүлэгч хаалт тавих ф20	ш	2
11	Балансын хаалт ф-40мм байрлуулах	ш	1
12	Радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад буцааж угсрах	ш	20
13	Халаах хэрэгсэл яндаан хоолой будах	м2	16.38
14	Системийг усаар шахаж шалгах	м	193.2
<b>Цахилгааны ажил</b>			
1	Автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	2
2	Таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 15квт	ш	15


3	Таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 32квт	ш	28
4	Таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 40квт	ш	10
5	Хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	18
6	Цэнэг хуримтуулах аваарын гэрлийг суурилуулах	ш	1
7	Хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
8	1 туйлт унтраалга угсрах	ш	11
9	2 туйлт унтраалга угсрах	ш	6
10	Хоёрлосон разетик угсрах	ш	25
11	Хамгаалагдсан разетик угсрах	ш	7
12	2,5мм2 огтлолтой утсыг сүвлэх	м	301
13	2,5мм2 огтлолтой зэс голтой утсыг сүвлэх	ш	810
14	4мм2 огтлолтой утсыг сүвлэх	ш	548
15	32мм голчтой хуванцар хоолойугсрах	м	50
16	20-25 мм голчтой хуванцар хоолойугсрах	ш	937
17	Утас салаалах хайрцаг хайрцаг угсрах	ш	44
18	20мм голчтой бөөрөнхий төмөр гакалдуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	24
19	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	54
20	25,4мм газардуулгын шинийг угсрах	м	28
21	40х,4мм газардуулгын шинийг угсрах	м	41
22	Гүйдлийн буулт хөндийрүүлэгч угсрах	ш	16
23	35мм2 зэс голтой газардуулгийн утас сүвлэх	м	100
<b>Цэвэр усан хангамжийн ажил</b>			
1	Дотор усан хангамжийн хуванцар хоолой ф-20мм	м	150
2	Дотор усан хангамжийн хуванцар хоолой ф-25мм	м	46
3	Дотор усан хангамжийн хуванцар хоолой ф-32мм	м	20
4	Аваары хаалт ф-20мм	ш	29
5	Ус юүлэгч ф-20мм тавих	ш	3
6	Хаалт тавих ф-20-25мм	ш	6
7	Хог шүүгч тавих ф-20-25мм	ш	3
8	Үл буцаах хаалт ф-20-25мм тавих	ш	3
9	Термометр	ш	3
10	Монометр	ш	3
11	Цэвэрлэгээний таг тавих ф-50-100	ш	4
12	Угаалтуурын холигч байрлуулах	ш	8
13	Душний холигч байрлуулах	ш	2
14	Тосгуурын холигч байрлуулах	ш	2
15	Системийг усаар шахаж шалгах	м	216
<b>Бохир усны ажил</b>			
1	Бохир усны хуванцар хоолой ф-50	м	35
2	Бохир усны хуванцар хоолой ф-100	м	40
3	Угаагуур угсрах	ш	8
4	Суултуур угсрах	ш	5
5	Тосгуур байрлуулах	ш	2
6	Дүш байрлуулах	ш	2
7	Пенополиуретан дулаалга хийх	м2	12.88
8	Шалгах таг ф50мм	ш	1

9	Шалгах таг ф100мм	ш	3
<b>Гадна бохир усны ажил</b>			
1	0,65м3 багтаамжтай эксковатороор бохирын суваг ба худагны нүх ухах	м3	109.2
2	2м хүртэл гүн шуудууг гараар засах	м3	3.3
3	Халаадаг утас монтажлах	м	65
4	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	5.8
5	Бохир усны хуванцар хоолой ф-150мм	м	75
6	Яндан хоолойг шилэн хавтан хагас дугуй хавтангаар дулаалах	м2	41.35
7	Бохирын худагт бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.132
8	1000мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй бетон худаг угсрах	ш	3
9	2000мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй бетон худаг угсрах	ш	2
10	ф-100 голчтой хуванцар яндангаар салхивч хийх	м	2
11	ф-100 хуванцар отвод	ш	1
12	ф-100 хуванцар гуравлагч	ш	7
13	Бетон зууртаг бэлтгэх	м3	13.52

Захиалагчийн албаны зардал 2%  
 Зураг төсвийн үнэ 2%  
 Зураг төсөв зохиогчийн хяналтын зардал

1314359  
 1314359  
 657180

ЖАГСААЛТ ХИЙСЭН: ЭМГ-ЫН ХОББХМЭРГЭЖИЛТЭН



С.МӨНХТУУЛ