

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	711.7
2	Ургамлын хөрс хуулах	м3	67.1
3	Мөн хөрсийг автосамосвалд ачих	м3	67.1
4	Эксковатороор суурийн шуудуу ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	136.2
5	Суурийн шуудуу гараар ухах	м3	4.2
6	Суурийн хажуугаар механизмаар шороогоор булах	м3	71.5
7	Суурийн хажуугаар чигжих хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	71.5
8	Суурийн хажуугаар гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12.6
9	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	197.7
10	Суурийн хажуугаар чигжих болон шалан дор хийх овойлтгүй хөрсийг эксковатороор ухаж автосамосвалд ачих	м3	281.8

2. СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн дор бетон бэлтгэл хийх	м3	12
2	Суурийн улны бүс төмөр бетоноор цутгах	м3	27.2
3	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	104
4	Зүрхэвчний гаргалгаа арматур	тн	0.044
5	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах	м3	9.7
6	Сувгийн бетон бэлтгэл хийх	м3	6.2
7	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	7.9
8	Сувгийн таг угсрах	ш	101
9	Оролтын нүхэн дээр арматур тавих	тн	0.045
10	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	76.4
11	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	332.6

3. ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хана, парaped цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	336
2	Төмөр бетон зүрхэвч цутгах	м3	1.74
3	Гадна хана 10 см зузаантай хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	535.7
4	Өнгөлгөөний тоосгоор хана өнгөлж өрөх	м2	535.7
5	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	199
6	Хана арматурчлах	тн	1.43
7	Төмөр бетон ялуу цутгах м-250	м3	2.2
8	Хананд бэхэлгээ хийх	тн	0.493
9	1\2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	337
10	Салхивчийн тоосгон яндан өрөх	м3	1.8
11	А/ц өрөөний кабель угсрах	м2	24
12	Хуванцар рамтай шилэн хаалт хана хаалга угсрах	м2	8.9

4. ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	5м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан	ш	8
2	10м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан	ш	88
3	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-150	м3	15.5
4	Дам нуруутай төмөр бетон хүчилт цутгах м-300	м3	17.5
5	Хучилтын төмөр бетон дам нуруу цутгах м300	м3	8.2

5. ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон шат, талбай цутгах	м3	12.2
2	Шатны талбайд чулуун хавтангаар шал хийх	м2	7.1
3	Шатны гишгүүрийг чулуугаар өнгөлөх	м2	12.6
4	Зэвэрдэггүй ган хайс хийх	үм	38

6. ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	47.7
2	Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	26
3	Тагтны хаалга угсрах	м2	1.5
4	Вакум цонх угсрах	м2	108
5	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	30.5
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	108
7	Хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	38
8	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1

7. ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл цутгах	м3	22.9
2	Цементэн тэгшилгээ хийх	м2	649
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	118.4
4	Паркетан шал хийх	м2	58.8
5	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	108.8
6	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	340.1
7	Битумтэй хайрган үе 50мм	м2	286.1
8	1 үе пергамин ус тусгаарлалт хийх	м2	626.1

8. ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	404
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд нэмэх	м2	2020
3	Уур тусгаарлагч 1 үе пергаминаар хийх	м2	404
4	Шаваасан дээр хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх 20см	м2	404
5	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	40.4
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	404
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд нэмэх	м2	6060
8	Хавтгай дээврийг 4 үе руберойд буюу цаваг цаасаар бүрж үжил эсэргүүцэгчтэй хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	404

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Парапедын дээд тал цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийх	м2	36.7
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	650

9 . ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчийн тоосгон яндан шавардах	м2	7.2
2	Мөн шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	7.2

10 . ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	1384.8
2	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	142.3
3	Хавтанцар наах 1 үе шавардалга хийх	м2	149.7
4	Хананд өнгөлгөөний хавтан наах	м2	149.7
5	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	900.8
6	Тааз эмульсийн будгаар будах	м2	617.8
7	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	512.6
8	Хаалга тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	164.5

11 . БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах	м3	8.2
2	Төмөр бетон довжоо, пандус цутгах	м3	4.8
3	Зуурмаг бэлтгэх	м3	550.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	168
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	110
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	52
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	44
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	4
6	Халаах хэрэгсэл угсрах	ш	44
7	Радиторын таслах хаалт d=15 мм	ш	44
8	Термостат вентиль d= 15мм	ш	44
9	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм	ш	4
10	Вентиль d=15 мм	ш	28
11	Хийн кран тавих	ш	28
12	Юүлэх гуравлагч	ш	4
13	Балансын даралтын хаалт ф20мм	ш	14
14	Балансын зардлын хаалт ф20мм	ш	14
15	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	330
16	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	48
17	Системийг усаар шахаж шалгах ф50	м	378
18	Яндан хоолойд тусгаарлалт хийж дулаалга хийх	м2	20.7
19	Яндан хоолойг тосон будгаар 2 удаа будах	м2	11.3

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.2 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 1000 мм хүртэл голчтой хоолой холбох хэрэгсэлийн хамт угсрах	м2	54.5
2	Сэнс тоноглох	ш	1
3	Зонт угсрах	ш	1
4	Салхивчийн тор PP200	ш	15
5	Хавхлага 250*200	ш	1

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	62
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	12
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	12
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	86
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	10
7	Вентиль d=15-25 мм байрлуулах	ш	65
8	Вентиль d=32мм байрлуулах	ш	3
9	Хаалт ф50мм	ш	1
10	Агшин зуурын ус халаагч	1ш	9
11	Холигч байрлуулах	1ш	21
12	Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих	1ш	1
13	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Яндан хоолойд тусгаарлалт хийж дулаалга хийх	м2	7.8
15	Шахаж шалгах яндан хоолойн	м	96

ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	35
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	50
3	Угаагуур тоноглон тавих	1ш	17
4	Жорлон суултуур байрлуулах	1ком	17
5	Мойка тавих	1ш	4
6	Хаалт ф100мм	ш	1
7	Галын кран	ком	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	_Ерөнхий самбар ЕОС	ширхэг	1
2	Хүчний хувиарлах самбар	ширхэг	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбар	ширхэг	2
4	1*18 Вт-ын флуорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	8
5	1*18 флуорисцент ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	11
6	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	5
7	1 *18 Вт люминесцент гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	23
8	2 *40Вт люминесцент гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	88
9	Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	2
10	Далд угсрах хос штепселийн залгуур тавих	ширхэг	53
11	Хамгаалагдсан штепселийн залгуур тавих	ширхэг	16
12	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	22
13	2-лосон унтраалга тавих	ширхэг	21
14	Утас салбарлах хайрцагийг угсрах	ширхэг	50
15	Унтраалга розетканы хайрцаг угсрах	ш	112
16	Хоолойд утас сүвлэх	м	1670
17	Дараагийн утас сүвлэх	м	3330
18	Хоолойд утас сүвлэх	м	100
19	Дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	75
20	Хоолойд утас сүвлэх	м	50
21	Дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	50
22	Хуванцар хоолойг угсрах ф16-28мм	м	1770
23	Хуванцар хоолой угсрах ф50	м	50
24	Хуванцар хоолой угсрах ф100мм	м	3
25	Ган хоолой д-16 мм2	м	150
26	Ган хоолой д-28 мм2	м	100
27	Ган хоолой д-50 мм2	м	50
28	Аянга хүлээн авах тор хийх	м	193
29	Аянга зайлуулагчийн буулт хийх	м	24
30	Барилгад хүрээ хийх	м	166
31	Булан төмөрөөр электрод зоох	ш	12
32	Газардуулгын газар гараар ухах	м3	12.6
33	Шуудуу хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12.4
34	Дизель цахилгаан үүсгүүр	иж бүрэн	1

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка суурилуулах	ш	7
2	4 судастай утасыг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	2.1
3	Телефоны холболтын терминал	ш	1

КОМПЬЮТРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	8 утаст кабелийг ханаар тараах	100м	2.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Компьютерийн розетка	ш	7
3	Компьютерийн сүлжээний салаалагч	ш	3

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	12мм,9мм диаметртэй кабелийг шалны ховилоор тараах	100м	2.1
2	КТВ-ын розетка	ш	7
3	КТВ-ийн салбарлагч	ш	2

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер угсрах	ш	2
2	Хамгаалалтын дохиоллын хүлээн авах станц	ш	1
3	12мм,9мм диаметртэй кабелийг шалны ховилоор тараах	100м	1
4	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	1

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛЭЛИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазны чанга яригч	ш	9
2	Зарлал мэдээллийн системийн станц	1 ш	1
3	Холболтын утас	100м	2.5
4	Хонхтой микрофон	ш	1
5	CD хүлээн авагч	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиологчийн хүлээн авах станц	ш	1
2	Утаа мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	24
3	Дулаан мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	3
4	Гар мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	2
5	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг	ш	1
6	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	3
7	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	2

БУСАД МАТЕРИАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой угсрах д-28 мм 2	метр	150
2	Хуванцар хоолой угсрах д-16 мм 2	метр	1000
3	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч	шир	1
4	Төмөр шкаф	ш	1
5	Холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	75

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын НРЖ-60 тогоог суурилуулах	ш	1
2	Шугамын шуудуу эксковатороор ухаж хөрсийг овоолох	м3	268.7
3	Шугамын шуудуу гараар ухах	м3	8.3
4	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	177.1
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	31.2
6	ЭӨ, худаг, суваг, нишний бетон бэлтгэл цутгах	м3	15.3
7	ЭӨ, худаг, суваг, нишний бетон хана цутгах	м3	35.3
8	ЭӨ, худаг, суваг, нишний хучилт угсрах ГСХ-7	ш	232
9	ЭӨ, худаг, суваг, нишний гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	263.2
10	Худгийн хучилтын дам нуруу угсрах	ш	2
11	Худгийн төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах	ш	8
12	Төмөр бетон ялуу угсрах	ш	12
13	ЭӨ, нишний төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.1
14	Худгийн скоб угсрах	тн	0.045
15	Ширмэн таг угсрах	ш	4
16	Худгийн модон таг угсрах	м2	1.5
17	Модон таг будах	м2	3.1
18	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	78
19	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.265
20	Чиг өөрчлөгч тавих ф50 мм	ш	22
21	Үл хөдлөх ба гулсах тулгуур	тн	0.094
22	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	49.8
23	Яндан хоолойг дулаалах	м2	49.8
24	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	133.3

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хаалт ф 50 мм	ком	2
2	Дулааны тоолуур	ш	1
3	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
4	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
5	Бохир шүүгч тавих	ш	2
6	Шилжвэр	ш	2

ГАДНА ЦЭВЭР УС.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.115
2	Гарцгүй сувагт цайрдсан ганяндан хоолой тавих ф 65 мм	км	0.005
3	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.12
4	Галын кран ф65мм	ком	1
5	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	78
6	Ус юүлэгч ф20-25	ш	2
7	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	22.6
8	Яндан хоолойг дулаалах	м2	22.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	60.4
---	--	----	------

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугамын шуудуу эксковатороор ухаж хөрсийг овоолох	м3	164.9
2	Шугамын шуудуу гараар ухах	м3	5.1
3	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	131.2
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	23.2
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.2
6	Элсэн давхрага хийх	м3	23.2
7	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	28
8	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	2

40 М3 ЦООНОГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	355.3
2	Мөн гараар ухах	м3	26.7
3	Суурийн хажуугаар шороогоор механизмаар дарах	м3	168
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	29.7
5	Өтгөн шар шавраар дэвсгэр үе хийх	м3	10.3
6	Бетон ул цутгах М100	м3	4.7
7	Мөн бетон хана цутгах м100	м3	25.2
8	Төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	4.8
9	Төмөр бетон хүчилт цутгах м-200	м3	13.34
10	Тоосгон хүзүүвч цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.3
11	Цооногт үнсэн дулаалга хийх	м3	35.5
12	Шар шавраар тусгаарлалт хийх	м3	43.8
13	Багтаамжит байгууламжийн гадаргууд 20мм шавардлага хийх	м3	40
14	Модон шахт хийх	м2	3.6
15	Модон шахт будах	м2	3.6
16	Бетон манаас хийх	м3	0.5
17	Гишгүүр скоб суулгах	тн	0.02
18	Ширмэн таг тавих	ш	1
19	Зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	49.5

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөржилтийн нэмэх, хасах шороог түрэх	м3	87
2	Зам талбайн тэвш ухах	м2	230
3	Авто зогсоолын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	54
4	Ус тусгаарлагч элсээр хийх	1м3	7.2
5	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	43.2
6	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	50.4
7	Элс бетоны багсармал	1м3	12.6
8	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	630
9	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	130
10	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	330

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Зуурмаг бэлтгэх	м3	75.9
----	-----------------	----	------

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ СУУРЬ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн шуудуу гараар ухах	м3	5.4
2	Суурийн хажуугаар гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4
3	Суурийн дор бетон бэлтгэл хийх	м3	0.4
4	Бетон шугаман суурь цутгах	м3	1.2
5	Оролтын нүхэн дээр арматур тавих	тн	0.026
6	Бетон манаас хийх	м3	1
7	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.6

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ ХАШАА.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.3
2	Шонгийн хажуугаар бетон чигжих	м3	0.3
3	Төмөр хашаа хийх	м	14
4	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	м2	11.3

Ажилчдын хөдөлмөр за

Объектын нэр : *Сүхбаатар аймаг.Хал*

Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
---------------	-------------	------------

1. КТПН-250кВА чадалтай -15/0.4кВ

15/0.4кВ-ын 250кВА хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрдуулж угсрах	иж бүрэн	1
Хүчний хувьсгуур угсрах	ш	1
10кВ-ын хүчний хувьсгуурт үзгэ шалгалт хийх	ш	1
10кВ-ын хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
Тоолуурын хайрцаг тавих	ш	1
3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
КТПН-ийг суурин дээр байрлуулах	ш	1
Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	48
Газардуулгын электрод зоох	ш	14
Үе шатны ажлын дүн		

2. Газар шорооны ажил

Газардуулгын газар гараар ухах	м3	1
Ухсан газрыг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.95
Үе шатны ажлын дүн		

Ажилчдын хөдөлмөр з

Объектын нэр :

Сүхбаатар ай.

Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
---------------	----------------	---------------

0.4кВ-ын кабель шугам

Кабелийн шуудууг гараар ухах	м ³	21.7
Кабелийн шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	20.62
АВВБ-1кВ-3x95+1x50 мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	150
Элсэн дэвсгэр кабелид хийх	м	70
Тоосгон хучилт кабелид хийх	м	70
Шуудуунд хяналтын тууз дэвсэх	100м	0.7
Кабелийн үзүүрлэгээ хийх	ш	16
Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч	ш	16
Ган хоолой тавих d-100 мм	у.м	51
Ган хоолойд кабель сүвлэж тавих	м	51
Үе шатны ажлын дүн		

Ажилчдын хөдөлмөр за

Объектын нэр :

Сүхбаатар

Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
---------------	-------------	------------

15кВ-ын ЦДАШ

0,4-35 кВ-ын т/б тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн нэгийг гэмдэгтэй гадас зоох	1 тулгуур	6
Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	1 нүх	6
Гэмтэл заагч датчик	иж бүрэн	1
15кВ-ын төмөр бетон төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
15кВ-ын өнцгийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
15кВ-ын салбарлалтын анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
15кВ-ын төмөр бетон завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	3
6-10 кВ-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм ² огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.343
Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.201
Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.12
Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.054
Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	8.061

Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
6-10 кВ-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт уграх	ширхэг	1
6-10 кВ-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг уграх	1 иж бүр	1
6-35 кВ-ын шугамын боогосон завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	6
Үе шатны ажлын дүн		

НИЙТ ДҮН

инженер техникийн ажилтны цалин (17%)

л цалин (37%)

ЦАЛИН

Д-ын байгууллага хариуцан төлөх шимтгэл (13.5%)

багаж, хувцас, хэргэсэл (13.6%)

IAX ХҮЧНИЙ ЗАРДАЛ

Тооцоо х
Шалгасан

Ажилчдын хөдөлмөр з

Объектын нэр :

Сүхбаатар айм

Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
---------------	-------------	------------

. Гадна хөлбоо

Судагчлалын газар гараар ухах	м3	66
Сувагчлалын газрыг эргүүлж булах	м3	63
PVC 110*99*5.5мм нэг хоёр яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	км	0.6
Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF- сууридуулж	1ширхэг	1
Сувагчлалаар кабель сүвлэх 1м нь 2кг хүртэл жинтэй	1км	0.32
Худгийн нүхийг гараар ухах	м3	28.6
Худгийн нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27.1
Төмөр бетон бага худаг	1 худаг	5
Шилэн кабелийн муфтлэх -12core	1 залгаа	1
Шуудуунд анхааруулах тууз дэвсэх	100м	3.2
Үе шатны ажлын дүн		