

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БАРИЛГЫН СУУРЬ, ГАДНА ДОТОР ХАНАНД ХИЙГДЭХ ХУЧИТГЭЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна хаяавч болон бетон хучилтыг барилгаас 1,8м ийн хэмжээнд задлаж буулгах	м3	4.05
2	Хөрсийг шанагат эксковатороор ухаж овоолох	м3	49.7
3	Суурийн хөрсийг барилгаас 0,6м ийн зайд зурагт заасан хэмжээ хуртэл гунд гараар ухах	м3	22.95
4	Суурийн улан дор бетон суурь цуглах /В15 анги/	м3	4.8
5	Суурийн хананд хар тосоор 2 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	38.25
6	Суурийн хажууг буцааж булах	м3	89.1
7	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	89.1
8	50см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	89.1
9	Бетон хаяавчийг суурийн хучитгэл хийсэн хэсэгт 1.2м-т хийх /1,2м*0,15м/ В10	м3	2.7
10	Парпетны тоосгон ханы өргийг буулгаж шинээр өрөх	м3	8.4
11	Гадна дотор тоосгон түшиц хана,багана,шонгийн шаварыг ховхлож унагах	м2	138
12	Ханы хуурай шавардлагыг унагаж цэвэрлэх	м2	138
13	Гадна дотор тоосгон ханын гадаргууд "Карбон фибер" хуйлмал тор нааж хучитгэх	м2	193.2
14	Дотор дам нурууны ханы гадаргууг "Карбон фибер" панелан торыг "Sikadur-330" цавуугаар нааж хучитгэх	м2	22.96
15	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	138
16	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	411.24

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	221.52
2	Салхивчийн сувгийн хоолойн тоосгон мөгийн өргийг буулгаж шинээр засч өрөх	м3	0.48
3	Дээврийн 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	221.52
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	221.52
5	Дээврийн тортой багсармал бетон тэгшилгээг 50 мм-ийн зузаантай ус зайлуулах ховилийн хамт хийх	м2	221.52
6	Төмөр бетон парпет цугтах м200	м3	2.1
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	40.2
8	2үе хар цаасан хавтгай дээвэр хийх	м2	221.52
9	Парпетны дотор хана, салхивчийн сувгийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	33.74
10	Барилгын гаднах гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханы хуучин шавардлагыг буулгах	м2	58.6
2	Гадна тамбурын 25см ийн хана буулгах	м3	0.336
3	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	24.3
4	Гадна хананд шаврын засварыг цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	65.35
5	Ханы гадаргууг хусч цэвэрлэх	м2	109.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Гадна ханыг эмульсэн будгаар гар аргаар будах /D583, D585/	м2	411.24
7	Цокольд өнгөлгөөний чулуу наах	м2	33.96
8	Гол орцны дээд талыг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	7.2
9	Гадна тамбур болон дотор хананд даацын нугастай металл рамтай шилэн хаалга угсрах /2,2*1,4м*1ш, 2.1*1.0м*2ш /	1 хав- тас	8.12
10	Гадна тамбур болон барилгын гадна хананд даацын металл рамтай хатжуулсан шилэн хана хийх	м2	9.43
11	Гадна довжоо, шатны марш ийг барзгар боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	15.6
12	Барилгын хаявч бетон цутгах /0,15ом/	м3	7.2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар ханын тоосгон өргийг буулгах	м3	4.76
2	Паркетан шал буулгах	м2	74.9
3	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	5.73
4	Дотор тоосгон хананд шаврын засварыг хийх	м2	8.6
5	Харилцааны менежер болон харуулын өрөөнд хөшигтэй партешин хана, хаалга угсрах	м2	28.5
6	3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	1 блок	19
7	Цонхонд өнгөлсөн чулуун тавиур суулгах	м2	12.2
8	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	278.1
9	Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай Герман модон хаалга угсрах /6ш/	м2	9.6
10	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	27.4
11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз хийх	м2	202.16
12	Захирлын өрөөнд гэрэлтүүлгийн нуухтай уналттай гипсэн тааз угсрах	м2	25.04
13	Шатны болон ариун цэврийн өрөөний таазанд эмульсэн будаг хийх	м2	20.4
14	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита өнгөлгөө хийх	м2	31.75
15	Теллерийн арын хана, заалны баганад каркас зангидаж MDF хавтангаар бүрэх	м2	34.37
16	Мөн хананд өнгийн хуулга наах	м2	36.1
17	Хананд замаска хийх	м2	259.2
18	Дотор хананд эмульсэн будаг хийх В1661	м2	324.35
19	Үйлчилгээний заал болон шатны талбайн хана тосон будгаар сайн чанартай будах В1661	м2	176.2
20	Халаалтын радиаторыг 2 удаа өнгө хувиргасан тосон будгаар будах	м2	25
21	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	133.3
22	Вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	34
23	Үйлчилгээний заал, 2-р давхарын вестибюльд боржин чулуун шал хийх /тамбурын шалны хэмжээ орсон/	м2	110
24	Цементэн зуурмаг дээр шалны вааран хавтанцар наах /15-20м2/ талбайтай	м2	10.6
25	Захирлын өрөөний таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	16
26	Таазанд угсрах LED гэрэлтүүлэгч	ширхэг	46
27	Цахилгаан техникийн плинтуст угас сүвлэх. 3х4 мм2 огтлолтой 1 угас	м	100
28	Угас далд угсрах 2х2,5 мм2	м	300
29	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-25 мм	м	400
30	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	12
31	Далд разекза тавих	ширхэг	20
32	Ариун цэврийн өрөөний хаалт /блокировка/ хийх	м2	8.48
33	Голч-25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	30
34	Холигчтой угаагуур тавих	1ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

35	Суултуур байрлуулах	1ком	2
36	D=50мм голчтой ширмэн янданг барилгын ханаар ил угсрах	м	10
37	Писсаур тавих	1ш	1
38	Бохир усны холбох хэрэгсэл. d = 100мм хүртэл	ш	5
39	D=50мм хүртэл голчтой цэвэр усны яндан угсрах	м	28

БУСАД АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх В7.5 /1.2*0.15/	м3	10.8
2	Барилгын талбайн бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	4.38
3	Сувгийн нүхийг 90м-т механизмаар ухах	м3	37.8
4	Сувгийн бетон цутгах	м3	0.52
5	Дернажийн ус зайлуулах чулуун дэвсгэр хийх	м3	1.2
6	Дернажийн төмөр сараалжин таг угсрах	тн	0.148
7	Бетон зам талбайг 0,15 см ийн зузаантай цутгах	м3	138.18