

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.000 ТҮВШИНГЭЭС ДООШХИ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100 мм-ийн зузаант цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	243
2	Цутгамал төмөр бетон дам нурууг бетоны хөрөөгөр тайрч буулгах	м2	49.39
3	Хуучин шалны доорхи шороог гараар ухах	м3	267.3
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж хаях	м3	267.3
5	Шал өөрчлөгдсөнөөс шалны дор хайрга асгаж тэгшлэж, нягтруулах б-5см	м3	53.46
6	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	1.1
7	Бетон хаяавч цутгах	м3	15
8	Хуйлмал материалаар 2 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	247.86
9	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ хийх	м3	36.45
10	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	243
11	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	972
12	Шал дулаалах /35кг/м3 пенополистирол хавтан /б=30.мм	м2	243
13	Спортын зориулалттай модон шал	м2	243

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	18.6
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.1
3	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	6.0811
4	18м-ийн алгасалтай хэвтээ тормосны холбоос угсрах	тн	0.1126
5	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	8.15
6	С төмөр прогон уграх	тн	1.9587
7	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	262.3
8	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	66.16
9	Салхивчийн таг төмөрлөх	м2	14.4

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даацын хананд 2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	52.51
2	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	1
3	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	18.08

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	357.87
2	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	357.87

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын дулаалгын хөөсөнцөр дээр тортой шавар түрхлэг хийж, засал өнгөлгөө хийх	м2	481.1
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	481.1
3	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	51.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

18	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	3.6
19	Шуудуу нүхийг эргүүлж булах	м3	3.6

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын авах станц	ш	1
2	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	9
3	Вертикал дулаан мэдрэгч	ш	1
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	2
5	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	2
6	Зэс дам.ПЭ тусгаарлагчтай 4 судастай утас	100м	3
7	Тэжээлийн блок	шир	1

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер	ш	1
2	Хяналтын камер /Дотор байрлах/	ш	2
3	Ажиглалтын камерийн дүрс хүлээн авах станц суурилуулах	1 станц	1
4	Ажиглалтын дурангийн дэлгэц угсрах	ш	1
5	Зэс дам.ПЭ тусгаарлагчтай утас	100м	1.5
6	Коаксаль кабелийг тараах	100м	1.5
7	Ажиглалтын дурангийн цахилгаан хангамжийн хайрцаг	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолойг угсрах ф16мм	м	450

ЗУУХНЫ БАРИЛГА /АМРАХ ӨРӨӨТЭЙ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн н?х 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	52.8
2	Суурийн н?х 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.64
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.53
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	37
5	Шороог нягтруулах.	м3	49.42
6	Шал довжоон доор шороо нягтруулах	м3	5.89
7	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх М200	м3	1.2
8	Бетон шугаман суурь цутгах м250	м3	10.7
9	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагч хийх	м2	53
10	Ханын сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	7.9
11	Бетон шал цутгах В15	м3	2.5
12	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	0.3
13	Бетон хаяавч цутгах	м3	15
14	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	13.13

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.5
16	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу дя15-25-22	ш	2
17	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу дя15-38-22	ш	3
18	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах /ерлегийн тор/	тн	0.0255
19	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	56.6
20	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	56.6
21	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	4.44
22	Амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	4.44
23	Гоёлын торон хийцлэл бүхий металл дүүжин тааз угсрах	м2	16.73
24	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар шавардах	у/м	17.2
25	Гадна ханын дулаалгын хөөсөнцөр дээр тортой шавар түрхлэг хийж, засал өнгөлгөө хийх	м2	34.5
26	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	34.5
27	Төмөр дам нуруу холбоос угсрах. /с төмөр/	тн	0.147
28	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	27.42
29	Утааны төмөр яндан угсрах	тн	0.19
30	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	2.6
31	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.96
32	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.6
33	Металл хаалга /галд тэсвэртэй саарал өнгийн/ суулгах	ш	1
34	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
35	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	4.944
36	Хуйлмал материалаар 2 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	17.4
37	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 70мм	м2	17.4
38	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	174
39	Шал резин будгаар гараар будах	м2	17.4

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайд өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх.	м3	17.47
2	Талбайд бетон бэлтгэх.	м3	116.22

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар шавардах	у/м	90.4
5	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	481

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15.5
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70.4
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	75
4	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	160.9
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	15.5
7	Яндан хоолойн дулаалга тусгаарлалт хийх	м2	14.35
8	Тохируулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	20
9	Буцаах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	20
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
12	32мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
13	Халаалтын насос суурилуулах	ш	1
14	Хатуу түлшин халаалтын тогоог суурилуулах	ком	1
15	Ус юүлэгч голч d=15мм байрлуулах	ш	6
16	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах / доороос оролттой /	ш	20
17	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	220.9
18	Тэлэлтийн сав тавих	ш	1
19	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
20	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
21	Богино яндант дерлектор угсрах	ш	2

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрлийн самбар угсрах	ш	1
2	1*160вт UCD заалны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
3	2*28Вт таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
4	Таазанд тоноглох 25вт-н ус чийгнээс хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
5	Хананд тоноглох 25вт-н ус чийгнээс хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
6	Далд тавих 2даралтат унтраалга	ширхэг	2
7	Далд угсрах 1 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	1
8	Далд угсрах газардуулгын сэрээтэй хос штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
9	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	3
10	Унтраалга розетканы хайрцаг угсрах	ш	5
11	Хуванцар хоолойд 1x2.5мм2 1-р утсыг сүвлэх	м	400
12	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	125
13	Барилгад газардуулгын хүрээ хийх	м	200
14	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж тавих	м	120
15	25x4мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	40
16	40x4 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	82
17	25 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	8