

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	1
2	Ургамлын хөрсийг хуулах	м2	12.1
3	Ургамалын хөрсийг ачих	м3	4
4	Суурийн нүх гараар ухах	м3	21.3
5	Суурийн хажуугаар шороо хийж, чигжиж булах	м3	5.1
6	Түрдэг тэргээр хайраг зөөж, шалан доор хийж нягтруулан чигжих	м3	6.9

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн уланд хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	1.01
2	Шугаман суурь цутгах БМ-150	м3	26.5
3	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	21
4	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	92.8
5	Төмөр бетон бус цутгах М-150	м3	2.2

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна 1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	102
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	44.9
3	Хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	102
4	1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	12

ХУЧИЛТ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан бүрээстэй хучилт хийх, дулаалгын хамт	м2	61.64
2	Б?с бетон цутгах хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	4.6
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	61.64

ШУВУУ НУРУУ УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	6.7
2	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	99.75
3	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	9.8

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сараалжин жааз угсрах	ш	3
2	Дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	6
3	Гадна салхивчны суваг арматургүй өрөх	м2	3.8
4	Жижиг сэнс угсрах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.5x1.2м хэмжээтэй угсрагдсан пластмасан цонхыг гараар хананд суулгах	1 блок	7
2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	3.6
3	Хамар хана ба заамал биш модон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м2	9.45
4	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	6.3
2	Чулуун шал суулгах	м2	6.4
3	Пракетан шал хийх	м2	38.2
4	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	15
5	Хар тосон шаваасан дээр вааран хавтанцраар шал наах	м2	11.4

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 40x40 хэмжээтэй дүүжин таазнд угсрах	м2	56.1
2	Тосон будагаар будсан хананд хээ маяг гарган заслал хийх	м2	179
3	Хар тосон шаваасан дээр вааран хавтанцраар шал наах	м2	35
4	Дотор хана шавардах	м2	179
5	Хананд эмульс хийх	м2	179

ГАЗАР ДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	8
2	25x42 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	15
3	40x4mm2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	21

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавчны бетон БМ-100	м3	0.7
2	Довжооны хашлага хана цутгах БМ-100	м3	2
3	Гадна довжоо гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.7
4	Довжоог цементэн зуурмагаар өнгөлөх	м2	12

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	ш	36
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	23
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
4	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	23
6	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	19
7	Фланц ба клапан d=25мм голчтой тавих	ш	8
8	Хий хураагч угсрах	ш	2

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, РАДИО ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /1 самбар/	ширхэг	1
2	10 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	2
3	6 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	6
4	10 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	2
5	Цахилгааны зэс голтой утас	м	310
6	Эгнээндээ 2 гэрэлтүүлэгчтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч хайрцагт блокчлон дүүжилж угсрах	ш	6
7	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
8	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.3
9	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	1
10	Троссонд 2 кабель бэхлэх гадна кабел/гадна кабел/	м	18
11	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	1
12	100а-ын автомат залгууртай салбарлах хайрцаг угсрах	ш	4

НАРНЫ ЦАХИЛГААН, ЦАХИЛГААН, ХАЛААЛТ ДУЛААНЫ ХОСОЛСОН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нооцийн сав угсрах	ш	1
2	Халаалтын тогоо угсрах КВр ОХУ	ш	1
3	Удирдлагын /1 самбар/	ширхэг	1
4	Нарны коллектор тень угсрах	иж бүрэн	1
5	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	1
6	Коллектор угсрах	шир	4
7	Хуваарьгүй цахилгаан мембран манометр	шир	1
8	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
9	Төмөр гэртэй термометр	ш	4
10	Сорох коллекторыг угсрах	ш	1
11	Сүлжээний насос CNP1.1квт	ш	3
12	Мемберант тэлэлтийн сав	ш	1
13	Температур тохируулагч автомат хаалт д32мм	ш	1
14	80мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1

ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	2ш	1
2	Холигч байрлуулах	1ш	1
3	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	1
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	8
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2
6	50мм хүртэл голчтой конденсат отводчикийг буулгаж засах, буцааж угсрах	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15 мм	м	8
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d15мм байрлуулах	ш	6
3	Үл буцаах хаалт тавих	ш	2
4	Даралт барих сав угсрах	иж бүр- дэл	1
5	3м3 эзэлхүүнтэй усны чайн сав тавих	ш	1

ГАДНА БОХИР УС ГАРГАЛГАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	12
2	Суваг гараар ухах	м3	3
3	Бохирын худаг ухах	м3	21.3
4	Ердийн хөрсөнд 10м3 бетоноор худаг хийх	ш	1
5	Суваг чигжиж булах	м3	2
6	Шороо хийж, чигжиж булах	м3	5.1