

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хана таазны хуучин будаг хусаж цэвэрлэх	м2	1542.05
2	Гадна ханын шохойн будаг хусаж буулгах	м2	684.67
3	Хуучин цонхны модон рам болон тавцанг задлаж буулгах	м2	91.97
4	Барилгын хаалга буулгах	хайрцаг	42
5	12 см тоосгон хамар хана буулгах	м2	23
6	25 см тоосгон хамар хана буулгах	м2	2.5
7	64 см тоосгон хамар хана буулгах	м2	2.23
8	Шал задлаж буулгах	м2	133.98
9	Дотор ханын плитан гадаргууг буулгах	м2	77.91
10	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	190

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	190

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	12см-н хана өрөх	м2	53.09
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 640 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.52
3	Хаалга цонхны ялуу угсрах	ш	4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх 50мм	м3	6.086
2	Цементэн зуурмаг дээр плитан хавтангаар шал хийх	м2	70.95
3	60х60см хэмжээтэй халтирдаггүй плита наах	м2	31.28
4	Паркетан шал хийх	м2	33.89
5	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	35.46
6	Буулгасан шал буцааж угсрах	м2	133.98
7	Шал өнгийн тосон будгаар гараар 2 үе будах	м2	417.03

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.8х1.7м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	67.32
2	1.7х1.0м хэмжээтэй вакум цонх гсрах	м2	6.8
3	1.2х1.2м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	2.88
4	1.7х1.15м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	11.73
5	1.7х0.9м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	3.06
6	Цонхоны хиймэл чулуун тавцан суулгах ЦТ-1 1,8*0,5	м2	19.8
7	Цонхоны хиймэл чулуун тавцан ЦТ-2 1,25*0,5	м2	3.75
8	Цонхоны хиймэл чулуун тавцан ЦТ-3 1,1*0,5	м2	2.2
9	Цонхоны хиймэл чулуун тавцан ЦТ-4 1*0,5	м2	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	ХБ-21-10 хэмжээтэй хаалга угсрах-36ш	м2	75.6
11	ХБ-21-9 хэмжээтэй хаалга угсрах-6ш	м2	11.34
12	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	229.8
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	12.96
14	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	22.98
15	Хаалганд цоож суулгах	ш	42

ГАДНА ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана замскадах	м2	684.67
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	684.67
3	Шинээр өрсөн тоосгон хананд шавардлага хийх	м2	110.93
4	Таазанд затирка хийх	м2	1020.63
5	Хананд затирка хийх	м2	1374.03
6	Тааз эмульсээр будах	м2	1020.63
7	Тоосго бетонон дотор хананд 150x200 мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	76.7
8	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар өндөр чанартай будах	м2	353.34
9	Обой наах	м2	93.94
10	Өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	507.34

ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	4.5

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар тавих 1ш	ком	1
2	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах	ш	2
3	Гэрэлтүүлэгчийн самбар	ш	2
4	Хувиарлах самбар хс-1	ш	1
5	Улайсах ламп бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах НпБ 2606Д/1*60	ш	17
6	Улайсах ламп бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах НпБ -1101/1*60	ш	18
7	Улайсах ламп бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах НпБ -1302/1*60	ш	11
8	2*36 вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч	ширхэг	120
9	ЭХ-ийн хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч	ширхэг	65
10	Розетка далд угсрах 1 туйлт 220в-10-16А	ш	22
11	Хамгаалагдсан розетка угсрах 1 туйлт 250в-16-25А	ш	10
12	1 даралттай далд тавих унтраалга тавих	ширхэг	21
13	2даралттай далд тавих унтраалга тавих	ширхэг	10
14	Хамгаалагдсан 1 даралттай ил тавих унтраалга угсрах	ш	7
15	Хамгаалагдсан 2 даралттай ил тавих унтраалга угсрах	ш	4
16	Унтраалга розетканы салбарлах хайрцаг угсрах	ш	40
17	Розетка унтраалагын салбарлах хайрцаг угсрах	ш	75
18	ПВ-600 Зэс голтой бүрээстэй утас 3* 2.5 мм2	м	1200
19	ПВ-600 Зэс голтой бүрээстэй утас 5/1* 10/мм2	м	20
20	ПВ-600 Зэс голтой бүрээстэй утас 2* 2.5 мм2	м	1200
21	ПВ-600 Зэс голтой бүрээстэй утас 5/1* 6/мм2	м	22

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	ВВГ-П Зэс голтой бүрээстэй утас 3* 4мм ²	м	180
23	Уян хуванцар хоолойг угсрах. ф16 мм	метр	650
24	Уян хуванцар хоолойг угсрах ф20 мм	метр	400
25	Уян хуванцар хоолойг угсрах ф25 мм	метр	8
26	Уян хуванцар хоолойг угсрах ф32 мм	метр	12
27	25*4мм хүртэл туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	40
28	40*4мм хүртэл туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	60

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	экм	184.7
2	Ус хий дамжуулах ган яндан угсрах ф 15мм	м	30
3	Ус хий дамжуулах ган яндан угсрах ф 20мм	м	114
4	Ус хий дамжуулах ган яндан угсрах ф 25мм	м	100
5	Ус хий дамжуулах ган яндан угсрах ф 32мм	м	80
6	Ус хий дамжуулах ган яндан угсрах ф 40мм	м	39
7	Ус хий дамжуулах ган яндан угсрах ф 50мм	м	80
8	Бөмбөлгөн ган хаалт ф50мм	ш	4
9	Бөмбөлгөн ган винтель ф20мм	ш	25
10	Термостатон Вентиль тавих ф20мм	ш	25
11	Бөмбөлгөн ган винтель ф15мм	ш	21
12	Термостатон Вентиль тавих ф15мм	ш	21
13	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 50мм	ш	2
14	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 50*20*50мм	ш	2
15	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 40*20*40мм	ш	14
16	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 32*20*32мм	ш	14
17	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 25*15*25мм	ш	14
18	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 20*20*20мм	ш	10
19	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 20*15*20мм	ш	6
20	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 15*20*15мм	ш	2
21	Булан d=50/50 мм тавих	ш	12
22	Булан d=40мм тавих	ш	8
23	Булан d=32 мм тавих	ш	10
24	Булан d=25 мм тавих	ш	8
25	Булан d=20 мм тавих	ш	54
26	Булан d=15 мм тавих	ш	20
27	Булан d=15/20 мм тавих	ш	26
28	Шилжвэр ф70/50мм тавих	ш	2
29	Шилжвэр ф50/40мм тавих	ш	4
30	Шилжвэр ф40/32мм тавих	ш	4
31	Шилжвэр ф32/25мм тавих	ш	4
32	Шилжвэр ф25/20мм тавих	ш	4
33	Хий хураагч тавих голч 100мм l=200mm	ш	2
34	Изгон ф20мм тавих	КОМ	44
35	Изгон ф15мм тавих	КОМ	42
36	Төмөр хоолой тосон будгаар 2 удаа будах	м ²	140

БОХИР УС

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	20
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	131.61
3	Шулуун гуравлагч 100*100мм ,3ш	ш	3
4	Ташуу гуравлагч ф100*100мм , 1ш	ш	1
5	Холбох хэрэгсэлийн голч d=50мм тавих	ш	17
6	Холбох хэрэгсэлийн голч d=100мм тавих	ш	20
7	Тэгш гуравлагч ф100мм , 1ш	ш	33
8	Тэгш гуравлагч ф50мм , 1ш	ш	18
9	Ташуу гуравлагч ф100*50мм , 1ш	ш	4
10	Булан d=100мм тавих	ш	8
11	Булан d=50мм тавих	ш	38
12	Трап /голч-50мм / тавих	ш	3
13	Ф100*50мм ташуу шилжвэр	ш	1
14	Отвод 135гр , ф100мм	ш	5
15	Шаазан суултуур байрлуулах ,	ком	27
16	Угаагуур шаазан,	1ш	27
17	Угаагуур сифон	ш	27
18	Малгайвч ф100мм	ш	7
19	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7
20	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7

ХҮЙТЭН УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	4
2	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	52
3	D=20мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	48
4	D=15мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	38
5	Б?мб?лг?н винтель d=50мм байрлуулах	ш	3
6	Бөмбөлгөн винтель ф20мм	ш	4
7	Бөмбөлгөн винтель ф15мм	ш	9
8	Булан d=32мм тавих	ш	4
9	Булан d=20мм тавих	ш	2
10	Булан d=15мм тавих	ш	24
11	Гуравлагч d=50мм	ш	2
12	Гуравлагч d=32мм	ш	1
13	Гуравлагч d=20мм	ш	2
14	Гуравлагч d=15мм	ш	56
15	Гуравлагч 32*15*32	ш	1
16	Гуравлагч d=20*15*20мм	ш	20
17	Гуравлагч d=20/15мм	ш	16
18	Шилжвэр ф50/32мм	ш	2
19	Шилжвэр ф32/20мм	ш	4
20	Шилжвэр ф20/15мм	ш	6
21	Холигч байрлуулах	ш	28
22	FCD-JTNA30-III/ET/- Ус халаагч бойлер	ш	7
23	Босоо дүш	ш	1
24	Уян холбоос Ф15 L800mm	ш	56

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР БОХИРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	255
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	17.02
3	150 мм голчтой дулаалгатай хоолойг угсрах	м	88.7
4	Ф100 мм даацын хуванцар хоолойг угсрах	м	17.7
5	Худгийн тагны эрдэс хөвөн дулаалга	м3	8
6	Бух1-бух6-г угсрах	ш	6
7	Цэвэрлэгээний таг 100мм	ш	6
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	255

БОХИРЫН ЦОНОГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цооногийн нүх механизмаар ухах	м3	69.7
2	Цооногийн хана цутгах	м3	16.1
3	Үнсэн дулаалга хийх	м3	17.619
4	Шар шавраар дулаалга хийх	м3	25.37
5	25-н тоосгон өрлөг	м3	0.9
6	Дөрөөт шат угсрах	тн	0.021
7	Ширмэн таг тавих	м2	0.56
8	Цутгамал хучилт хийх	м3	2.8
9	Дам нуруу цутгах В12	м3	2.02
10	Цооногийн модон хана тагны хамт угсрах	м2	3.678
11	Бетон хаявч цутгах	м3	0.7

АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын шохойн будаг хусаж буулгах	м2	105.38
2	Дотор хана таазны хуучин будаг хусаж цэвэрлэх	м2	130.7
3	Хуучин цонхны модон рам болон тавцанг задлаж буулгах	м2	1.96

ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана замаскадах	м2	105.38
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	105.38
3	Дотор хананд замаска хийх	м2	130.7
4	Дотор хана 1.6-3.4м хүртэл эмульсээр будах	м2	75.806
5	Шавардсан хана цайвар ногоон өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	130.7
6	Модон таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	26.3
7	1.4x0.7м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	1.96