

Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Батсайхан багийн төвийн байрны
барилгын засварын ажлын тоо хэмжээ

2019.03.01

Цэцэрлэг баг

Д/д	Ажлын нэр төрөл	Тоо хэмжээ /Тайлбар/
Буулгах ажил		
1	Гадна ханын шохойн будгийг хусаж, цэвэрлэж буулгах	Хэмжилтээр - 100%
2	Дотор хана, таазны эмульс, будгийг хусаж, цэвэрлэж буулгах.	Хэмжилтээр - 100%
3	Модон шал буулгах.	Хэмжилтээр - 100%
4	Барилгын дээврийн унь брус буулгах	Тооцоогоор
5	Барилгын төмөр дээвэр буулгах.	Хэмжилтээр - 100%
6	Барилгын тааз буулгах	Хэмжилтээр - 100%
7	Цонх буулгах	1.5x1.5м 3 ширхэг
		1.5x1.2м 3 ширхэг
8	Хаалга буулгах.	2.06x0.9м 1 ширхэг
Шинээр хийх ажил		
1	Барилгын дотор хана, таазны засал, өнгөлгөө хийх	Хэмжилтээр - 100%
2	Барилгын гадна ханын засал, өнгийн эмульсэн будаг хийх.	Хэмжилтээр - 100%
3	Барилгын тааз угсрах	Хэмжилтээр - 100%
4	Барилгын дээврийн унь брус, гарниз угсрах.	Тооцоогоор
5	Төмөр дээвэр хийх	Тооцоогоор - 100%
6	3 давхар шилтэй вакуум цонх, тавцангийн хамт угсрах, гадна талд усны хаялга төмөр угсрах. /Цонхны проемыг тааруулж хэмжээ авч угсрах/	1.5x1.5м 3 ширхэг
		1.5x1.2м 3 ширхэг
7	Хаалга буулгах. /Хаалганы проемыг тааруулж хэмжээ авч угсрах/	1 ширхэг
8	Хаягвч хийх.	Хэмжилтээр - 100%

Жич Зураг төслийн байгууллага хэмжилт хийж хөрөнгийн эх үүсвэрээс хамааруулан захилагч, ашиглагчтай зөвшилцөн дээрх ажлуудаас эрэмбэлж хийх.

Хянасан:

Өндөрхангай сумын Засаг дарга Ц.Сундуй

Өндөрхангай сумын ЗДТГ-ын дарга Б.Гэрэлцэцэг

Ажлын тоо хэмжээ авсан:

ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Зоригт

ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн мэргэжилтэн П.Ганаориг